

**ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**HOTĂRĂREA NR.....
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Alimentare cu energie electrică strada Sibiului”**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de consilieri, la data de ... septembrie 2022;

Analizând Referatul de aprobare nr. 17045/19.09.2022 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 17046/19.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică strada Sibiului” întocmit de Direcția tehnică;

Văzând avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr....., al comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr..... și al comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr.....;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin. 7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. „a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu energie electrică strada Sibiului” după cum urmează:

I Indicatori economici (inclusiv TVA).

TOTAL: 2.187.004,62 lei, conform deviz general

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcției tehnice din cadrul Primăriei orașului Cisnădie.

Art. 3 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptata la Cisnădie, în data de ...septembrie, cu voturi „.....”.

**INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA**





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORASULUI CISNĂDIE

P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadia.ro>, e-mail: primarie@cisnadia.ro

Nr. 17045/19.09.2022

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Alimentare cu energie electrică strada Sibiului”**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. 8 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, înaintez Consiliului local al orașului Cisnădie, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică strada Sibiului”

Temei legal:

- În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin.7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, consider oportun ca serviciul de specialitate din cadrul Direcției tehnice să întocmească documentația pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

PRIMAR,
GHEORGHE HUGA





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE

P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Direcția tehnică
Nr. 17046/19.09.2022



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Alimentare cu energie electrică strada Sibiului”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17045/19.09.2022 a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică strada Sibiului”, se întocmește prezentul raport de specialitate.

Necesitatea și oportunitatea:

Această lucrare are ca scop reabilitarea și modernizarea rețelei de distribuție energie electrică plus bransamentele la fiecare imobil.

Totodată bransamentele de energie electrică-distribuție pentru fiecare consumator de pe această stradă vor fi suportate și executate în întregime de către SC Electrica Distribuție SA.

Din costul rețelei de distribuție, firda și sapatura se va plăti 50% din bugetul local, iar 50% va fi suportat de SC Electrica, în baza unui contract de cofinanțare semnat conform Ordinului ANRE nr. 184/2020.

Pentru această investiție se vor realiza următoarele lucrări:

- Achiziționat și montat firdă -25 buc, cablu energie, cablu de energie – 2000 m, cablu energie ACYABY 1100 m, turnat beton, tub protecție PVC, cofraje, dezafectat, încărcat și transportat stâlpi beton la depozit, achiziționat și montat prize de pământ, verificare prize și rețea energie electrică etc.
- Mixtura asfaltică, Sapaturi manuale și mecanice, transport rutier

Imobilul teren cu destinația de stradă identificat prin CF 112357 Cisnădie, în suprafață de 14.006 mp aparține domeniului public al Județului Sibiu.

Valoarea investiției conform deviz general este de:

I Indicatori economici (inclusiv TVA).

TOTAL: 2.187.004,62 lei, conform deviz general

Temei legal:

- În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin.7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică strada Sibiului”.

Director executiv,
Nicolae Valer Rădoi

PHI EMC PRO SRL

Adresa:
Calea Dumbavii Nr.58
SIBIU – ROMANIA
Tel: +40 775 649 194
Fax: +40 369 807 624
office@phi-emc.ro

CUI RO 37224325
J32/346/2017
RO06 BTRL RON CRT 0388 069001 LEI
Banca Transilvania Sibiu
www.phi-emc.ro



Proiect nr 9/2021

Denumire:

Alimentare cu energie electrica Str. Sibiului

Faza: Memoriu tehnic

LISTA DE SEMNATURI

Director Departament Proiectare:

Ing. Ciocan Cristia

Sef Proiect:

Ing. Ciocan Cristian

Proiectant:

Ing. Vesa George



PHI EMC PRO SRL

Adresa:
Calea Dumbravii Nr.58
SIBIU – ROMANIA
Tel: +40 775 649 194
Fax: +40 369 807 624
office@phi-emc.ro

CUI RO 37224325
J32/346/2017
RO06 BTRL RON CRT 0388 069001 LEI
Banca Transilvania Sibiu
www.phi-emc.ro



Cap. 1. Date generale

1.1. Denumirea investitiei

„Alimentare cu energie electrica Str. Sibiului”

1.2. Elaborator - SC Phi Emc Pro S.R.L., municipiul Sibiu, str. Sos. Alba Iulia, nr 49, Serviciul de Proiectare, judet Sibiu

1.3. Ordonatorul principal de credite: Orasul Cisnadie, judet Sibiu, oras Cisnadie, Piata Revolutiei, nr. 1, telefon 0269/561 147

1.4. Amplasamentul: - strada Sibiului, oras Cisnadie, judet Sibiu, CF nr 112080

1.5. Beneficiarul investitei: Oras Cisnadie

Cap. 2. Descrierea functionala si tehnologica a instalatiilor

2.1. Date energetice

Pe strada Sibiului din localitatea Cisnadie, judetul Sibiu exista o retea aeriana de distributie cu un numar total de 38 de stalpi. Aceasta este realizata din conductor neizolat pe stalpi din beton cu izolatie ceramica, dar si pe cladirile din zona istorica. Pe aceeasi stalpi se afla si reteaua de comunicatii si iluminat public.

Linia Electrică Aeriană 0,4kV cu elementele ei componente (stâlpi, conductor, izolație, instalații de legare la pământ) se încadrează în limitele de uzură corespunzătoare unei vechimi de peste 50 ani, situându-se procentual în jurul valorii de 50%.

Lucrarile propuse vor fi amplasate conform planului de situatie, iar executia acesteia se va coordona cu celelalte lucrari subterane si de suprafata existente sau de perspectiva, conform prevederilor STAS 8591/1-91.

2.2. Date tehnice ale investitiei- Lucrari necesare

Obiective propuse:

- Se va construi o retea de distributie electrica subterana cu cablu tip AC2XAbY 3x240+120 mmp, cu lungime de 1600 m.

PHI EMC PRO SRL

Adresa:
Calea Dumbravii Nr.58
SIBIU – ROMANIA
Tel: +40 775 649 194
Fax: +40 369 807 624
office@phi-emc.ro

CUI RO 37224325
J32/346/2017
RO06 BTRL RON CRT 0388 069001 LEI
Banca Transilvania Sibiu
www.phi-emc.ro



- Se vor monta FD de exterior din poliester armat cu fibra de sticla. Aceste FD se vor monta la intrarea in curti pe peretele exterior.
- Firidele de contorizare se vor racorda la FD noi proiectate prin cablu ACYY montat in ingropat si in canal cablu PVC.
- Se va demonta reseaua aeriana 0,4kV existenta
- Se vor demonta stalpii din beton existenti
- Se va construi instalatie noua de impamantare pentru fiecare abonat
- Se vor reface zonele afectate de sapatura.

Acest proiect doreste sa rezolve problemele ce privesc aspectul inestetic al retelelor de distributie in montaj aerian.

2.3. Amplasamentul instalatiilor electrice

In amplasament exista urmatoarele retele edilitare: retea aeriana de distributie a energiei electrice, retea de distributie a gazelor naturale, retele de telefonizare, fibra optica, retea de distributie a apei, canalizare menajera si pluviala.

Terenul pe care se vor amplasa toate lucrarile propuse in prezenta documentatie, este domeniul public face parte din suprafata administrativa a Judetului Sibiu, si va fi pus la dispozitie de catre aceasta, la inceperea lucrarilor.

Cap. 3. Descrierea lucrarilor

3.1. Sapaturi si refaceri

Pentru inceput se va efectua o curatire a terenului , urmand ca mai apoi sa se execute o sapatura generala cu excavator pentru indepartarea stratului vegetal, pe o adancime de 0,9cm.

Dupa efectuarea sapatarii, se va trece la ingroparea retelei aeriene de distributie, retelei de iluminat public si retelei de comunicatii.

Se vor efectua lucrari de refacere a trotuarului(Asfalt trotuar), refacerea spatiilor verzi si asflat carosabil acolo unde ele vor fi afectate de lucrari. Lucrarile de infrastructura trotuare cuprind:

- Refacere asflat trotuar
- Refacere spatii verzi
- Refaceri borduri

Refacerea trotuarelor se va efectua conform schemei profilului de sant prin punerea straturilor aferente, prin delimitarea zonelor pietonale de zonele verzi si de carosabil cu borduri carosabile adecvate si turnarea unui nou strat de asfalt pe trotuar.

PHI EMC PRO SRL

Adresa:
Calea Dumbravii Nr.58
SIBIU – ROMANIA
Tel: +40 775 649 194
Fax: +40 369 807 624
office@phi-emc.ro

CUI RO 37224325
J32/346/2017
RO06 BTRL RON CRT 0388 069001 LEI
Banca Transilvania Sibiu
www.phi-emc.ro



Se propune refacerea zonelor afectate de sapaturi, si anume refacerea trotuarelor si bordurilor care delimiteaza zonele verzi si zona pietonala de carosabil. Refacerea covorului asfaltic la trotuare se realizeaza prin turnarea unui strat de asfalt pe trotuar cu grosimea de 9-10cm in functie de cota data de proprietatile/casele existente si cota strazii existente. Mixtura asfaltica folosita BA8. Inainte de asternere asfalt se imprastie peste stratul suport emulsie bituminoasa. Bordurile folosite la refacere sunt urmatoarele;

- pentru strada carosabile ; 50x15x25
- borduri rampa intrare proprietati 50x25x25
- borduri trotuare limitare spatii verzi 50x10x15

3.2. Retea de distributie

Cablurile proiectate se vor poza la o distanta de max. 0.6m fata de fundatiile cladirilor, in sant la o adancime de min. 0.8m, intre doua straturi de nisip de cate 0.10m fiecare, peste care se va aseza un rand de banda avertizoare inscriptionata, apoi pamant scarificat rezultat din sapatura, un rand de banda avertizoare inscriptionata si apoi balastru. Intre cabluri distanta va fi de min. 0.07m pe orizontala. In caz de paralelism cu instalatii electrice de M.T., intre cabluri se vor monta distantatoare din PVC.

La subtraversarea strazilor si a aleilor de acces, cablu se va proteja in tub PVC riflat, tip greu, cu diametrul de 110mm si se va incastra in beton cu grosimea de 0.3m. Profilele de pozare a cablurilor vor fi realizate cf. NTE 007/2008.

La intersectia cablurilor cu retelele de gaz se vor monta rasuflatori de gaze, iar in cazul trecerilor cablurilor prin tevi, acestea se vor obtura.

Pe traseu si la capetele cablului se vor monta etichete de identificare, iar traseul cablului va fi marcat prin borne montate la 50m intre ele si la schimbarea directiei cablurilor.

Se va tine cont de faptul ca in zona exista instalatii de apa, canalizare, gaz si telecomunicatii si se vor respecta distantele de paralelism si intersectie cu acestea. Se va solicita de asemenea, asistenta tehnica din partea societatilor respective si se va tine cont de conditiile din avizele de principiu obtinute.

Conditiiile de coexistenta cu celelate retele de utilitati sunt:

- fata de conductele de gaz se va pastra o distanta de min. 0.6m in plan orizontal (apropiieri) si min. 0.4m in plan vertical (intersectii), sub conducta de gaz. In cazul intersectiilor, cablu se va introduce in tub de protectie pe o lungime de 0.8m, de fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevazut la capete cu rasuflatori.

- fata de conductele de apa si canalizare se va pastra o distanta de min. 0.5m in plan orizontal (apropiieri) si min. 0.25m in plan vertical (intersectii).

- fata de cablurile de telecomunicatii se va pastra o distanta de min. 1m in plan orizontal (apropiieri) si min. 0.5m in plan vertical (intersectii).

Se vor executa sprijiniri de maluri la saparea santurilor si se vor monta podete peste ele. La o adancime mai mare de 0.5m, sapaturile se vor executa numai cu lopata pentru a nu deteriora cablurile si conductele existente.

PHI EMC PRO SRL

Adresa:
Calea Dumbravii Nr.58
SIBIU - ROMANIA
Tel: +40 775 649 194
Fax: +40 369 807 624
office@phi-emc.ro

CUI RO 37224325
J32/346/2017
RO06 BTRL RON CRT 0388 069001 LEI
Banca Transilvania Sibiu
www.phi-emc.ro



Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri inspre zona carosabila este:

1. cabluri de distributie de j.t.
2. cabluri fir-pilot pt. teleconducere
3. cabluri de iluminat public.

Montare FD

- Se va monta cate un FD de exterior, din poliester armat cu fibra de sticla. Aceste FD se vor monta la intrarea in curti, pe peretele interior in zona istorica si pe domeniul public in afara zonei istorice. Se va monta cate o firida de distributie pentru 5 imobile, rezultand un numar total de 25 bucati


- Impotriva tensiunilor de atingere se va realiza cate o instalatie de legare la pamant exterioara, la fiecare FD, cu o rezistenta de maximum 4Ω , formata din 4 tarusi in lungime de 1,5m fiecare, plantati in pamant la 0,8m adancime si legati intre ei cu platbanda OIZn 40x4 mm, lungime 17m. Valorile rezistentei prizelor de pamant vor fi de maximum 4Ω . Legatura de la priza de pamant la FD proiectate se va face cu platbanda OIZn 40x4mm, montata aparent/protejat in tub PVC.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

MODERNIZARE STRADA SIBIULUI - REȚEA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
		0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	8.250,00	1.567,50	9.817,50
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.000,00	570,00	3.570,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.000,00	190,00	1.190,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	4.250,00	807,50	5.057,50
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	17.500,00	3.325,00	20.825,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	500,00	95,00	595,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	250,00	47,50	297,50
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	250,00	47,50	297,50

3.8.2.	Dirigenție de șantier	17.000,00	3.230,00	20.230,00
Total capitol 3		25.750,00	4.892,50	30.642,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1.809.787,76	343.859,67	2.153.647,43
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		1.809.787,76	343.859,67	2.153.647,43
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.714,68	0,00	2.714,68
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	904,89	0,00	904,89
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.809,79	0,00	1.809,79
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		2.714,68	0,00	2.714,68
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.838.252,44	348.752,17	2.187.004,62
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1.809.787,76	343.859,67	2.153.647,43



Formular F2

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibiului

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Retea de distributie

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 Montare FD	195.340,32
4.1.2	02 Montare cabluri bransamente	228.747,06
4.1.3	03 Refaceri pavaje curti int	70.162,40
4.1.4	04 FT SC JT	24.179,69
4.1.5	05 Inst. leg. paimant	28.878,21
4.1.6	06 Demontari	73.539,53
4.1.7	07 Verificari	6.779,71
4.1.8	08 Les 0,4kV	603.887,05
4.1.9	09 Sapaturi si refaceri	578.273,79
	TOTAL I	1.809.787,76
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	1.809.787,76
	Taxa pe valoarea adaugata	343.859,67
	Total valoare (inclusiv TVA)	2.153.647,43

OFERTANT



Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibiului

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 01 Montare FD

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	GA07A1 82	BUCATA	25,00000	96,50	2.412,61
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	2.384,46
				1,56	39,00
				0,00	0,00
				193,44	4.836,07
	RASUFLATOARE PT CANALIZ SCAP DE GAZE SUB 200MM				
2	RPCB19A1 82	M CUB	15,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	4.166,99
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				277,80	4.166,99
	BETON SIMPLU B100 TURNAT IN COFRAJE PTR POSTAMENTE FUNDATII CONTINUI SAU ISOLATE				
3	2100933	M CUB	15,00000	166,95	2.504,25
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				166,95	2.504,25
	BETON DE CIMENT B 100-BC7,5 STAS 3622				
4	CB02A1 82	MP	15,00000	6,61	99,16
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	296,25
				19,75	296,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				26,36	395,41
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REPOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.				
5	TRB05B13 82	TONE	10,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	322,50
				32,25	322,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32,25	322,50
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M				
6	TRB05A25 82	TONE	10,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	895,00
				89,50	895,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				89,50	895,00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M				
7	W2I04C 99	KG	400,00000	18,39	7.354,20
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	18.634,44
				46,59	18.634,44
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				64,97	25.988,64
	MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA PT. PRIZA DE PAMIINT IN TEREN FOARTE TARE				

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe			a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)		
8	WZ105C 99	M	150,00000	55,56	8.333,99	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	29,42	
	MONTARE ELECTROD VERTICAL DIN TEAVA OTEL ZINCAT 2 1/2" PT. PRIZA DE PAMINT IN TEREN FOARTE TARE			0,12	18,00	
				0,00	0,00	
				85,10	12.765,41	
9	WZ106A 99	BUCATA	25,00000	2,09	52,33	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	2,50	
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI ZINCATE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				4,59	114,83	
10	WZ108A 99	M	25,00000	6,26	156,47	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	9,25	
	TEAVA DE PROTECTIE DIN PVC-M MONTATA IN FUNDATIE DE BETON PT. TRECEREA PRIZEI DE PAMINT			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				15,51	387,72	
	L: WZL079 -0002:6700597 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2					
11	WZ2E08E 99	BUCATA	25,00000	8,13	203,22	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	150,00	
	TABLOU DISTRIB.ECHIP.PT.BRANSAMENT,SIGURANTE SIST,TIP ES,MONTAT APARENT PE ZID DE CARAMIDA			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				158,13	3.953,22	
12	0460	BUCATA	25,00000	4.800,00	120.000,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	FIRIDA E3+6			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				4.800,00	120.000,00	
13	TR1AA01F1 82	TONE	1,00000	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	11,25	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				11,25	11,25	
14	TR1AA08C1 82	TONE	1,00000	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	6,25	
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				6,25	6,25	
15	TRA01A20 82	TONE	1,00000	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$			0,00	0,00	
				40,48	40,48	
				40,48	40,48	
	Cheltuieli directe	141.116,22	35.174,30	57,00	40,48	176.388,01
	Alte cheltuieli directe					
	Contrib. asig. munca	2,2500%	791,42			791,42
	TOTAL CHELT. DIRECTE	141.116,22	35.965,72	57,00	40,48	177.179,43
	Cheltuieli indirecte Io =	5,0000% x To				8.858,97
	Profit Po =	5,0000% x (To+Io)				9.301,92
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po				195.340,32



Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibiului

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 02 Montare cabluri bransamente

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	W2G03C 99	M	1.000,00000	0,00	0,00
			Sp.mat: 0,00%	2,75	2.750,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	CABL.EN.EL.ARMAT CU COND.AL1KV,IN SANT,PRIN TV.PROT.CU TRACT.MAN.,SECT.3X70+35-3X95+50MMP,FARA OBST.			0,00	0,00
				2,75	2.750,00
2	4806969	M	1.100,00000	21,55	23.705,00
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 50 + 25 M S 8778			0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,55	23.705,00
3	W2G03C 99	M	2.000,00000	0,00	0,00
			Sp.mat: 0,00%	2,75	5.500,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	CABL.EN.EL.ARMAT CU COND.AL1KV,IN SANT,PRIN TV.PROT.CU TRACT.MAN.,SECT.3X70+35-3X95+50MMP,FARA OBST.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,75	5.500,00
4	4806842	M	2.000,00000	19,00	38.000,00
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S 8778			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	38.000,00
5	W2G03D 99	M	1.000,00000	0,00	0,00
			Sp.mat: 0,00%	4,18	4.180,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	CABL.EN.EL.ARMAT CU COND.AL1KV,IN SANT,PRIN TV.PROT.CU TRACT.MAN,SECT.3X120+70-3X150+70MMP,FARA OBST			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,18	4.180,00
6	4806971	M	1.100,00000	29,00	31.900,00
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X 70 + 35 M S 8778			0,00	0,00
				0,00	0,00
				29,00	31.900,00
7	EA15A 99	M	200,00000	2,45	489,60
			Sp.mat: 0,00%	13,20	2.640,00
			Sp.man: 0,00%	0,30	60,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA <= 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC			0,00	0,00
				15,95	3.189,60
8	6719543	BUCATA	200,00000	2,20	440,00
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.utl: 0,00%	0,00	0,00
	RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 25 MM 3/4"			0,00	0,00
				0,00	0,00
				2,20	440,00

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	6718252	BUCATA	200,00000	2,20	440,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	COT PT.PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC, 40 X 20 MM				0,00
				0,00	0,00
				2,20	440,00
10	E101A1 82	BUCATA	300,00000	2,06	618,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,30
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM				0,00
				0,00	0,00
				5,36	1.608,00
	L: 12947 -0006:6313344 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8				
11	011	BUCATA	300,00000	0,80	240,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	HOLSURUB MARIMEA 8				0,00
				0,00	0,00
				0,80	240,00
12	W2D03B 99	BUCATA	400,00000	5,03	2.010,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,99
	PAPUCI MONTATI PRIN PRESARE SAU CU SURUB LA CONDUCT.DIN AL SAU CUPRU CU SECT.DE 25 MMP				0,00
				0,00	0,00
				6,02	2.406,00
	L: W2L028 -0002:5204006 -PAPUC ALUMINIU PA 25				
13	W2D03C 99	BUCATA	7,00000	6,03	42,21
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	1,10
	PAPUCI MONTATI PRIN PRESARE SAU CU SURUB LA CONDUCT.DIN AL SAU CUPRU CU SECT.DE 35 MMP				0,00
				0,00	0,00
				7,13	49,91
	L: W2L028 -0003:5204007 -PAPUC ALUMINIU PA 35				
14	W2D03D 99	BUCATA	150,00000	7,04	1.055,25
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	1,21
	PAPUCI MONTATI PRIN PRESARE SAU CU SURUB LA CONDUCT.DIN AL SAU CUPRU CU SECT.DE 50 MMP				0,00
				0,00	0,00
				8,25	1.236,75
	L: W2L028 -0004:5204008 -PAPUC ALUMINIU PA 50				
15	W2D03E 99	BUCATA	20,00000	8,04	160,80
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	1,32
	PAPUCI MONTATI PRIN PRESARE SAU CU SURUB LA CONDUCT.DIN AL SAU CUPRU CU SECT.DE 70 MMP				0,00
				0,00	0,00
				9,36	187,20
	L: W2L028 -0005:5204009 -PAPUC ALUMINIU PA 70				
16	W2E20C 99	BUCATA	400,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,30
	RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BORNE CU SECTIUNEA 25-35 MMP				0,00
				0,00	0,00
				3,30	1.320,00

Nr. Crt.	Capital lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
Observatii	Corectii			b) manopera	
Liste Anexe				c) utilaj	
				d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
17	W2E20D 99	BUCATA	200,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	4,84
					968,00
	RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BORNE CU SECTIUNEA 50-70 MMP				0,00
					0,00
					4,84
					968,00
18	RPCU10D1 82	BUCATA	70,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	39,60
					2.771,98
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 31-40CM SECTIUNE 50-300CMP				0,00
					0,00
					39,60
					2.771,98
19	RPCU10C1 82	BUCATA	70,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	31,90
					2.232,98
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 21-30CM SECTIUNE 50-300CMP				0,00
					0,00
					31,90
					2.232,98
20	RPCU19A2 82	BUCATA	150,00000	0,04	6,34
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	12,32
					1.847,97
	ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANSEE CU H PESTE 10CM				0,00
					0,00
					12,32
					1.854,30
21	RCSB21C 02	BUCATA	20,00000	8,09	161,78
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,74
					74,80
	FORAREA MECANICA A GAURILOR CU DIAMETRUL=5CM, IN ELEM.DE BETON, CU GRDS.=30CM				0,27
					5,40
					0,00
					12,10
					241,98
22	EB15A1 82	BUCATA	170,00000	0,31	52,33
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	1,98
					336,60
	NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE				0,00
					0,00
					2,29
					385,93
	L: 12023 -0001:6719509 -ETICHETE TUBULARE PVC				
23	TRAO1A20 82	TONE	3,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
					0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				0,00
					40,48
					121,44
					40,48
					121,44
24	TR1AA01F1 82	TONE	3,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	9,90
					29,70
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$				0,00
					0,00
					9,90
					29,70

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Canititatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
25	TR1AA08C1 82	TONE		3,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	5,50
					16,50
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1		\$		0,00
					0,00
					5,50
					16,50
26	W2G23B 99	M		200,00000	2,35
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	4,62
					924,00
	TV. PROTECTIE PVC-G D=50 MM,CABLU CU SECT DE 16-50MMP,MONTATA IN SANT				0,00
					0,00
					6,97
					1.394,02
	L: W2L079 -0003:6700616	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	STAS 6675/2		
27	W2G23C 99	M		21,00000	7,14
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	5,72
					120,12
	TV. PROTECTIE PVC-G D=75 MM,CABLU CU SECT DE 70-150MMP,MONTATA IN SANT				0,00
					0,00
					12,86
					270,06
	L: W2L079 -0003:6700626	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 75X5,6	STAS 6675/2		
28	W2G23F 99	M		30,00000	2,35
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	4,62
					138,60
	TV. PROTECTIE PVC-G D=50 MM,CABLU CU SECT DE 16-50MMP,MONTATA PE STILP				0,00
					0,00
					6,97
					209,10
	L: W2L079 -0003:6700602	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	STAS 6675/2		
29	W2H02A 99	M		500,00000	5,05
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,08
					1.540,00
	PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV CU STRAT PROTECTOR DIN NISIP SI BANDA PVC				0,00
					0,00
					8,13
					4.066,00
	L: W2L079 -0003:6700602	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	STAS 6675/2		
30	TSA16D2 82	M CUB		500,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	86,02
					43.010,00
	SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,T.F.TARE				0,00
					0,00
					86,02
					43.010,00
	L: W2L079 -0003:6700602	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	STAS 6675/2		
31	TSD01C1 82	M CUB		500,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	9,53
					4.763,00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE				0,00
					0,00
					9,53
					4.763,00
	L: W2L079 -0003:6700602	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	STAS 6675/2		
32	TSD18C1 82	M CUB		500,00000	0,29
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	27,28
					13.640,00
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABLINGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE				0,00
					0,00
					27,57
					13.793,00
	L: W2L079 -0003:6700602	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	STAS 6675/2		
33	WZH03A 99	M		250,00000	29,57
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	18,70
					4.675,00
	PROFIL T1 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE				0,00
					0,00
					48,27
					12.067,54
	L: W2L079 -0003:6700602	-TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7	STAS 6675/2		
	Cheltuieli directe		110.073,31	95.080,86	65,40
					121,44
					205.341,01
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca	2,2500%		2.139,32	
					2.139,32
	TOTAL CHELT. DIRECTE		110.073,31	97.220,18	65,40
					121,44
					207.480,33
	Cheltuieli indirecte	Io =	5,0000% x To		
					10.374,02
	Profit	Po =	5,0000% x (To+Io)		
					10.892,72
	TOTAL GENERAL categorie Va =	To+Io+Po			
					228.747,06

SECRET

Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibiului

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 03 Refaceri pavaje curti int

					[ron]			
Nr.	Capitol lucrari	U/M			Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol					a)materiale		
	Denumire resursa					b)manopera		
	Observatii					c)utilaj		
	Corectii					d)transport		
	Liste Anexe					Total(a+b+c+d)		
1	DG02A1 82	MP			320,00000	0,00	0,00	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	4,31	1.379,92	
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE							0,00	0,00
							0,00	0,00
							4,31	1.379,92
2	DD02A1 82	MP			320,00000	109,74	35.115,86	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	15,87	5.077,88	
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP							0,28	88,32
							0,00	0,00
							125,88	40.282,06
3	DA15B1 82	MP			90,00000	19,73	1.775,78	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	12,67	1.139,89	
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC PE SUBSTRAT NISIP 5 CM GROS							1,33	119,98
							0,00	0,00
							33,73	3.035,66
L: 10173 -0020:C20104B1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, IN INSTALATII NECENTRALIZATE \$								
4	DG01A1 82	MP			326,00000	0,00	0,00	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,25	1.059,42	
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATHI DIN P BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP							0,00	0,00
							0,00	0,00
							3,25	1.059,42
5	DI12A1 82	MP			326,00000	17,92	5.843,00	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	16,36	5.333,87	
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN BOLOVANI DE RIU							0,00	0,00
							0,00	0,00
							34,28	11.176,86
6	DA08A2 82	MP			646,00000	2,05	1.322,52	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,98	2.568,05	
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE NISIP PROP DE 30 % GROS DE 10 CM DUPA COMPACTARE							2,70	1.741,82
							0,00	0,00
							8,72	5.632,39

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
7	TRA01A20 82	TONE	12,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		\$	0,00	0,00
				40,48	485,76
				40,48	485,76
8	TRI1AA01F1 82	TONE	12,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	11,25
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,25	135,00
9	TRI1AA08C3 82	TONE	12,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	6,25
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3		\$	0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,25	75,00
	Cheltuieli directe		44.057,15	16.769,03	1.950,12
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca	2,2500%		377,30	377,30
	TOTAL CHELT. DIRECTE		44.057,15	17.146,33	1.950,12
	Cheltuieli indirecte	Io =	5,0000% x To		3.181,97
	Profit	Po =	5,0000% x (To+Io)		3.341,07
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po			70.162,40

OFERTANT



Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibului

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 04 FT SC JT

				[ron]		
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol			a)materiale	b)manopera	
	Denumire resursa			c)utilaj	d)transport	
	Observatii			Total(a+b+c+d)		
	Corectii					
	Liste Anexe					
1	TSA17E2 82	M CUB	12,00000	0,00	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	88,50	1.062,00
	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC.<2,5M,T.TARE				0,00	0,00
					0,00	0,00
					88,50	1.062,00
2	TSF01C1 82	MP	23,50000	4,74	111,50	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	13,64	320,59
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI				0,00	0,00
					0,00	0,00
					18,39	432,09
3	TSD01C1 82	M CUB	12,00000	0,00	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	10,83	129,90
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE				0,00	0,00
					0,00	0,00
					10,83	129,90
4	CA01M1 82	M CUB	12,25000	153,58	1.881,36	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	67,64	828,61
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII LA CONSTRUCTII INGINERESTI(STILPI LEA,ETC.)				8,48	103,89
					0,00	0,00
					229,70	2.813,86
	L: 10173 -0019:CE0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, IN INSTALATII CENTRALIZATE					§
5	CZ0104C1 82	M CUB	11,50000	155,86	1.792,35	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	87,50	1.006,25
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL				0,00	0,00
					0,00	0,00
					243,36	2.798,60
6	CZ0106F1 82	M CUB	0,75000	240,67	180,50	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	28,25	21,19
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRAL. §				10,78	8,08
					0,00	0,00
					279,69	209,77
7	CB02A1 82	MP	2,25000	6,61	14,87	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	19,75	44,44
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.				0,00	0,00
					0,00	0,00
					26,36	59,31

Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibiului

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 05 Inst. leg. pamant

							[ron]	
Nr.	Capitol lucrari	U/M			Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol					a)materiale		
	Denumire resursa					b)manopera		
	Observatii					c)utfla)		
	Corectii					d)transport		
	Liste Anexe					Total(a+b+c+d)		
1	W1MN11C 99	BUCATA			6,00000	829,47	4.976,81	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	2.061,00	12.366,00	
	PRIZA DE PAMINT ZINCATA CU 2 CONTURURI MONTATA IN TEREN FOARTE TARE						0,00	0,00
						0,00	0,00	
						2.890,47	17.342,81	
L: W1M2081-0012.7309913 -PRIZA PAMINT 2CONT, OL-ZN 40X4 L=34M, 4BL TV ZN21/2"-1, 5M								
2	W1R10A 82	BUCATA			6,00000	21,44	128,65	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	24,04	144,24	
	CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI TURNATE A ST.METALICI LEA						50,45	302,70
						0,00	0,00	
						95,93	575,59	
3	W2I08A 99	M			6,00000	8,86	53,14	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	9,25	55,50	
	TEAVA DE PROTECTIE DIN PVC-M MONTATA IN FUNDATIE DE BETON PT. TRECEREA PRIZEI DE PAMINT						0,00	0,00
						0,00	0,00	
						18,11	108,64	
L: N2L079 -0003:6700602 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2								
4	W1MN16A 99	M CUB			9,00000	629,72	5.667,44	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	61,98	557,85	
	IMBUNATATIREA INSTALATIEI DE LEGARE LA PAMINT CU BENTONITA						12,70	114,28
						0,00	0,00	
						704,40	6.339,57	
5	W1MN15A 99	BUCATA			6,00000	4,38	26,28	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	2,50	15,00	
	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE						0,00	0,00
						0,00	0,00	
						6,88	41,28	
6	TRB05A25 82	TONE			9,94000	0,00	0,00	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	89,50	889,63	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M						0,00	0,00
						0,00	0,00	
						89,50	889,63	
7	TRA01A20 82	TONE			9,94000	0,00	0,00	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.						0,00	0,00
						40,48	402,37	
						40,48	402,37	

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea			Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol					a)materiale		
	Denumire resursa					b)manopera		
	Observatii					c)utilaj		
	Corectii					d)transport		
	Liste Anexe					Total(a+b+c+d)		
8	TR11AAQ1F1 82	TONE		9,94000		0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%		11,25	111,83	
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$							0,00	0,00
							0,00	0,00
							11,25	111,83
9	TR11AA08C3 82	TONE		9,94000		0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%		6,25	62,13	
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.							0,00	0,00
							0,00	0,00
							6,25	62,13
Cheltuieli directe			10.852,33	14.202,17	416,98	402,37	25.873,84	
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca			2,2500%	319,55			319,55	
TOTAL CHELT. DIRECTE			10.852,33	14.521,71	416,98	402,37	26.193,39	
Cheltuieli indirecte			Io =	5,0000% x To			1.309,67	
Profit			Po =	5,0000% x (To+Io)			1.375,15	
TOTAL GENERAL categoria Vo =			To+Io+Po				28.878,21	

OFERTANT



Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibiului

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 06 Demontari

					[ron]		
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
Crt.	Simbol			a) materiale			
	Denumire resursa			b) manopera			
	Observatii			c) utilaj			
	Corectii			d) transport			
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)			
1	W2K01A 99	BUCATA	80,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	32,54	2.603,47	
	SUPPORT DE ACOPERIS DIN TV., CU STRAPUNGAREA ACOPERIS, INCL. BRATARA CU CIRLIG PE ZID CARAMIDA					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					32,54	2.603,47	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
2	W2C04A 99	M	2.500,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	0,50	1.250,00	
	CONDUCT. AL IZOLAT AFY SAU AFYI CU SECT = 16 MMP, MONTAT MANUAL PE STILPI IN REEA SAU LA BRANSAMENTE					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					0,50	1.250,00	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
3	W2E20C 99	BUCATA	300,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	3,00	900,00	
	RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BORNE CU SECTIUNEA 25-35 MMP					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					3,00	900,00	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
4	W2E20B 99	BUCATA	100,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	2,25	225,00	
	RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BORNE CU SECTIUNEA 10-16 MMP					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					2,25	225,00	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
5	W2C01B 99	KM	10,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	1.039,50	10.395,00	
	CONDUCTOR FUNIE NEIZOL. DIN AL, CU SECTIUNE = 50 MMP, MONTAT MANUAL PE STILP DIN LEMN/BETON					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					1.039,50	10.395,00	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
6	W2E05B 99	BUCATA	20,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	11,75	235,00	
	CONTOR ELECTRIC TRIFAZAT PT. ENERGIE ACTIVA, INCLUSIV LEGATURILE					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					11,75	235,00	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
7	W2B07A 99	BUCATA	150,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	18,25	2.737,50	
	LEGATURA DE SUSTINERE A CONDUCTORULUI FUNIE ALUMINIU NEIZOLAT LA IZOLATOR					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					18,25	2.737,50	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
8	W2B07B 99	BUCATA	50,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	11,00	550,00	
	LEGATURA DE INTINDERE A CONDUCTORULUI FUNIE ALUMINIU NEIZOLAT LA IZOLATOR					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					11,00	550,00	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						
9	W2B07C 99	BUCATA	20,00000	0,00	0,00	0,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	7,25	145,00	
	LEGATURA TERMINALA A CONDUCTORULUI FUNIE ALUMINIU NEIZOLAT LA IZOLATOR					0,00	0,00
					0,00	0,00	
					7,25	145,00	
	C: 01 : 1 . 00 : DEMONTARE						

Nr. Crt.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
10	AUT6751 82	ORE	48,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M			150,00	7.200,00
				0,00	0,00
				150,00	7.200,00
11	AUT5615 82	ORE	20,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	TRAILER 20T			32,56	651,20
				0,00	0,00
				32,56	651,20
12	W2A20A 99	BUCATA	42,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	6,25
	INCARCARE STILPI BETON IN AUTOSA LA DEPOZIT SI DESCARCARE LA LUCRARE CU AUTOMACARA PE PNEURI			19,50	819,00
				0,00	0,00
				25,75	1.081,50
13	W2A22A 99	BUCATA	4,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	INSOTIRE TRANSPORT CU STILPI SAU CABLU DE CATRE AUTOMACARA PE PNEURI, DUS-INTORS PE DIST < 20 KM			78,00	312,00
				0,00	0,00
				78,00	312,00
14	W2B02A 99	BUCATA	30,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	11,75
	CONSOLA ORIZ. OTEL MONTATA CU PRB-16 PE STILPI PLANTATI DE BETON/METAL PT. 2 IZOLATORI DE SUSTINERE			16,47	494,11
				0,00	0,00
				28,22	846,71
	C: 01:1.00:DEMONTARE				
15	W2B02C 99	BUCATA	30,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	12,50
	CONSOLA ORIZ. OTEL MONTATA CU PRB-16 PE STILPI PLANTATI DE BETON/METAL PT. 4 IZOLATORI DE SUSTINERE			19,56	586,87
				0,00	0,00
				32,06	961,87
	C: 01:1.00:DEMONTARE				
16	W2B02D 99	BUCATA	12,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	12,50
	CONSOLA ORIZ. OTEL MONTATA CU PRB-16 PE STILPI PLANTATI DE BETON/METAL PT. 4 IZOLATORI DE INTINDERE			19,56	234,75
				0,00	0,00
				32,06	384,75
	C: 01:1.00:DEMONTARE				
17	W2B03B 99	BUCATA	150,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,50
	IZOLATOR SUSTINERE CU SUPORT DREPT MONTAT PE CONSOLA DIN METAL PE STILP DE BETON PLANTAT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,50	525,00
	C: 01:1.00:DEMONTARE				

Nr. Crt.	Capitolul lucrării Simbol Denumire resurse Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
18	W2B058 99	BUCATA	32,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	3,75
					120,00
	IZOLATOR TRACTIUNE SI SUPORT UT, CU SURUB SI PIULITA (SAU BRATARA) MONTAT PE STILP DE BETON PLANTAT				0,00
					0,00
					0,00
					3,75
					120,00
C: 01 + 1. 00 + DEMONTARE					
19	TR01A20 82	TONE	50,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	0,00
					0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 20 KM. \$				0,00
					40,48
					2.024,00
					40,48
					2.024,00
20	TR1AA03C1 82	TONE	50,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	8,75
					437,50
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				0,00
					0,00
					8,75
					437,50
21	TR1AA01F1 82	TONE	50,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	11,25
					562,50
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANSPINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$				0,00
					0,00
					11,25
					562,50
22	L2D01A11 82	BUCATA	43,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	543,46
					23.368,83
	DEMONTARE STILPI DE SUSTINERE A REZELEI DE CONTACT, BETON ARMAT CENTR. TIP SF-SV (980-2200KG)				189,97
					8.168,81
					0,00
					0,00
					793,43
					31.537,64
	Cheltuieli directe				0,00
			45.194,80	18.466,84	2.024,00
					65.685,64
	Alte cheltuieli directe				
	Contrib. asig. munca 2,2500%				1.016,88
					1.016,88
	TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00
			46.211,68	18.466,84	2.024,00
					66.702,52
	Cheltuieli indirecte Io = 5,0000% x To				3.335,13
					3.335,13
	Profit Po = 5,0000% x (To+Io)				3.501,88
					3.501,88
	TOTAL GENERAL categoria Vo = To+Io+Po				73.539,53
					73.539,53

OFERTANT



Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibului

LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 07 Verificari

					[ron]	
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol			a) materiale	b) manopera	
	Denumire resursa			c) utilaj	d) transport	
	Observatii			Total(a+b+c+d)		
	Corectii					
	Liste Anexe					
1	W2J09A 99	BUCATA	37,00000	0,00	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	45,00	1.665,00
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT					0,00	0,00
					0,00	0,00
					45,00	1.665,00
2	W2J01A 99	BUCATA	12,00000	0,00	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	98,53	1.182,36
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL.AERIENE NOI IN VEDEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN FUNCTIUNE					13,95	167,40
					0,00	0,00
					112,48	1.349,76
3	W2J06B 99	BUCATA	156,00000	0,00	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	19,25	3.003,00
VERIFICAREA BRANSAMENTELOR TRIFAZICE IN VEDEREA RECEPTIEI SI PUNERII IN FUNCTIUNE					0,00	0,00
					0,00	0,00
					19,25	3.003,00
Cheltuieli directe			0,00	5.850,36	167,40	6.017,76
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,2500%	131,63			131,63
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	5.982,00	167,40	6.149,40
Cheltuieli indirecte		To =	5,0000% x To			307,47
Profit		Po =	5,0000% x (To+Io)			322,84
TOTAL GENERAL categorie Vo =			To+Io+Po			6.779,71

OFERTANT



Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibului

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 08 Les 0,4kV

[ron]


Nr. Crt.	Capitol Lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopara	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Lista Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	W2G01E 99	M	3.800,00000	0,00	0,00
			Sp.mat: 0,00%	4,50	17.100,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.util: 0,00%	0,00	0,00
	CABLEN.EL.ARMAT COND.AL1KV,POZAT IN SANT PAT NISIP CU TRACT.MAN,SECT3X185+95-3X240+120MMP,FARA OBST			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,50	17.100,00
2	480702B	M	3.800,00000	99,00	376.200,00
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.util: 0,00%	0,00	0,00
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X240 +120 M S 8778			0,00	0,00
				0,00	0,00
				99,00	376.200,00
3	671846S	BUCATA	350,00000	0,59	206,50
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.util: 0,00%	0,00	0,00
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,59	206,50
4	W2G03E 99	M	400,00000	0,00	0,00
			Sp.mat: 0,00%	6,75	2.700,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.util: 0,00%	0,00	0,00
	CABLEN.EL.ARMAT CU COND.AL1KV,IN SANT,PRIN TV,PROT.CU TRACT.MAN,SECT3X185+95-3X240+120MMP,FARA OBST			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,75	2.700,00
5	480702B	M	400,00000	99,00	39.600,00
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.util: 0,00%	0,00	0,00
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X240 +120 M S 8778			0,00	0,00
				0,00	0,00
				99,00	39.600,00
6	671846S	BUCATA	54,00000	0,59	31,86
			Sp.mat: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.util: 0,00%	0,00	0,00
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,59	31,86
7	W2G13C 99	M	400,00000	16,52	6.528,00
			Sp.mat: 0,00%	6,50	2.600,00
			Sp.man: 0,00%	0,00	0,00
			Sp.util: 0,00%	0,00	0,00
	TV. PROTECTIE PVC-G D=75 MM,CABLU CU SECT DE 70-150MMP,MONTATA IN SANT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				22,82	9.128,00

L: N22079 -0007:6709652 -TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110:9,2 STAS 6675/2

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
8	W2G23F 99	M	21,00000	16,32	342,72
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				5,25	110,25
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				21,57	452,97
L: W2L079 -0017:69: 652 -TEVI DIN P.V.C.RIGID ZIF Ø 110X9,2 STAS 6675/2					
9	W2E20F 99	BUCATA	35,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				7,00	245,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,00	245,00
10	W2E20D 99	BUCATA	7,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				5,50	38,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				5,50	38,50
11	W2E20E 99	BUCATA	60,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				6,75	405,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,75	405,00
12	W2E20G 99	BUCATA	230,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				7,25	1.667,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,25	1.667,50
13	W2G16A 99	BUCATA	94,00000	2,24	210,56
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				2,50	235,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,74	445,56
L: W2L076 -0005:6718434 -CAPISON PT. CAPAT DE CABLU D=45-66 IRI					
14	W2D03H 99	BUCATA	27,00000	6,97	188,16
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				1,88	50,69
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,84	238,79
L: W2L028 -0008:5204012 -PAPUC ALUMINIU PA150					
15	W2D03E 99	BUCATA	9,00000	5,03	45,23
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	
				1,50	13,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,53	58,73
L: W2L020 -0005:3204009 -PAPUC ALUMINIU PA 70					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
16	W2D03J 99	BUCATA	255,00000	7,88	2.008,89
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	2,13
					541,88
	PAPUCI MONTATI PRIN PRESARE SAU CU SURUB LA CONDUCT.DIN AL SAU CUPRU CU SECT.DE 240 MMP				0,00
					0,00
					10,00
					2.550,77
	L: W2L028 - 002115204034 - PAPUCI ALI MINTU PAR40				
17	W2D03G 99	BUCATA	85,00000	6,26	532,27
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	1,75
					148,75
	PAPUCI MONTATI PRIN PRESARE SAU CU SURUB LA CONDUCT.DIN AL SAU CUPRU CU SECT.DE 120 MMP				0,00
					0,00
					8,01
					681,02
	L: W2L128 - G 1715204012 - PAPUCI ACAMIRIU PA120				
18	W2H02A 99	M	3.200,00000	5,05	16.166,40
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	3,50
					11.200,00
	PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV CU STRAT PROTECTOR DIN NISIP SI BANDA PVC				0,00
					0,00
					8,55
					27.366,40
19	W2H03A 99	M	60,00000	50,66	3.039,38
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	21,25
					1.275,00
	PROFIL T1 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE				0,00
					0,00
					71,91
					4.314,38
	L: W2L079 - 000716700652 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110x0,2 STAS 6675/2				
20	W2H03B 99	M	48,00000	74,72	3.586,72
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	26,75
					1.284,00
	PROFIL T2 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE				0,00
					0,00
					101,47
					4.870,72
	L: W2L079 - 000716700652 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110x0,2 STAS 6675/2				
21	W2H03C 99	M	20,00000	142,22	2.844,39
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	48,75
					975,00
	PROFIL T4 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE				0,00
					0,00
					190,97
					3.819,39
	L: W2L079 - 000716700652 - TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110x0,2 STAS 6675/2				
22	W2G21A 99	BUCATA	160,00000	25,00	4.000,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	12,75
					2.040,00
	BORNA DIN BETON PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLE				0,00
					0,00
					37,75
					6.040,00
23	RP5F04A1 82	M CUB	16,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	39,50
					631,99
	EVACUAREA APŢI DIN SUBSOL CU GALEATA INCLUSIV TRANSPORTUL*				0,00
					0,00
					39,50
					631,99
24	W2D02C 99	BUCATA	28,00000	8,77	245,49
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	10,75
					301,00
	CLEMA UNIVERSALA PT.CONDUCTOARE DIN AL.CU SECTIUNEA >70 MMP				0,00
					0,00
					19,52
					546,49
	L: W2L015 - 01415206594 - CLEMA UNIV. TIP B, AL. SECT. UNIVERSAL, LESA 6-20KV, UB 16/95 *				
25	W2G25D 99	BUCATA	5,00000	1.257,92	6.289,58
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	182,50
					912,50
	MANSON TERMOCONTRACTIBIL DE LEGAT.PT.CABLEN.EI.1KV, CU IZOL.MP CU CONDUCT.AL, SECT.150-240 MMP				0,00
					0,00
					1.440,42
					7.202,08
	L: W2L080 - 000916621508 - MANSON LEG. TER. 1KV CABL. ARN. OL. CARCASA PR. 185-240MMP				
26	520433B	BUCATA	4,00000	2,65	10,60
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	0,00
					0,00
	CLEMA LEG.PRELUN.CLPN PT CONDOC AL 70 MMP				0,00
					0,00
					2,65
					10,60
27	5204376	BUCATA	2,00000	4,68	9,36
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	0,00
					0,00
	CLEMA LEG.PRELUN.CLPN PT CONDOC AL 120 MMP				0,00
					0,00
					4,68
					9,36
28	5204388	BUCATA	2,00000	5,37	10,74
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.util: 0,00%	0,00
					0,00
	CLEMA LEG.PRELUN.CLPN PT CONDOC AL 150 MMP				0,00
					0,00
					5,37
					10,74

Nr. Crt.	Capitol lucrari Symbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Denumire resursa			a) materiale	
	Observatii			b) manopera	
	Corectii			c) utilaje	
	Liste Anexe			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
29	5204405	BUCATA		6,00000	38,04
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	CLEMA LEG.PRELUN.CLPN.PT. CONDUC. AL 240 MIMP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,34	38,04
90	W2G27A 99	M		200,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	16,00
	MONTARE SI DEMONTARE PODETE METALICE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,00	3.200,00
31	W2G18A 99	M		200,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	1,75
	MONTARE SI DEMONTARE GARDURI PT. SUSTINEREA PAMINTULUI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				1,75	350,00
32	W2G01D 99	M		500,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	3,25
	CABL.EN.EL.ARMAT COND.AL 1KV,POZAT IN SANT PAT NISIP CU TRACT.MAN,SECT3X120+70-3X150+70MMMP,FARA OBST			0,00	0,00
				0,00	0,00
				3,25	1.625,00
33	4807004	M		500,00000	65,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778			0,00	0,00
				0,00	0,00
				65,00	32.500,00
34	6718465	BUCATA		60,00000	0,59
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,59	35,40
35	W2G03D 99	M		21,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	4,75
	CABL.EN.EL.ARMAT CU COND.AL1KV,IN SANT,PRIN TV.PROT.CU TRACT.MAN,SECT.3X120+70-3X150+70MMMP,FARA OBST			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,75	99,75
36	4807004	M		21,00000	65,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 3X150 + 70 M S 8778			0,00	0,00
				0,00	0,00
				65,00	1.365,00
37	6718465	BUCATA		2,00000	0,59
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,59	1,18
38	TR1AA08C1 82	TONE		15,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	6,25
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1		\$	0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,25	99,75
39	TR1AA01C1 82	TONE		15,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	8,75
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		\$	0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,75	131,25
40	TRA01A20 82	TONE		15,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		\$	0,00	0,00
				40,48	607,20
				40,48	607,20
	Cheltuieli directe		496.036,47	49.975,24	0,00
	Alte cheltuieli directe				607,20
	Contrib. asig. munca	2,2500%		1.124,44	1.124,44
	TOTAL CHELT. DIRECTE		496.036,47	51.099,68	0,00
	Cheltuieli indirecte	Io =	5,0000% x To		27.387,17
	Profit	Po =	5,0000% x (To+Io)		28.756,53
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po			603.887,05



Formular F3

Obiectiv: 88 Modernizare strada Sibiului

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 09 Sapaturi si refaceri

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSC02B21 82	SUTE MC	13,20000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC.DEP.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.			4.800,00	63.360,00
				0,00	0,00
				4.800,00	63.360,00
2	RCSA01A 99	M CUB	250,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	71,50
	SAPATURA MAN.DE PAMINT,IN SPATII LIMITATE,SUB 1,00M LATIME SI MAX.1,50M ADINCIME LA SANTURI,CANALE..			0,00	0,00
				0,00	0,00
				71,50	17.875,00
3	TRA01A10P 82	TONE	2.826,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	0,00	0,00
				9,00	25.434,00
				9,00	25.434,62
4	DG05A1 82	MP	1.500,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	15,18
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,18	22.770,00
5	TRA01A10P 82	TONE	252,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		\$	0,00	0,00
				9,00	2.268,00
				9,00	2.268,06
6	ACE08A1 82	M CUB	330,00000	48,00	15.840,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	13,00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		\$	0,00	0,00
				0,00	0,00
				61,00	20.130,00
7	ACE08E1 82	M CUB	990,00000	35,00	34.650,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	18,00
	UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST		\$	0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,00	52.470,00

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Denumire resursa			a) materiale	
	Observatii			b) manopera	
	Corectii			c) utilaj	
	Liste Anexe			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
8	TRA02A15 82	TONE	2.250,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.		\$	0,00	0,00
				11,00	24.750,00
				11,00	24.750,00
9	CG25A 99	MP	1.500,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	8,00
	PARDOSELI DIN ASFALT, TURNATE LA CALD, PE SUPRAFETE MAI MARI DE 16 MP IN GRASIME DE 3 CM			12,00	18.000,00
				0,00	0,00
				20,00	30.000,00
10	0134	TONE	300,00000	350,00	105.000,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	MIXTURA ASFALTICA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				350,00	105.000,00
11	DG04B1 82	M	1.600,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	7,00
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON			0,00	0,00
				0,00	0,00
				7,00	11.200,00
12	CO03A 99	M	1.600,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	34,00
	BORD.TROT.ASEZ.PE MORTAR M100T-5CM GROS,FUNDATIE BET.BC5/B75 DE CCA.15CM GROS.ROST.UEMPLUTE MORTAR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				34,00	54.400,00
13	0464	BUCATA	3.200,00000	16,00	51.200,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	BORDURA CAROSABILA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,00	51.200,00
14	TSD07A11 82	SUTE MC	13,20000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
	COMPACT.UEMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD COMPACT.92-94% COND.GOSP.APE			1.035,00	13.662,00
				0,00	0,00
				1.035,00	13.662,00
15	SVA09B1 82	M CUB	100,00000	0,00	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	4,79
	ASTERNEREA PAMANTULUI VEGETAL PE TEREN ORIZONTAL SAU PANTE PANA LA 1/4, GROSIME STRAT, 10 CM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,79	478,75
16	IFH14A1-1 82	SUTE MP	11,00000	1,50	16,50
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	45,00
	INSAMINT.IERBURI PERENE LA POTECI,PLATF.DRUM,ZONE INTOARCERE PANTA <40% TER. USOR SI MUL.			0,00	0,00
				0,00	0,00
				46,50	511,50

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
			a) materiale	b) manopera	c) utilaj
			d) transport	Total(a+b+c+d)	
17	7362225	KG	55,00000	25,00	1.375,00
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
				0,00	0,00
SEMINTE DE PLANTE PENTRU GAZON				0,00	0,00
				0,00	0,00
				25,00	1.375,00
18	CL12XC 91	KG	1.450,00000	6,50	9.425,00
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
				4,82	6.989,00
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON				0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,32	16.414,00
19	CA03B 02	M CUB	26,24000	211,45	5.548,51
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
				50,00	1.312,00
TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO				0,00	0,00
				0,00	0,00
				261,45	6.860,51
L: LC02 -0005:2100957 -BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622					
20	ACF07A 99	M	20,00000	300,00	6.000,00
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
				1,40	28,00
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INV.LA SANTURI PENTRU CONDUCTE				0,00	0,00
				0,00	0,00
				301,40	6.028,00
Cheltuieli directe			229.055,01	149.658,43	95.022,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,2500%	3.367,31	3.367,31
TOTAL CHELT. DIRECTE			229.055,01	153.025,74	95.022,00
Cheltuieli indirecte Io =			5,0000% x To		26.477,74
Profit Po =			4,0000% x (To+Io)		22.241,30
TOTAL GENERAL categorie Vo =			To+Io+Po		578.273,79

OFERTANT

