

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.....

privind aprobarea noilor tarife unitare și încheierea actului adițional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr.9844/01.10.2014

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de ... consilieri, la data de februarie 2023;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2628/03.02.2023 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 2629/03.02.2023 privind aprobarea noilor tarife unitare și încheierea actului adițional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014, întocmit de Direcția Tehnică;

Văzând avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr., al comisiei economico – financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. și al comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr.;

Ținând cont de prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014 și de adresa nr. 7/18.01.2023 înregistrată la Primăria orașului Cisnădie cu nr. 1392/18.01.2023 cu nota justificativă întocmită de S.C. Gospodărie Orășenească S.A. ;

În conformitate cu O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit.„b” art. 139 alin. (3) lit.„a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă noile tarife unitare începând cu anul 2023 pentru serviciile și lucrările executate de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A. conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă încheierea actului adițional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.3 Celelalte articole ale Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr.9844/01.10.2014 rămân neschimbate.

Art.4 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarului orașului Cisnădie, prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.5 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie în data de februarie 2023, cu voturi „.....”.

INIȚIATOR

PRIMAR,

GHEORGHE HUJA



Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu

1 ex. Primar

1 ex. Secretar General

1 ex. Dosar ședință

1 ex. Evidență hotărâri

1 ex. D.A.P.L.

1 ex. Direcția economică

1 ex. Direcția tehnică

1 ex. Compartimentul financiar contabilitate

1 ex. Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie S.A.

1 ex. Afișaj

S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A.
Cisnădie, Str. Unirii, Nr.3
RO33599993

**Centralizator Tarife, preturi unitare operatii/lucrari regasite in activitatea S
Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A. 2023**

	U.M.	P.U. lei cu TVA inclus	Observatii
LUCRARI DIVERSE			
Tarif ora manopera lei/ora de persoana	ora	28.11	
Sapatura mecanica excavator	100mc	1261.54	
Sapatura mecanica excavator pt agregate si pamant si incarcare bascula : folosit si pentru Decolmatari	100mc	1325.31	
Incarcarea manuala a materialelor in diverse vehicula	to	19.68	
Imprastiere pamant sau agregate :manual si mecanizat	mc	56.22	
Transport rutier pamant, moloaz, agregate distanta 10 km	to	12.37	
Transportul rutier al semifabricatelor, materialelor, etc peste 15km	to	16.49	
Transport auto la distante mari de peste 50 km lei/km tonaj 22t	km	5.57	
Transport auto lei/km	lei	5.57	
Transport u autoutilitara 3,5t intern 5km	curasa	61.85	
Sapatura manuala teren normal h<1,5m fara sprijiniri	mc	89.94	
Umplutura nisip inclusiv procurare nisip	mc	84.77	
Umplutura platra sparta fara procurare piatra sparta	mc	30.92	In spatii ingustegropi adanci, exec. Manual
Compactare cu cilindru compactor agregate in straturi succesive(fara pocurare agregate)	100mc	1360.71	
Taiere copaci cu diam >30cm , portionare, incarcare si transport	buc	499.06	
Montat cos gunoi stradal (beton iclus) exclusiv procurare cos	buc	132.5	Inclus beton
Montat banca odihna (beton iclus) exclusiv procurare banca	buc	154.37	Inclus beton
Inlocuit lati banca sau cosuri gunoi (manopera)	buc	7.73	
Confectii metalice diverse fara procurare fier-doar manopera confectionare	kg	9.69	
Confectii metalice complexe fara procurare fier-Confect. Si MONTARE	kg	12.5	
Vopsirea si grunduirea confectiilor metalice inclusiv material	to	1515.96	Incl vopsea si gruz
Cofectinat diverse din cherestea - manopera	mp	112.06	
Spargere mecanizata beton armat	mc	380.21	

Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100mp	46.94	
Cofrari	mp	72.84	
Decofrari	mp	5.62	
Preparare beton cu betoniera pe santier inclusiv ciment (B300)	mc	394.85	Incl. cimentat
Turnare manuala beton fara procurare beton	mc	48.93	
Montat Teava PVC D=110-160 in pamant	m	10.48	
Montat Teava PVC D=200 in pamant	m	12.72	
Montat Teava PVC D=250 in pamant	m	12.72	
Montat Teava PVC D=315 in pamant	m	16.1	
Montat panouri plasa bordurata pentru gard (prindere u bride sau sudura)	m	60.56	
Demontat graduri din beton, fier sau plasa	m	52.37	
Montat grad beton fara procurare placi si stalpi gard; beton stalpi inclus	m	202.13	
Montat borduri fara procurare borduri, inclus sapare sant pt pozare	m	44.2	
Vopsit borduri alb-rosu marcaje (1mbordura=0,25mp) vopsea inclusa	m	5.59	
Vopsire podete metalice negru, alb rosu -inclusiv vopsea	m	27.17	
Confectionare si montare tutori arbori	buc	9.4	
Pavaje si postamante din piatra/andezit	mp	106.2	
Transport materiale prin purtare directa primii 1- pasi	to	37.54	
Pret lei ora autobasculanta	ora	166.75	Minim 22 tone incarcare
Pavaje pisoturi fara procurare material/pavaj doar strat suport:nisip	mp	60.06	Inclus nisip
Desfacere pavaje	mp	22.39	
Desfacere demontare borduri	m	9.84	
Curatare, maturare strans moloz	mp	1.12	Fara transport
Confectii metalice diverse intre 5-15 kg cu lucrari minutioase ce necesita mult timp de confectionare	buc	134.32	
Nivelare teren agregate manual	100mp	303.84	
Nivelare teren mecanizat	100mp	2.14	
Concasare piatra sparta si transportat in depozit	tona	48.5	maxima la zi; daca pretul la combustibil creste cu siguranta acest pret unitar nu va
LUCRARI DE ASFALTARI INTRETINERE DRUMURI SI INDICATOARE RUTIERE			
Asfaltare trotuare cu mixtura BA8, asternere manuala - manopera	mp	43.77	
Asfaltare strazi-covor asphaltic mixtura BA16/8 , 5-8 cm grosime (asternere cu finisor - manopera	mp	29.17	
Plombare-petecire strazi cu mixtura BA 8-16, grosime 5-8cm-manopera (inclusiv desfacere/decapare)	mp	49.81	

Administrare ingrasaminte (manopera)	mp	4.87	
Combatere boli si daunatori la trandafiri inclusiv procurare substante	100buc	496.48	
Combatere boli si daunatori la arbori inclusiv procurare substante	100buc	687.09	
Mobilizat teren (sapare manuala) pentru plantatii diverse	mp	5.34	
Taiere lastari lacomi trandafiri si arbusti	buc	7.03	
Plivit si sapalugit rondouri flori si gard viu	100mp	82.24	
Taieri prin corectie la arbori	buc	44.13	
Varuirea copacilor	buc	5.73	Inclus var
Ingropat (musuroit) trandafiri pt iernat	1buc	2.81	
Dezgropat (dezmusuroit) trandafiri	100buc	3.09	
Tuns trandafiri	buc	3.09	
Derfrisare manuala si mecanizata de tufe si arbusti, adunare , incarcare si transport fara scoatere eventuale cioate/radacini	100mp	505.94	
Vopsit/lacuit banci si cosuri gunoi - doar manopera	buc	38.28	manopera(inclus curatirea,
Adunat, strans, incarcat si transportat jardiniere si ghivece de pe stalpi	100bc	295.13	
Scarificare aerare gazon	mp	0.84	
Intretinere lunara flori /plante sediu Primarie	unit	1264.84	
DIVERSE			
Montare baterii lavoar-manopera	buc	38.51	
Montare baterie dus completa-manopera	buc	42.86	
Montat lavoar	buc	71.67	
Montat cada dus	buc	118.05	
Montat suport hartie sau dozator sapun	buc	20.13	
Montat vas WC	buc	59.03	
Montat rezervor WC	buc	35.13	
	buc		
LUCRARI ZUGRAVELI SI PLACARI			
Curatirea suprafetei suport pentru zugravit	mp	6.46	
Gletuirea peretilor si a stalpilor in 2 straturi -manopera	mp	22.59	
Placari faianta-manopera	mp	59.3	
Placari gresie- manopera	mp	53.67	
Tencuieli interioare si exterioare inclusiv mortar	mp	39.21	Incl. mortar
Vopsitorii lavabile 2 straturi inclusiv amorsarea peretilor-manopera	mp	14.34	
Vopsitorii si lacuiri manuale lemn in 3 straturi inclusiv grunduirea-manopera	mp	37.95	
Placari pereti cu gips carton-manopera	mp	22.49	

Pereti gips carton cate 1 placa pe fiecare fata-manopera	mp	60.43	
Spalari gresie faianta	mp	2.25	
Spalari usi, ferestre (geamuri)	mp	10.22	

Nota : Pentru operatiile ce necesita procurare de material la intocmirea devizelor si situatiilor trebuie sa existe oferta acceptata de beneficiar si nota de comanda din partea beneficiarului. Pentru servicii si lucrari in care nu se regasesc tarifele unitare prezentate mai sus trebuie sa existe oferta din partea S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A., acceptata de Beneficiar. In situatiile de lucrari materialele vor avea exact valoare de procurat, fara niciun adaos doar incheierea de deviz.

Valorile mai sus prezentate au fost calculate cu program de devize, normate cu 20 lei/ora la care se adauga incheierea de deviz :

Indirecte+profit (10%+5%)

CONCEDENT,

Primaria oraşului Cisnădie

CONCESIONAR,

S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A

Initiator,
Primar,
Gheorghe Huja



ACT ADIȚIONAL NR. 26/2023

**la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească
din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014**

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 Orașul Cisnădie, persoană juridică de drept public, C.I.F. 4406002, strada Piata Revoluției nr. 1, oraș Cisnădie, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin domnul Gheorghe Huja – primar, în calitate de **concedent**, pe de o parte,

și

1.2 SOCIETATEA GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ S.A. cu sediul social în Cisnădie str. Unirii nr. 32, telefon 0269-566.361, având codul unic de înregistrare nr. 33599993, CONT IBAN RO29BTRLRONCRT0266485101 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Orlandea Cristian – director general, în calitate de **concesionar**, pe de altă parte

Ținând cont de prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014 și de nota justificativa nr.2/10.01.2022 întocmită de S Gospodărie Orășenească SA ; O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 10 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr./.... februarie 2023 au convenit încheierea prezentului ACT ADIȚIONAL la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014, cu respectarea următoarelor clauze:

Art.1 Se aprobă noile tarife unitare începând cu anul 2023 pentru serviciile și lucrările executate de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie SA, conform anexei la prezentul act adițional.

Art.2 Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014 rămân neschimbate.

Art.3 Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de 4 exemplare, la data de 2023.

**CONCEDENT,
ORAȘUL CISNĂDIE
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA
DIRECTOR EXECUTIV,
CORNEL IULIAN BARBU
DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLAE VALER RĂDOIU**

**CONCESIONAR,
S.GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ CISNĂDIE S.A.
DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ORLANDEA**

**INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA**



S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A.
Cisnadia, Str. Unirii, Nr.3
RO33599993

**Centralizator Tarife, preturi unitare operatii/lucrari regasite in activitatea S
Gospodarie Oraseneasca Cisnadia S.A. 2023**

	U.M.	P.U. lei cu TVA inclus	Observatii
LUCRARI DIVERSE			
Tarif ora manopera lei/ora de persoana	ora	28.11	
Sapatura mecanica excavator	100mc	1261.54	
Sapatura mecanica excavator pt agregate si pamant si incarcare bascula : folosit si pentru Decolmatari	100mc	1325.31	
Incarcarea manuala a materialelor in diverse vehicula	to	19.68	
Imprastiere pamant sau agregate :manual si mecanizat	mc	56.22	
Transport rutier pamant, moloz, agregate distanta 10 km	to	12.37	
Transportul rutier al semifabricatelor, materialelor, etc peste 15km	to	16.49	
Transport auto la distante mari de peste 50 km lei/km tonaj 22t	km	5.57	
Transport auto lei/km	lei	5.57	
Transport u autoutilitara 3,5t intern 5km	cursa	61.85	
Sapatura manuala teren normal h<1,5m fara sprijiniri	mc	89.94	
Umplutura nisip inclusiv procurare nisip	mc	84.77	
Umplutura piatra sparta fara procurare piatra sparta	mc	30.92	In spatii ingustegropi adanci, exec. Manual
Compactare cu cilindru compactor agregate in straturi succesive(fara pocurare agregate)	100mc	1360.71	
Taiere copaci cu diam >30cm , portionare, incarcare si transport	buc	499.06	
Montat cos gunoi stradal (beton iclus) exclusiv procurare cos	buc	132.5	Inclus beton
Montat banca odihna (beton iclus) exclusiv procurare banca	buc	154.37	Inclus beton
Inlocuit lati banca sau cosuri gunoi (manopera)	buc	7.73	
Confectii metalice diverse fara procurare fier-doar manopera confectionare	kg	9.69	
Confectii metalice complexe fara procurare fier-Confect. SI MONTARE	kg	12.5	
Vopsirea si grunduirea confectionii metalice inclusiv material	to	1515.96	Incl vopsea si grund
Cofectinat diverse din cherestea - manopera	mp	112.06	
Spargere mecanizata beton armat	mc	380.21	
Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100mc	46.94	
Cofrari	mp	72.84	
Decofrari	mp	5.62	
Preparare beton cu betoniera pe santier inclusiv ciment (B300)	mc	394.85	Incl. cimenat
Turnare manuala beton fara procurare beton	mc	48.93	
Montat Teava PVC D=110-160 in pamant	m	10.48	
Montat Teava PVC D=200 in pamant	m	12.72	
Montat Teava PVC D=250 in pamant	m	12.72	
Montat Teava PVC D=315 in pamant	m	16.1	
Montat panouri plasa bordurata pentru gard (prindere u bride sau sudura)	m	60.56	

Demontat graduri din beton, fier sau plasa	m	52.37	
Montat grad beton fara procurare placi si stalpi gard; beton stalpi inclus	m	202.13	
Montat borduri fara procurare borduri, inclus sapare sant pt pozare	m	44.2	
Vopsit borduri alb-rosu marcaje (1mbordura=0,25mp) vopsea inclusa	m	5.59	
Vopsire podete metalice negru, alb rosu -inclusiv vopsea	m	27.17	
Confectionare si montare tutori arbori	buc	9.4	
Pavaje si postamante din piatra/andezit	mp	106.2	
Transport materiale prin purtare directa primii 1- pasi	to	37.54	
Pret lei ora autobasculanta	ora	166.75	Minim 22 tone
Pavaje piscoturi fara procurare material/pavaj doar strat suport:nisip	mp	60.06	Incarcare
Desfacere pavaje	mp	22.39	Inclus nisip
Desfacere demontare borduri	m	9.84	
Curatare, maturare strans moloaz	mp	1.12	Fara transport
Confectii metalice diverse intre 5-15 kg cu lucrari minutioase ce necesita mult timp de confectionare	buc	134.32	
Nivelare teren agregate manual	100mp	303.84	
Nivelare teren mecanizat	100mp	2.14	
Concasare piatra sparta si transportat in depozit	tona	48.5	maxima la zi; daca pretul la combustibil creste cu siguranta acest pret unitar nu va
LUCRARI DE ASFALTARI INTRETINERE DRUMURI SI INDICATOARE RUTIERE			
Asfaltare trotuare cu mixtura BAs, asternere manuala - manopera	mp	43.77	
Asfaltare strazi-covor asfaltic mixtura BA16/8, 5-8 cm grosime (asternere cu finisor - manopera	mp	29.17	
Plombare-petecire strazi cu mixtura BA 8-16, grosime 5-8cm-manopera (inclusiv desfacere/decapare)	mp	49.81	
Montat indicator rutier (stalp metalic, beton fundatie, indicator) - doar manopera+procurare/preparare beton si material :stalp metalic	buc	210.4	Procurare doar ciment, teava stalp si diverse
Montat indicator rutier pe stalp existent - manopera	buc	22.31	
Demontare indicatoare rutiere inclusiv scoatere stalp	buc	18.45	
Marcaje rutiere longitudinale inclusiv procurare vopsea	m	5.33	
Marcaje rutiere transversale (trecei pietoni, hasuri, etc) inclusiv procurare vopsea	mp	37.51	
Vospire borduri alb-rosu	m	5.59	
Vosire/marcaj rutier cu vopsea bicomponnta	mp	99.57	
LUCRARI DE INTRETINERE SI CURATENIE SPATII INTERIOARE SI EXTERIOARE DIVERSE (INCLUSIV TERENURI SPORT CU ACARETURI (TRIBUNA, GRADENE, ETC)-include materiale auxiliare si consumabile	mp	3.8	Inclus consumabile si solutii curatenie
Trasarea terenurilor de fotbal cu creta munte	m	3.37	Material inclus
SPATII VERZI			


Pregatirea manuala a solului pentru plantat bulbi sau semanat gazon	mp	1.41	
Plantarea bulbilor de flori inclusiv udarea lor dupa plantare	100bu	121.8	
Cernut manual pamant vegetal	mc	60.15	
Tuns gard viu-	m	8.46	1 m ² =4mp
Imprastierea manuala a pamantului si greblat	mc	87.15	
Cilindrarea terenurilor/gazonului de fotbal	mp	0.3	
Tuns/Cosit gazon cu trimmer include strans/adunat resturi vegetale	mp	0.24	
Cosire mecanica santuri, laterale drum si suprafete cu tufe-tractor+cositoare	mp	0.69	
Udarea manuala ghivecelor, jardinierele , arbusrilor cu furtunul sau stropitoare	buc	3.35	inlusa cant. de apa
Udarea spatiilor verzi, parcuri, etc din auto si rezervor	mp	0.46	
Curatare teren de iarba frunze si crengi (inclusiv incarcarea si transportarea)	mp	1.84	
Insamantarea manuala cu ierburi perene si gazon inclus proc gazon	100 m	96.97	
Maturat alei si spatii exterioare diverse	mp	0.42	
Plantare arbusti stradali	buc	69.06	
Degajarea terenului de corpuri straine, curatenie	100mp	198.72	
Plantat flori sezon rondouri	100bu	112.01	
Plantat flori in ghivece pe stalpi sau piramide inclusiv procurare turba pentru umplere si folie +urcare pe stalpi	buc	5.12	La piramide, operatiune minutioasa de infoliere, umpere schelat, gauri in curatarea prin
Intretinere lunara fantani arteziene (curatare, spalare sub presiune si solutii curatare piatra)	buc	541.07	presiune, frecare, inclus solutii speciale
Administrare ingrasaminte (manopera)	mp	4.87	
Combatere boli si daunatori la trandafiri inclusiv procurare substante	100bu	496.48	
Combatere boli si daunatori la arbori inclusiv procurare substante	100bu	687.09	
Mobilizat teren (sapare manuala) pentru plantatii diverse	mp	5.34	
Taiere lastari lacomi trandafiri si arbusti	buc	7.03	
Plivit si sapalugit rondouri flori si gard viu	100mp	82.24	
Taieri prin corectie la arbori	buc	44.13	
Varuirea copacilor	buc	5.73	Inclus var
Ingropat (musuroit) trandafiri pt iernat	1buc	2.81	
Dezgropat (dezmusuroit) trandafiri	100bu	3.09	
Tuns trandafiri	buc	3.09	
Derfrisare manuala si mecanizata de tufe si arbusti, adunare , incarcare si transport fara scoatere eventuale cioate/radacini	100mp	505.94	
Vopsit/lacuit banci si cosuri gunoi - doar manopera	buc	38.28	manopera(inclus curatirea,
Adunat, strans, incarcat si transportat jardiniere si ghivece de pe stalpi	100bc	295.13	
Scarificare aerare gazon	mp	0.84	
Intretinere lunara flori /plante sediu Primaria	unit	1264.84	
DIVERSE			
Montare baterii lavoar-manopera	buc	38.51	
Montare baterie dus completa-manopera	buc	42.86	
Montat lavoar	buc	71.67	
Montat cada dus	buc	118.05	
Montat suport hartie sau dozator sapun	buc	20.13	
Montat vas WC	buc	59.03	


Montat rezervor WC	buc	35.13	
	buc		
LUCRARI ZUGRAVELI SI PLACARI			
Curatirea suprafetei suport pentru zugravit	mp	6.46	
Gletuirea peretilor si a stalpilor in 2 straturi -manopera	mp	22.59	
Placari faianta-manopera	mp	59.3	
Placari gresie- manopera	mp	53.67	
Tencuieli interioare si exterioare inclusiv mortar	mp	39.21	incl. mortar
Vopsitorii lavabile 2 straturi inclusiv amorsarea peretilor-manopera	mp	14.34	
Vopsitorii si lacuri manuale lemn in 3 straturi inclusiv grunduirea-manopera	mp	37.95	
Placari pereti cu gips carton-manopera	mp	22.49	
Pereti gips carton cate 1 placa pe fiecare fata-manopera	mp	60.43	
Spalari gresie faianta	mp	2.25	
Spalari usi, ferestre (geamuri)	mp	10.22	

Nota : Pentru operatiile ce necesita procurare de material la intocmirea devizelor si situatiilor trebuie sa existe oferta acceptata de beneficiar si nota de comanda din partea beneficiarului. Pentru servicii si lucrari in care nu se se regasesc tarifele unitare prezentate mai sus trebuie sa existe oferta din partea S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A., acceptata de Beneficiar. In situatiile de lucrari materialele vor avea exact valoare de procurat, fara niciun adaos doar incheierea de deviz. Valorile mai sus prezentate au fost calculate cu program de devize, normate cu 20 lei/ora la care se adauga incheierea de deviz : Indirecte+profit (10%+5%)

CONCEDENT
Primaria oraşului Cisnădie

CONCESIONAR,
S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE

P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadia.ro>, e-mail: primarie@cisnadia.ro

Nr. 2628/03.02.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea noilor tarife unitare si incheierea actului aditional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodarie oraseneasca din orasul Cisnadia nr.9844/01.10.2014

Având în vedere prevederile art. 136 alin.8 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, înaintez Consiliului Local al orașului Cisnădie, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor tarife unitare și încheierea actului aditional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014.

Temei legal:

-Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014; Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 77/2014 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public-Privat și Gospodărie Orășenească în societate pe acțiuni;

În conformitate cu O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


În baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza solicitării nr. 1392/18.01.2023 însoțit de nota de fundamentare, prin care se solicită aprobarea noilor tarife unitare pe anul 2023 pentru serviciile și lucrările executate de Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie SA, se impune încheierea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014.

INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUIJ






ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE

Str. P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300
Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA TEHNICA
NR. 2629/03.02.2023



Raport de specialitate

privind aprobarea noilor tarife unitare și încheierea actului adițional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr.9844/01.10.2014

Conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014 și în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2861/2009, conform Cap. IV, Art.4.1.2 din contractul de delegare a gestiunii mai sus menționat: Societatea Gospodărie Orășenească Cisnădie SA: are dreptul „ să propună autorității publice locale ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor în funcție de influențele intervenite în costurile de operare”.

În baza solicitării nr. 1392/18.01.2023 însoțit de nota de fundamentare, Societatea Gospodărie Orășenească ne înștiințează că începând cu luna ianuarie 2023 salariul minim pe economie a crescut de la 2550 lei la 3000 lei. Totodată, au fost luate în calcul și creșteri ale materialelor, (consumabile/combustibil) creșteri care în unele cazuri au fost uriașe chiar mai mult decât dublarea lor (exemplu fierul). La întocmirea devizelor și a situațiilor de lucrări se trec materialele cu prețul achiziționat de societate fără niciun adaos, doar la încheierea de deviz la recapitulatie, ce este conform legislației.

Ca urmare a celor relatate noul tarif unitar pe manoperă pentru anul 2023 va fi de 28,5 lei/oră fără TVA (manoperă directă) față de anul 2022 unde a fost 20 lei/oră, la care se aplică recapitulatia, cheltuieli indirecte 10% și profit 5%. Noile tarife se regăsesc în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

Temei legal:

-Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014; Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 77/2014 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public-Privat și Gospodărie Orășenească în societate pe acțiuni;

În conformitate cu O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor menționate mai sus este necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife unitare și încheierea actului adițional nr. 26 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de gospodărie orășenească din orașul Cisnădie nr. 9844/01.10.2014.

DIRECTOR EXECUTIV,
Nicolae Valer Rădău

NA. 7 / 18.01.2023

S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.
Cisnădie, Str. Unirii, Nr.32
CUI : RO33599993
J 32/811/2014


PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE	
REGISTRATURĂ	
Nr. intrare	1392, 18. IAN. 2023
Nr. leste	/

Catre,
Orasul Cisnădie

Va inaintam spre aprobare noile tarife/prețuri unitare practicate de S. Gospodarie Oraseneasca Cisnădie S.A pentru anul 2023. In fundamentarea tarifelor unitare s-a tinut cont de modificarile salariale survenite pe parcursul anului 2022 precum si de valoarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023 (conform cerintelor legii bugetului de stat pentru anul 2023 art.63 privind majorarea cheltuielilor de natura salariale). Astfel tariful orar pentru manopera este de 28.5 lei (manopera directa la care se adauga recapitulatia de deviz).

18.01.2023

Director general,
Cristian Orlandea



**Centralizator Tarife, preturi unitare operatii/lucrari regasite in activitatea S Gospodarie
Oraseneasca Cisnadie S.A. 2023**

	U.M.	P.U. lei fara TVA	Observatii
LUCRARI DIVERSE			
Tarif ora manopera lei/ora de persoana	ora	33.66	
Sapatura mecanica excavator	100mc	2021.25	
Sapatura mecanica excavator pt agregate si pamant si incarcare bascula : folosit si pentru Decolmatari	100mc	2258.03	
Imprastiere pamant sau agregate :manual si mecanizat	mc	67.32	
Transport rutier pamant, moloz, agregate distanta 10 km	to	16.17	
Transportul rutier al semifabricatelor, materialelor, etc peste 15km	to	23.1	
Transport auto lei/km	lei	7.28	
Transport u autoutilitara 3,5t intern 5-7km	curasa	78.54	
Sapatura manuala teren normal h<1,5m fara sprijiniri	mc	107.71	
Umplutura nisip inclusiv procurare nisip	mc	142	
Umplutura piatra sparta fara procurare piatra sparta	mc	37.02	In spatii ingustegropi adanci, exec. Manual
Compactare cu cilindru compactor agregate in straturi succesive(fara procurare agregate)	100mc	1803.98	
Taiere copaci cu diam >30cm , portionare, incarcare si transport	buc	602.7	
Montat cos gunoi stradal (beton iclus) exclusiv procurare cos	buc	151.14	Inclus beton
Montat banca odihna (beton iclus) exclusiv procurare banca	buc	177.19	Inclus beton
Inlocuit lati banca sau cosuri gunoi (manopera)	buc	13.58	
Confectii metalice diverse fara procurare fier-doar manopera confectionare	kg	11.26	
Confectii metalice complexe fara procurare fier-Confect. Si Montare	kg	14.62	
Vopsirea si grunduirea confectioniilor metalice inclusiv material	to	1537.04	Incl vopsea si grund
Cofectinat diverse din cherestea - manopera	mp	118.46	
Spargere mecanizata beton armat	mc	445.19	
Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	to	26.93	
Cofrari	mp	104.44	

Decofrari	mp	6.73	
Preparare beton cu betoniera pe santier inclusiv ciment (B300)	mc	389.46	Incl. cimentat
Turnare manuala beton fara procurare beton	mc	56.78	
Montat Teava PVC D=110-160 in pamant	m	12.52	
Montat Teava PVC D=200 in pamant	m	15.21	
Montat Teava PVC D=250 in pamant	m	15.21	
Montat Teava PVC D=315 in pamant	m	21.27	
Montat panouri plasa bordurata pentru gard (prindere u bride sau sudura)	m	69.9	
Demontat graduri din beton, fier sau plasa	m	54.04	
Montat grad beton fara procurare placi si stalpi gard; beton pt stalpi inclus	m	201.18	
Montat borduri trotuar fara procurare borduri, inclus sapare sant pt pozare	m	50.55	
Vopsit borduri alb-rosu marcaje (1mbordura=0,25mp) vopsea inclusa	m	5.59	
Vopsire podete metalice negru, alb rosu -inclusiv vopsea	m	28.39	
Confectionare si montare tutori arbori	buc	9.78	
Pavaje si postamante din piatracubica sau andezit cu sapa inclusa	mp	222.76	
Transport materiale prin purtare directa primii 1- pasi	to	45.08	
Pret lei ora autobasculanta	ora		Minim 22 tone incarcare
Pavaje pisoturi fara procurare material/pavaj doar strat suport:nisip	mp	68.84	Inclus nisip
Desfacere pavaje	mp	26.65	
Desfacere demontare borduri	m	11.78	
Curatare, maturare strans moloz strat mic, 5-10 cm grosime	mp	2.69	Fara transport
Confectii metalice diverse intre 10-35 kg cu lucrari minutioase ce necesita mult timp de confectionare	buc	160.37	
Nivelare teren agregate manual	100mp	363.84	
Nivelare teren mecanizat	mp	4.24	
Montat borduri carosabile, elemente rampa	m	64.67	
LUCRARI DE ASFALTARI INTRETINERE DRUMURI SI INDICATOARE RUTIERE			
Asfaltare trotuare cu mixtura BA8, include asternere manuala -manopera, compactarea/.finisarea	mp	45.48	
Asfaltare strazi-covor asfaltic mixtura BA16/8, 5-9 cm grosime (asternere cu finisor - manopera	mp	31.84	
Plombare-petecire strazi cu mixtura BA 8-16, grosime 5-10cm-manopera (inclusiv desfacere/decapare)	mp	55.41	
Montat indicator rutier (stalp metalic , beton fundatie , indicator) - doar manopera+procurare/preparare beton si material :stalp metalic	buc	213.79	Procurare doar ciment, teava stalp si diverse
Montat indicator rutier pe stalp existent - manopera	buc	26.7	
Demontare indicatoare rutiere inclusiv scoatere stalp	buc	25.24	
Marcaje rutiere longitudinale inclusiv procurare vopsea	m	9.01	

Marcaje rutiere transversale (trecheri pietoni, hasuri, etc) inclusiv procurare vopsea	mp	33.81	
LUCRARI DE INTRETINERE SI CURATENIE SPATII INTERIOARE si EXTERIOARE DIVERSE (INCLUSIV TERENURI SPORT CU ACARETURI (TRIBUNA, GRADENE, ETC)-include materiale auxiliare si consumabile	mp	3.27	Inclus consumabile si solutii curatenie
Trasarea terenurilor de fotbal cu creta munte	m	4.04	Material inclus
SPATII VERZI			
Pregatirea manuala a solului pentru plantat bulbi sau semanat gazon	mp	1.68	
Plantarea bulbilor de flori inclusiv udarea lor dupa plantare	100buc	145.29	
Cernut manual pamant vegetal	mc	72.03	
Tuns gard viu-	m	10.05	1 m ² =4mp
Imprastierea manuala a pamantului si greblat	mc	104.34	
Cilindrarea terenurilor/gazonului de fotbal	mp	0.3	
Tuns/Cosit gazon cu trimmer include strans/adunat resturi vegetale	mp	0.46	
Cosire mecanica santuri, laterale drum si suprafete cu tufe-tractor+cositoare	mp	0.31	
Udarea manuala ghivecelor, jardiniereilor , arbusrilor cu furtunul sau stropitoare	buc	3.67	Inlusa cant. de apa
Udarea spatiilor verzi, parcuri, etc din auto si rezervor	mp	0.52	
Curatare teren de iarba frunze si crengi (inclusiv incarcarea si transportarea)	mp	2.21	
Insamantarea manuala cu ierburi perene si gazon inclus proc gazon	100 mp	100.76	
Maturat alei si spatii exterioare diverse	mp	0.5	
Plantare arbusti stradali	buc	82.53	
Degajarea terenului de corpuri straine, curatenie	100mp	237.96	
Plantat flori sezon rondouri	100buc	134.01	
Plantat flori in ghivece pe stalpi sau piramide inclusiv procurare turba pentru umplere si folie +urcare pe stalpi	buc	5.81	La piramide, operatiune minutioasa de infoliere, umpere schelat, gauri in folie, etc
Intretinere lunara fantani arteziene (curatare, spalare sub presiune si solutii curatare piatra)	buc	649.54	Curatarea prin presiune, frecare, inclus solutii speciale
Administrare ingrasaminte (manopera)	mp	5.1	
Combatere boli si daunatori la trandafiri inclusiv procurare substante	100buc	587.16	
Combatere boli si daunatori la arbori inclusiv procurare substante	100buc	798.23	
Mobilizat teren (sapare manuala) pentru plantatii diverse	mp	6.4	

Tuns/Taiere lastari lacomi trandafiri si arbusti	buc	8.41	
Plivit si sapalugit rondouri flori si gard viu	100mp	98.48	
Taieri prin corectie la arbori	buc	52.84	
Varuirea copacilor	buc	7.42	Inclus var
Ingropat (musuroit) trandafiri pt iernat	1buc	3.37	
Dezgropat (dezmusuroit) trandafiri	100buc	3.7	
Derfrisare manuala si mecanizata de tufe si arbusti, adunare , incarcare si transport fara scoatere eventuale cioate/radacini	100mp	605.85	
Adunat, strans, incarcat si transportat jardiniere si ghivece de pe stalpi	100bc	271.63	
Scarificare aerare gazon	mp	1.01	
Intretinere lunara flori /plante sediu Primarie	unit	1121.94	
DIVERSE			
Montare baterii lavoar-manopera	buc	46.11	
Montare baterie dus completa-manopera	buc	51.33	
Montat lavoar	buc	85.83	
Montat cada dus	buc	141.36	
Montat suport hartie sau dozator sapun	buc	23.89	
Montat vas WC	buc	70.68	
Montat rezervor WC	buc	42.07	
	buc		
LUCRARI ZUGRAVELI SI PLACARI			
Curatirea suprafetei suport pentru zugravit	mp	7.74	
Gletuirea peretilor si a stalpilor in 2 straturi -manopera	mp	26.63	
Placari faianta-manopera	mp	64.61	
Placari gresie- manopera	mp	62.18	
Tencuieli interioare si exterioare inclusiv mortar	mp	42.48	Incl. mortar
Vopsitorii lavabile 2 straturi inclusiv amorsarea peretilor-manopera	mp	17.17	
Vopsitorii si lacuiri manuale lemn in 3 straturi inclusiv grunduirea-manopera	mp	45.44	
Placari pereti cu gips carton-manopera	mp	26.93	
Pereti gips carton cate 1 placa pe fiecare fata-manopera	mp	72.37	
Spalari gresie faianta	mp	2.69	
Spalari usi, ferestre (geamuri)	mp	13.46	

Nota : Pentru operatiile ce necesita procurare de material la intocmirea devizelor si situatiilor trebuie sa existe oferta acceptata de beneficiar si nota de comanda din partea beneficiarului. Pentru servicii si lucrari in care nu se regasesc tarifele unitare prezentate mai sus trebuie sa existe oferta din partea S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A., acceptata de Beneficiar. In situatiile de lucrari materialele vor avea exact valoare de procurat, fara niciun adaos doar incheierea de deviz.

Valorile mai sus prezentate au fost calculate cu program de devize, normate cu manopera directa 28,5 lei/ora la care se adauga incheierea de deviz : Indirecte+profit (10%+5%)

S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A.



ANEXA

Tabel cu suprafetele din cadrul Bazelor Sportive Magura si Str. Cetatii,
 pentru care se presteaza "Curatenie , si intretinere " – Anul 2023

Nr.crt.	Destinatia suprafetelor	Baza Sportiva Magura mp	Baza Sportiva Str. Cetatii mp	TOTAL mp	Frecventa pe luna-maxima	Total mp / Luna -cantitate maxima-
1	Holuri	120	50	170	4	680
2	Tribune si gradene (inclusiv curtenie generala stadion dupa reparatii)	1000	900	1900	4	7600
5	Spalatorie		30	30	4	120
6	Vestiare, camere arbitrii, sala protocol	50	80	130	4	520
7	Birouri	20	35	55	4	220
8	Grupuri sanitare	25	25	50	4	200
9	Trotuare, alei si suprafetele de acces in cladiri si terenuri sport	500	500	1000	4	4000
					TOTAL mp/luna	13340

S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.



S. GOSPODARIE ORASENEASCA CISNADIE S.A
RO 33599993
J 32/811/2014
Cisnadie , Str. Unirii Nr.321

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind preturi/tarife unitare practicate de S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie
S.A. pentru anul 2023

Incepand cu luna ianuarie 2023 salariul minim pe economie a crescut de la 2550 lei la 3000 .Conform legii bugetului de stat pe 2023 (Legea 368/2022) salariul mediu brut poate fi crescut cu indicele mediu de majorare al preturilor pe 2022. Acest indice in prezent este prognozat la 8% desi in prezent este inca situat la 15% . Astfel tinand cont de salariu mediu brut pe unitate (conform BVC realizat la 2022 si BVC prognozat la 2023), de nevoia angajarii a 6-7 persoane noi in normarea operatiunilor cu ajutorul indicatoarelor si normelor de deviz s-a stabilit ora de manopera directa de 28,5 lei . Coform cerintelor cumulative din legea bugetului de stat pe 2023, societatea noastra se incadreaza in prevederi

Au fost luate in calcul si cresteri ale materialelor (marunte/consumabile, combustibil), cresteri care in unele cazuri au fost uriase chiar mai mult decat dublarea lor (exemplu fierul)

Materialele achizitionate si folosite sunt obtinute in urma cererilor de oferta si a negocierilor iar pentru mixturi asfaltice se doreste lansarea unei licitatii publice de achizitie asta daca se stabilizeaza preturile intr-o oarecare masura


La fel ca si in anii precedenti, la formarea devizelor si a situatiilor de lucrari se trec materialele cu pretul achizitionat de societate fara niciun adaos doar incheierea de deviz (recapitulatia) ce este conform legislatiei. Pentru lucrari de investitii mai ample valoarea totala a recapitulatiei se diminueaza intrucat

societatea noastra nu trebuie sa urmareasca profituri mari si speram ca multe din cheltuielile vechi legate de parcul auto sa fie diminuate prin achizitionarea unor utilaje cu ani de fabricatie mai recenti decat cele detinute in prezent.

Urmare a celor prezentat mai sus noul tarif unitar pe manopera pentru anul 2023 va fi de 28,5 lei/ora fara TVA (manopera directa) la care se aplica recapitulatia, cheltuieli indirecte 10% si profit 5%.

Director general,

Cristian Orlandea



STADIUL FIZIC: Sapatura mecanica excavator cupa 0,7mc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Sapatura mecanica excavator cupa 0,7mc						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	2,021.25	0.00	2,021.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,021.25
TVA:	19.00%					384.04
TOTAL GENERAL:						2,405.29

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Transport rutier moloz, pamant, agregate distanta 10km**

TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.000	14.00	14.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	14.00	14.00		
.0	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.000	28.50	0.00	
.0	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.000	14.00	14.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	0.00	0.00	14.00	14.00
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuleli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	0.00	16.17	16.17	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						16.17	
TVA:	19.00%					3.07	
TOTAL GENERAL:						19.24	

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Sapatura manuala teren normal h<1,5m fara sprijiniri**

RCSA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, taluz v., l=<1m h=<1.5m <20mc, maluri nesprijinite, teeren tare	mc	1.000	91.20	91.20		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	91.20	91.20		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	3.200	28.50	91.20	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	91.20	0.00	0.00	91.20

STADIUL FIZIC: Sapatura manuala teren normal h<1,5m fara sprijiniri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Sapatura manuala teren normal h<1,5m fara sprijiniri**

Recapitulatia: GOS2021

Alte cheltuieli directe:

Contributie	2.2500 %	0.00	2.05	0.00	0.00	2.05
asiguratorie pentru munca (CAM)						

Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	93.25	0.00	0.00	93.25
---	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	9.33	0.00	0.00	9.33
----------------------	-----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	102.58	0.00	0.00	102.58
---	--	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Profit	5.0000 %	0.00	5.13	0.00	0.00	5.13
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu:		0.00	107.71	0.00	0.00	107.71
----------------------------------	--	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						107.71
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

TVA:	19.00%					20.46
-------------	--------	--	--	--	--	--------------

TOTAL GENERAL:						128.17
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Decolmatare vai parauri cu incarcare material rezultat in autobsculanta**

IFF19A1	Decolmatarea canalelor de depuneri si	100	1.000	1,955.00	1,955.00
[AS]	vegetatie , mal, moloz, cu excavator de	mc	material:	0.00	0.00
	0,5-0,9 mc si incarcare		manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,955.00	1,955.00
			transport:	0.00	0.00

.1	3506	Excavator cupa 0,9mc	ora	11.500	170.00	1,955.00
----	------	----------------------	-----	--------	--------	----------

		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00

Cheltuieli directe:						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatia: GOS2021

Alte cheltuieli directe:

Contributie	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
asiguratorie pentru munca (CAM)						

Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00
---	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	195.50	0.00	195.50
----------------------	-----------	------	------	--------	------	--------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	2,150.50	0.00	2,150.50
---	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Profit	5.0000 %	0.00	0.00	107.53	0.00	107.53
--------	----------	------	------	--------	------	--------

Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	2,258.03	0.00	2,258.03
----------------------------------	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,258.03
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

TVA:	19.00%					429.02
-------------	--------	--	--	--	--	---------------

TOTAL GENERAL:						2,687.04
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Imprastierea manuala a pamantului sau agregatelor**

1	SPVA11A	Imprastierea pamantului sau agregatelor manual	mc	1.000	57.00	57.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	57.00	57.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

1.1	320552	Muncitor necalificat categoria a III-a	ora	2.000	28.50	57.00
-----	--------	--	-----	-------	-------	-------

		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	57.00	0.00	0.00	57.00

Cheltuieli directe:						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

STADIUL FIZIC: Imprastierea manuala a pamantului sau agregatelor

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Imprastierea manuala a pamantului sau agregatelor						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1.28	0.00	0.00	1.28
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	58.28	0.00	0.00	58.28
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	5.83	0.00	0.00	5.83
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	64.11	0.00	0.00	64.11
Profit	5.0000 %	0.00	3.21	0.00	0.00	3.21
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	67.32	0.00	0.00	67.32
TOTAL GENERAL (fara TVA): 67.32						
TVA: 19.00% 12.79						
TOTAL GENERAL: 80.11						

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Compactare**

9	TSD07D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: ... pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	1.000	1,558.64	1,558.64	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	144.50	144.50	
				utilaj:	1,414.14	1,414.14	
				transport:	0.00	0.00	
9.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	5.070	28.50	144.50	
9.2	4004	Compactor autopropcu rulour. (valturi) pina la 12tf	ora	10.878	130.00	1,414.14	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	144.50	1,414.14	0.00	1,558.64
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	3.25	0.00	0.00	3.25	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	147.75	1,414.14	0.00	1,561.89	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	14.77	141.41	0.00	156.19	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	162.52	1,555.55	0.00	1,718.07	
Profit	5.0000 %	0.00	8.13	77.78	0.00	85.90	
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	170.65	1,633.33	0.00	1,803.98	
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,803.98							
TVA: 19.00% 342.76							
TOTAL GENERAL: 2,146.74							

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Taiere arbori mari, portionat si transportat**

1	TSH02D1 [AS]	Taierea arborilor, tulpina diam...40-75cm si portionare	buc	1.000	456.00	456.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	456.00	456.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	10.000	28.50	285.00

STADIUL FIZIC: Taiere arbori mari, portionat si transportat

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Taiere arbori mari, portionat si transportat							
1.2	99931	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a III-a	ora	6.000	28.50	171.00	
2	TRA02B03 [AS]	Transportul rutier cu autoutilitara 3,5t pe distante interne de maxim 5km dus-intors	tona	0.150	350.00	52.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	350.00	52.50	
2.1	TRA02B03	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 3km	tona	3.750	14.00	52.50	
3	TRI1AA03C #	Incarcarea materialelor in auto	tona	0.150	19.95	2.99	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	19.95	2.99	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
3.1	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.105	28.50	2.99	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	458.99	0.00	52.50	511.49
		Recapitulatia:					
		GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie 2.2500 %	0.00	10.33	0.00	0.00	10.33
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	469.32	0.00	52.50	521.82
		Cheltuieli indirecte 10.0000 %	0.00	46.93	0.00	5.25	52.18
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	516.25	0.00	57.75	574.00
		Profit 5.0000 %	0.00	25.81	0.00	2.89	28.70
		Total inclusiv Beneficiu:	0.00	542.06	0.00	60.64	602.70
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					602.70
		TVA: 19.00%					114.51
		TOTAL GENERAL:					717.21
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Curatirea suprafetei suport pentru zugravit							
	RMA25A# [AS]	Curatirea suprafetei zidurilor in vederea zugravelii noi	mp	1.000	6.56	6.56	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	6.56	6.56	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
.1	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	0.230	28.50	6.56	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	6.56	0.00	0.00	6.56
		Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: Curatirea suprafetei suport pentru zugravit

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Curatirea suprafetei suport pentru zugravit						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	6.70	0.00	0.00	6.70
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	7.37	0.00	0.00	7.37
Profit	5.0000 %	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	7.74	0.00	0.00	7.74
TOTAL GENERAL (fara TVA): 7.74						
TVA: 19.00% 1.47						
TOTAL GENERAL: 9.21						

OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Gletuirea peretilor si stalpilor si tavanelor-manopera							
1	CF04XB	Glet de tencuielei int.	mp	1.000	22.58	22.58	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	21.38	21.38	
				utilaj:	1.20	1.20	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	100	Muncitor calificat	ora	0.550	28.50	15.68	
1.2	2425	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.010	120.00	1.20	
1.3	49	Muncitor necalificat	ora	0.200	28.50	5.70	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	21.38	1.20	0.00	22.58
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	21.86	1.20	0.00	23.06	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	2.19	0.12	0.00	2.31	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	24.04	1.32	0.00	25.36	
Profit	5.0000 %	0.00	1.20	0.07	0.00	1.27	
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	25.24	1.39	0.00	26.63	
TOTAL GENERAL (fara TVA): 26.63							
TVA: 19.00% 5.06							
TOTAL GENERAL: 31.69							

OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Placari faianta						
4	CI05XA	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.aceiasi fix.m100t v.p.2cm	mp	1.000	55.11	55.11
				material:	0.06	0.06
				manopera:	37.05	37.05
				utilaj:	18.00	18.00
				transport:	0.00	0.00
4.1	100	Muncitor calificat	ora	1.000	28.50	28.50
4.2	10141	Lista: Placa tip faianta	xx	1.050	0.00	0.00
4.3	2425	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.150	120.00	18.00
4.4	49	Muncitor necalificat	ora	0.300	28.50	8.55

STADIUL FIZIC: Placari faianta							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Placari faianta							
4.5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.008	7.00	0.06	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.06	37.05	18.00	0.00	55.11
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.83
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.06	37.88	18.00	0.00	55.94
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.01	3.79	1.80	5.59
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.06	41.67	19.80	0.00	61.53
		Profit	5.0000 %	0.00	2.08	0.99	3.08
Total inclusiv Beneficiu:			0.06	43.76	20.79	0.00	64.61
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA: 19.00%							
TOTAL GENERAL:							
64.61							
12.28							
76.89							
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Placari gresie							
3	CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	1.000	52.78	52.78	
				material:	0.06	0.06	
				manopera:	47.03	47.03	
				utilaj:	5.70	5.70	
				transport:	0.00	0.00	
3.1	10900	Faiantar	ora	1.100	28.50	31.35	
3.2	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	0.550	28.50	15.68	
3.3	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora	0.045	120.00	5.40	
3.4	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	0.010	30.00	0.30	
3.5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.008	7.00	0.06	
3.6	LC09E	Lista: Chit de rostuire ...*) kg	kg	1.300	0.00	0.00	
3.7	LC52B	Lista: Adeziv ptr.placaje de gresie-faianta-sticla..etc ...*)	kg	3.000	0.00	0.00	
3.8	LC64L	Lista: Placi sau piscoturi de gresie ...*)	mp	1.030	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.06	47.03	5.70	0.00	52.78
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1.06	0.00	1.06
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.06	48.08	5.70	0.00	53.84
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.01	4.81	0.57	5.38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.06	52.89	6.27	0.00	59.22
		Profit	5.0000 %	0.00	2.64	0.31	2.96
Total inclusiv Beneficiu:			0.06	55.54	6.58	0.00	62.18
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA: 19.00%							
TOTAL GENERAL:							
62.18							
11.81							
73.99							

STADIUL FIZIC: Vopsitorii lavabile in 2 straturi inclusiv operatia de amorsare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Vopsitorii lavabile in 2 straturi inclusiv operatia de amorsare							
1	RCSR08B%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe glet de ipsos exist	mp	1.000	14.54	14.54	
				material:	0.01	0.01	
				manopera:	14.54	14.54	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	LRC68	Lista: Vopsele (kg)	kg	0.300	0.00	0.00	
1.2	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.055	0.00	0.00	
1.3	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	0.050	0.00	0.00	
1.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.001	7.00	0.01	
1.5	7306661	Bumbac de sters	kg	0.030	0.00	0.00	
1.6	13342	Zugrav vopsitor 42	ora	0.430	28.50	12.26	
1.7	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.080	28.50	2.28	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.01	14.54	0.00	0.00	14.54
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.01	14.86	0.00	0.00	14.87
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1.49	0.00	0.00	1.49
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.01	16.35	0.00	0.00	16.36
	Profit	5.0000 %	0.00	0.82	0.00	0.00	0.82
Total inclusiv Beneficiu:			0.01	17.17	0.00	0.00	17.17
TOTAL GENERAL (fara TVA):							17.17
TVA:		19.00%					3.26
TOTAL GENERAL:							20.43

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Vopsitorii si lacuiri lemn**

7	CN07XA	Vopsitorii si lacuiri pe timplarie de lemn,exec cu vopsele ulei si lac la usi si ferestre gata grunduite	mp	1.000	38.48	38.48	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	38.48	38.48	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
7.1	10162	Lista: Vopsea pe baza de ulei	xx	0.360	0.00	0.00	
7.2	6002945	Hartie sticlata pt. slefuire uscata	buc	0.500	0.00	0.00	
7.3	70	Zugrav vopsitor	ora	1.350	28.50	38.48	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	38.48	0.00	0.00	38.48

STADIUL FIZIC: Vopsitorii si lacuiri lemn

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Vopsitorii si lacuiri lemn					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.87	0.00	0.87
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	39.34	0.00	39.34
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3.93	0.00	3.93
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	43.27	0.00	43.27
Profit	5.0000 %	0.00	2.16	0.00	2.16
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	45.44	0.00	45.44
TOTAL GENERAL (fara TVA): 45.44					
TVA: 19.00% 8.63					
TOTAL GENERAL: 54.07					

OBIECTUL: Preturi unitare

STADIUL FIZIC: Spalari, curatire gresie, faianta						
CMVIII17B	Spalarea pieselor in baie sub jet de apa rece...tip baie statica in metri patrati	mp	1.000	2.28	2.28	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	2.28	2.28	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
.0	21331	Galvanizator categoria a III-a	ora	0.080	28.50	
		procent	material	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	2.28	0.00	2.28
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	0.05	0.00	0.05	
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	2.33	0.00	2.33	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.23	0.00	0.23	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	2.56	0.00	2.56	
Profit	5.0000 %	0.00	0.13	0.00	0.13	
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	2.69	0.00	2.69	
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2.69						
TVA: 19.00% 0.51						
TOTAL GENERAL: 3.20						

OBIECTUL: Preturi unitare

STADIUL FIZIC: Curatarea, spalarea usilor si ferestrelor (geamurilor)						
10	RTR2C41A	Curatat si spalat ...geamuri, usi	mp	1.000	11.40	
				material:	0.00	
				manopera:	11.40	
				utilaj:	0.00	
				transport:	0.00	
10.1	320647	Zidar categoria a I-a	ora	0.400	28.50	
		procent	material	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	11.40	0.00	11.40

STADIUL FIZIC: Curatarea, spalarea usilor si ferestrelor (geamurilor)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Curatarea, spalarea usilor si ferestrelor (geamurilor)					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.26	0.00	0.26
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	11.66	0.00	11.66
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1.17	0.00	1.17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	12.82	0.00	12.82
Profit	5.0000 %	0.00	0.64	0.00	0.64
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	13.46	0.00	13.46
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA: 19.00%					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Placari pereti cu placi gips-carton-manopera**

11	CQ12A+	Placare perete existent cu placi de gips -carton...prinse cu bride de ajustare	mp	1.000	22.80	22.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.80	22.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.1	20000001	Lista: Placa din gips-carton	xx	1.020	0.00	0.00
11.2	20010064	Lista: Profile pentru montarea placilor de gips-carton	xx	2.000	0.00	0.00
11.3	11245	Lista: Vata minerala si sticla izolare constructie	xx	1.000	0.00	0.00
11.4	20000002	Muncitor deservire	ora	0.150	28.50	4.28
11.5	20000001	Specialist montare gips carton	ora	0.650	28.50	18.53
		procent	material	manopera	utilaj	transport
			0.00	22.80	0.00	0.00
Cheltuieli directe:						22.80
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	0.51	0.00	0.00	0.51
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	23.31	0.00	0.00	23.31
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	2.33	0.00	0.00	2.33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	25.64	0.00	0.00	25.64
Profit	5.0000 %	0.00	1.28	0.00	0.00	1.28
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	26.93	0.00	0.00	26.93
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA: 19.00%						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Pereti gips-carton-Manopera**

CD12A	Compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5 cm grosime alcatuiti din gips-carton, montat pe structura metalica din tabla zincata, cu suruburi autofiletante...Compartimentari din pereti de 7,5 - 12,5 cm grosime alcatuiti din gips - carton	mp	1.000	61.28	61.28
				material:	0.00
				manopera:	61.28
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00

STADIUL FIZIC: Pereti gips-carton-Manopera

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Pereti gips-carton-Manopera**

0	13431	Zidar categoria a III-a	ora	2.150	28.50	61.28	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	61.28	0.00	0.00	61.28
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie	2.2500 %		0.00	1.38	0.00	0.00	1.38
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	62.65	0.00	0.00	62.65
Cheltuieli indirecte	10.0000 %		0.00	6.27	0.00	0.00	6.27
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	68.92	0.00	0.00	68.92
Profit	5.0000 %		0.00	3.45	0.00	0.00	3.45
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	72.37	0.00	0.00	72.37
TOTAL GENERAL (fara TVA):							72.37
TVA:	19.00%						13.75
TOTAL GENERAL:							86.12

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat cos gunoi stradal**

1	DG05XA	Decaparea imbracamintii cu stratul pina la 3 cm format din covoare asfaltice parmanente,betoane asf.	mp	0.360	15.68	5.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.68	5.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.0	49	Muncitor necalificat	ora	0.198	28.50	5.64
2	RCSA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, taluz v., l=<1m h=<1.5m <20mc, maluri nesprijinite	mc	0.150	92.63	13.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	92.63	13.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.1	19920	Muncitor deserv.ctiit montj. 2	ora	0.488	28.50	13.89
3	DE10A%	Montarea, manevrarea cosului de gunoi cosurilor de gunoi stradale	buc	1.000	51.30	51.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	51.30	51.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.1	20000088	Lista: Stalpi Metalici si din Beton	xx	1.000	0.00	0.00
3.2	20000081	Lista: Beton	xx	0.100	0.00	0.00
3.3	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.300	28.50	8.55
3.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.500	28.50	42.75
4	CA01A-01%	Preparare beton pe santier cu betoniera,si turnare beton	mc	0.130	244.02	31.72
				material:	102.94	13.38
				manopera:	141.08	18.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.0	2200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	0.092	82.40	7.55
4.0	10200	Betonist	ora	0.644	28.50	18.34
4.0	LC16	Lista: Cimenturi	kg	23.790	0.00	0.00
4.0	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.100	57.00	5.68

STADIUL FIZIC: Montat cos gunoi stradal

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Montat cos gunoi stradal							
4.0	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.022	7.00	0.15	
4.L	2100012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	28.600	0.50	14.30	
5	CA01A1	Turnarea betonului iv	mc	0.130	48.16	6.26	
				material:	0.70	0.09	
				manopera:	44.46	5.78	
				utilaj:	3.00	0.39	
				transport:	0.00	0.00	
5.1	10173	Lista: Beton preparate	xx	0.131	0.00	0.00	
5.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.013	7.00	0.09	
5.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.130	28.50	3.71	
5.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.065	28.50	1.85	
5.5	10721	Dulgher construcții categoria a II-a	ora	0.008	28.50	0.22	
5.6	3716	Vibrator de interior pentru beton acționat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.065	6.00	0.39	
6	TRA01A03P	Transportul rutier al materialelor	tona	0.400	14.00	5.60	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	14.00	5.60	
6.0	29931	Muncitor deservire construcții mașini categoria I	ora	0.000	28.50	0.00	
6.0	TRA01A03P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 3 km	tona	0.400	14.00	5.60	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			27.77	94.96	0.39	5.60	128.72
Recapitulatia:	GOS2021						
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
Total inclusiv Cheltuieli directe:		27.77	97.09	0.39	5.60		130.86
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2.78	9.71	0.04	0.56		13.09
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		30.55	106.80	0.43	6.16		143.94
Profit	5.0000 %	1.53	5.34	0.02	0.31		7.20
Total inclusiv Beneficiu:		32.08	112.14	0.45	6.47		151.14
TOTAL GENERAL (fara TVA):							151.14
TVA:	19.00%						28.72
TOTAL GENERAL:							179.86
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Montat banca odihna							
1	DG05XA	Decaparea îmbracamintii cu stratul pînă la 3 cm format din covoare asfaltice permanente, betoane asf.	mp	0.400	15.68	6.27	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	15.68	6.27	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.0	49	Muncitor necalificat	ora	0.220	28.50	6.27	

STADIUL FIZIC: Montat banca odihna

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Montat banca odihna						
2	RCSA01A%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, taluz v., l=<1m h=<1.5m <20mc, maluri nesprijinite	mc	0.150	92.63	13.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	92.63	13.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.488	28.50	13.89
3	DE10A%	Montarea, manevrarea bancii	buc	1.000	74.10	74.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	74.10	74.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.1	20000088	Lista: Stalpi Metalici si din Beton	xx	1.000	0.00	0.00
3.2	20000081	Lista: Beton	xx	0.100	0.00	0.00
3.3	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.400	28.50	11.40
3.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	2.200	28.50	62.70
4	CA01A-01%	Preparare beton pe santier cu betoniera,si turnare beton	mc	0.130	244.02	31.72
				material:	102.94	13.38
				manopera:	141.08	18.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.0	2200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	0.092	82.40	7.55
4.0	10200	Betonist	ora	0.644	28.50	18.34
4.0	LC16	Lista: Cimenturi	kg	23.790	0.00	0.00
4.0	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.100	57.00	5.68
4.0	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.022	7.00	0.15
4.L	2100012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	28.600	0.50	14.30
5	CA01A1	Turnarea betonului iv	mc	0.130	48.16	6.26
				material:	0.70	0.09
				manopera:	44.46	5.78
				utilaj:	3.00	0.39
				transport:	0.00	0.00
5.1	10173	Lista: Beton preparate	xx	0.131	0.00	0.00
5.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.013	7.00	0.09
5.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.130	28.50	3.71
5.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.065	28.50	1.85
5.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.008	28.50	0.22
5.6	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.065	6.00	0.39
6	TRA01A03P	Transportul rutier al materialelor	tona	0.300	14.00	4.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.00	4.20
6.0	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0.000	28.50	0.00
6.0	TRA01A03P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	0.300	14.00	4.20
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		

STADIUL FIZIC: Montat banca odihna						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Montat banca odihna						
Cheltuieli directe:		27.77	118.38	0.39	4.20	150.75
Recapitulatia:	GOS2021					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	2.66	0.00	0.00	2.66
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		27.77	121.05	0.39	4.20	153.41
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2.78	12.10	0.04	0.42	15.34
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		30.55	133.15	0.43	4.62	168.75
Profit	5.0000 %	1.53	6.66	0.02	0.23	8.44
Total inclusiv Beneficiu:		32.08	139.81	0.45	4.85	177.19
TOTAL GENERAL (fara TVA):						177.19
TVA:	19.00%					33.67
TOTAL GENERAL:						210.86
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Confectii metalice diverse-fara procurare fier						
CL18A#			kg	1.000	8.69	8.69
				material:	0.08	0.08
				manopera:	8.27	8.27
				utilaj:	0.34	0.34
				transport:	0.00	0.00
.1	10063	Lista: Electrode de sudura	xx	0.005	0.00	0.00
.2	10107	Lista: Confectie metalice inglobate in beton	xx	1.000	0.00	0.00
.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.100	28.50	2.85
.4	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	0.190	28.50	5.42
.5	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	0.010	7.50	0.08
.6	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	0.008	0.90	0.01
.7	2434	Aparat de sudura	ora	0.020	17.00	0.34
.L	5900712	Electrod sud.ol 2,5	kg	0.050	17.50	0.88
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:			0.96	8.27	0.34	0.00
Recapitulatia:	GOS2021					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.96	8.45	0.34	0.00	9.75
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.10	0.85	0.03	0.00	0.97
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.05	9.30	0.37	0.00	10.72
Profit	5.0000 %	0.05	0.46	0.02	0.00	0.54
Total inclusiv Beneficiu:		1.11	9.76	0.39	0.00	11.26
TOTAL GENERAL (fara TVA):						11.26
TVA:	19.00%					2.14
TOTAL GENERAL:						13.40
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Confectii metalice diverse/complexe-fara procurare fier si montare						

STADIUL FIZIC: Confectii metalice diverse/complexe-fara procurare fier si montare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla,...tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total, confectionare meticuloasa	kg	1.000	11.54	11.54	
				material:	0.08	0.08	
				manopera:	11.12	11.12	
				utilaj:	0.34	0.34	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	10063	Lista: Electrode de sudura	xx	0.005	0.00	0.00	
1.2	10107	Lista: Confectie metalice inglobate in beton	xx	1.000	0.00	0.00	
1.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.200	28.50	5.70	
1.4	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	0.190	28.50	5.42	
1.5	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	0.010	7.50	0.08	
1.6	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	0.008	0.90	0.01	
1.7	2434	Aparat de sudura	ora	0.020	17.00	0.34	
1.L	5900712	Electrod sud.ol 2,5	kg	0.050	17.50	0.88	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.96	11.12	0.34	0.00	12.41
		Cheltuieli directe:					
		Recapitulatia: GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie 2.2500 %	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.96	11.37	0.34	0.00	12.66
		Cheltuieli indirecte 10.0000 %	0.10	1.14	0.03	0.00	1.27
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1.05	12.50	0.37	0.00	13.93
		Profit 5.0000 %	0.05	0.63	0.02	0.00	0.70
		Total inclusiv Beneficiu:	1.11	13.13	0.39	0.00	14.62
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					14.62
		TVA: 19.00%					2.78
		TOTAL GENERAL:					17.40
		OBIECTUL: Preturi unitare					
		STADIUL FIZIC: Vopsit si grunduit confectionii metalice cu vopsea si grund incluse					
	IZD03D	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice in 2 straturi-manual si mecanis	tona	1.000	643.25	643.25	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	627.00	627.00	
				utilaj:	16.25	16.25	
				transport:	0.00	0.00	
.1	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	22.000	28.50	627.00	
.2	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.250	65.00	16.25	
	IZD02XA	Vopsitorii anicoroz.la conf.si constr.met.1 strt grund diluat,exec.man.profile gros.8mm-12mm inclusi	tona	1.000	55.19	55.19	
				material:	0.75	0.75	
				manopera:	54.44	54.44	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
.0	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.250	3.00	0.75	
.0	33	Izolator lucrari speciale	ora	1.910	28.50	54.44	
.0	11217	Lista: Diluanti intaritori si fixatori	xx	0.390	0.00	0.00	
.0	90085	Lista: Grunduri (kg)	kg	3.900	0.00	0.00	
.0	7306661	Bumbac de sters	kg	0.200	0.00	0.00	

STADIUL FIZIC: Vopsit si grunduit confectii metalice cu vopsea si grund incluse

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Vopsit si grunduit confectii metalice cu vopsea si grund incluse						
.L	6109195	Diluant 210, d.002-8, stas 3122-74	kg	6.000	9.50	57.00
.L	6100058	Grund usc.rapid anticoroziv 1165 g.731 -3 stas 9097-80	kg	20.000	12.00	240.00
	6103426	Vopsea	kg	20.000	16.00	320.00
				material:	16.00	320.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	617.75	681.44	16.25	0.00	1,315.44
	Recapitulatia:	GOS2021				
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie	2.2500 %	0.00	15.33	0.00	15.33
	asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Total inclusiv Cheltuieli directe:	617.75	696.77	16.25	0.00	1,330.77
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	61.78	69.68	1.63	133.08
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	679.53	766.44	17.88	0.00	1,463.84
	Profit	5.0000 %	33.98	38.32	0.89	73.19
	Total inclusiv Beneficiu:	713.50	804.77	18.77	0.00	1,537.04
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,537.04
	TVA:	19.00%				292.04
	TOTAL GENERAL:					1,829.08
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Confectionare diverse din material lemnos						
	RCSO46A%	Cofectinat diverse din cherestea rasinoase: lati, sezut banci, podine, etc inclusiv cu procurare cherestea pana la 5cm grosime inclusiv	mp	1.000	101.01	101.01
				material:	1.44	1.44
				manopera:	68.97	68.97
				utilaj:	30.60	30.60
				transport:	0.00	0.00
.1	5836985	Surub cu cap inecat crestati 4x 60 f1 s 1452	buc	4.000	0.00	0.00
.2	6109913	Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	0.080	18.00	1.44
.3	7330973	Ocru galben special ni. 83-67	kg	0.100	0.00	0.00
.4	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	1.000	0.00	0.00
.5	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.440	0.00	0.00
.6	2950716	Diblu din lemn	buc	3.500	0.00	0.00
.7	20011961	Cherestea rasinoase	mc	0.040	0.00	0.00
.8	60142	Timplar 42	ora	2.120	28.50	60.42
.9	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.300	28.50	8.55
.10	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.030	20.00	0.60
.11	20000061	Masina tamplarie	ore	0.400	75.00	30.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	1.44	68.97	30.60	0.00	101.01

STADIUL FIZIC: Confectionare diverse din material lemnos

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Confectionare diverse din material lemnos**

Recapitulatia: GOS2021

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1.55	0.00	0.00	1.55
---	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		1.44	70.52	30.60	0.00	102.56
---	--	-------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.14	7.05	3.06	0.00	10.26
----------------------	-----------	------	------	------	------	-------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.58	77.57	33.66	0.00	112.82
---	--	-------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Profit	5.0000 %	0.08	3.88	1.68	0.00	5.64
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu:		1.66	81.45	35.34	0.00	118.46
----------------------------------	--	-------------	--------------	--------------	-------------	---------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						118.46
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

TVA:	19.00%					22.51
-------------	--------	--	--	--	--	--------------

TOTAL GENERAL:						140.97
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Spargere beton picamer de mana**

RPCT09XH	Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm.spargere partiala mijl.mec/man. a elem.constr.bet.simplu/ar	mc	1.000	377.71	377.71		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	343.71	343.71		
			utilaj:	34.00	34.00		
			transport:	0.00	0.00		
.0	13	Betonist	ora	12.060	343.71		
.0	2509	Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	ora	0.400	26.00		
.0	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8- 15 kg	ora	0.400	8.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	343.71	34.00	0.00	377.71

Recapitulatia: GOS2021

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.73	0.00	0.00	7.73
---	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	351.44	34.00	0.00	385.44
---	--	-------------	---------------	--------------	-------------	---------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	35.14	3.40	0.00	38.54
----------------------	-----------	------	-------	------	------	-------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	386.59	37.40	0.00	423.99
---	--	-------------	---------------	--------------	-------------	---------------

Profit	5.0000 %	0.00	19.33	1.87	0.00	21.20
--------	----------	------	-------	------	------	-------

Total inclusiv Beneficiu:		0.00	405.92	39.27	0.00	445.19
----------------------------------	--	-------------	---------------	--------------	-------------	---------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						445.19
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

TVA:	19.00%					84.59
-------------	--------	--	--	--	--	--------------

TOTAL GENERAL:						529.78
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Preparare beton cu betoniera ,**

1	CA01A-01%	Preparare beton pe santier cu betoniera, beton clasa c 5/4 - preparare beton pe santier manual, beton clasa c 5/4	mc	1.000	244.02	244.02
				material:	102.94	102.94
				manopera:	141.08	141.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.0	2200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	0.705	82.40	58.09
1.0	10200	Betonist	ora	4.950	28.50	141.08
1.0	LC16	Lista: Cimenturi	kg	183.000	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Preparare beton cu betoniera ,

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Preparare beton cu betoniera ,							
1.0	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.766	57.00	43.66	
1.0	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.170	7.00	1.19	
1.L	2100012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	180.000	0.50	90.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			192.94	141.08	0.00	0.00	334.02
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:			192.94	144.25	0.00	0.00	337.19
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	19.29	14.42	0.00	0.00	33.72
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			212.24	158.67	0.00	0.00	370.91
	Profit	5.0000 %	10.61	7.93	0.00	0.00	18.55
Total inclusiv Beneficiu:			222.85	166.61	0.00	0.00	389.46
TOTAL GENERAL (fara TVA):							389.46
TVA:		19.00%					74.00
TOTAL GENERAL:							463.46

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat teava PVC D=110-160 in pamant**

	ACA07XB	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	1.000	10.60	10.60	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	10.55	10.55	
				utilaj:	0.06	0.06	
				transport:	0.00	0.00	
.0	8000277	Material marunt	%	2.000	0.00	0.00	
.0	32	Instalator sanitar	ora	0.360	28.50	10.26	
.0	49	Muncitor necalificat	ora	0.010	28.50	0.29	
.0	4701	Motopompa 6- 8cp	ora	0.001	55.00	0.06	
.0	13911	Lista: Teava din PVC rigid	xx	1.050	0.00	0.00	
.0	90186	Lista: Piese de legatura din pvc (cot,teu,reductie,mufa) (buc)	buc	0.170	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	10.55	0.06	0.00	10.60
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	10.78	0.06	0.00	10.84
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1.08	0.01	0.00	1.08
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	11.86	0.06	0.00	11.92
	Profit	5.0000 %	0.00	0.59	0.00	0.00	0.60
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	12.45	0.06	0.00	12.52
TOTAL GENERAL (fara TVA):							12.52
TVA:		19.00%					2.38
TOTAL GENERAL:							14.90

OBIECTUL: Preturi unitare

STADIUL FIZIC: Montat teava PVC D=200 in pamant

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
STADIUL FIZIC: Montat teava PVC D=200 in pamant							
ACA07XC	Teava pvc tip 4(g) 200mm	m	1.000	12.88	12.88		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	12.83	12.83		
			utilaj:	0.06	0.06		
			transport:	0.00	0.00		
.0	8000277	Material marunt	%	2.000	0.00	0.00	
.0	32	Instalator sanitar	ora	0.440	28.50	12.54	
.0	49	Muncitor necalificat	ora	0.010	28.50	0.29	
.0	4701	Motopompa 6- 8cp	ora	0.001	55.00	0.06	
.0	13911	Lista: Teava din PVC rigid	xx	1.050	0.00	0.00	
.0	90186	Lista: Piese de legatura din pvc (cot,teu,reductie,mufa) (buc)	buc	0.170	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	12.83	0.06	0.00	12.88
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	13.11	0.06	0.00	13.17
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1.31	0.01	0.00	1.32
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	14.42	0.06	0.00	14.49
	Profit	5.0000 %	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	15.15	0.06	0.00	15.21
TOTAL GENERAL (fara TVA):							15.21
TVA:		19.00%					2.89
TOTAL GENERAL:							18.10

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat teava PVC D=250 in pamant**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
ACA07XC	Teava pvc tip 4(g) 250mm	m	1.000	12.88	12.88		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	12.83	12.83		
			utilaj:	0.06	0.06		
			transport:	0.00	0.00		
.0	8000277	Material marunt	%	2.000	0.00	0.00	
.0	32	Instalator sanitar	ora	0.440	28.50	12.54	
.0	49	Muncitor necalificat	ora	0.010	28.50	0.29	
.0	4701	Motopompa 6- 8cp	ora	0.001	55.00	0.06	
.0	13911	Lista: Teava din PVC rigid	xx	1.050	0.00	0.00	
.0	90186	Lista: Piese de legatura din pvc (cot,teu,reductie,mufa) (buc)	buc	0.170	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	12.83	0.06	0.00	12.88

STADIUL FIZIC: Montat teava PVC D=250 in pamant

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Montat teava PVC D=250 in pamant					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.29	0.00	0.29
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	13.11	0.06	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1.31	0.01	1.32
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	14.42	0.06	0.00
Profit	5.0000 %	0.00	0.72	0.00	0.72
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	15.15	0.06	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA): 15.21					
TVA: 19.00% 2.89					
TOTAL GENERAL: 18.10					

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat teava PVC D=315 in pamant**

ACA07Xd	Teava pvc tip 4(g) 315mm	m	1.000	18.01	18.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.96	17.96
			utilaj:	0.06	0.06
			transport:	0.00	0.00
.1	13911	Lista: Teava din PVC rigid	xx	1.050	0.00
.2	32	Instalator sanitar	ora	0.550	28.50
.3	4701	Motopompa 6- 8cp	ora	0.001	55.00
.4	49	Muncitor necalificat	ora	0.080	28.50
.5	8000277	Material marunt	%	2.000	0.00
.6	90186	Lista: Piese de legatura din pvc (cot,teu,reductie,mufa) (buc)	buc	0.170	0.00
		procent	material	manopera	utilaj
			0.00	17.96	0.06
					transport
					0.00
					total
					18.01
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.40	0.00	0.40
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	18.36	0.06	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1.84	0.01	1.84
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	20.19	0.06	0.00
Profit	5.0000 %	0.00	1.01	0.00	1.01
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	21.20	0.06	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA): 21.27					
TVA: 19.00% 4.04					
TOTAL GENERAL: 25.31					

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat gard panouri**

CO06B-3#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) pre	m	1.000	59.44	59.44
			material:	10.66	10.66
			manopera:	47.88	47.88
			utilaj:	0.90	0.90
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Montat gard panouri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Montat gard panouri						
.1	10106	Lista: Confectie metal grile suport stelaje etc.	xx	1.900	0.00	0.00
.2	10151	Lista: Stilp din otel	xx	6.250	0.00	0.00
.3	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0.250	28.50	7.13
.4	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	ora	1.250	28.50	35.63
.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.180	28.50	5.13
.6	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	9.880	0.60	5.93
.7	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.040	57.00	2.28
.8	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.043	57.00	2.45
.9	3700340	Banda din otel laminat la cald, stas 908, 3x25 mm OL 37-1n	kg	0.480	0.00	0.00
.10	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.030	30.00	0.90

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		10.66	47.88	0.90	0.00	59.44

Recapitulatia: GOS2021

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08
---	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		10.66	48.96	0.90	0.00	60.52
---	--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1.07	4.90	0.09	0.00	6.05
----------------------	-----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11.72	53.85	0.99	0.00	66.57
---	--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Profit	5.0000 %	0.59	2.69	0.05	0.00	3.33
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu:		12.31	56.55	1.04	0.00	69.90
----------------------------------	--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL GENERAL (fara TVA): **69.90**

TVA: 19.00% **13.28**

TOTAL GENERAL: **83.18**

OBIECTUL: Preturi unitare

STADIUL FIZIC: Turnare beton						
5	CA01A1	Turnarea betonului iv	mc	1.000	48.16	48.16
				material:	0.70	0.70
				manopera:	44.46	44.46
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00
5.1	10173	Lista: Beton preparate	xx	1.008	0.00	0.00
5.2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.100	7.00	0.70
5.3	10211	Betonist categoria I	ora	1.000	28.50	28.50
5.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.500	28.50	14.25
5.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.060	28.50	1.71
5.6	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.500	6.00	3.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.70	44.46	3.00	0.00	48.16

STADIUL FIZIC: Turnare beton

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Turnare beton						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	1.00	0.00	1.00	
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.70	45.46	3.00	0.00	49.16
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.07	4.55	0.30	0.00	4.92
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.77	50.01	3.30	0.00	54.08
Profit	5.0000 %	0.04	2.50	0.17	0.00	2.70
Total inclusiv Beneficiu:		0.81	52.51	3.47	0.00	56.78
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA: 19.00%						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Transport cu autoutilitara 3,5t intern curse de max 5km**

2	TRA02B03	Transportul rutier cu autoutilitara 3,5t pe distante interne de maxim 5-7km dus-intors	curs	1.000	68.00	68.00		
	[AS]		a	material:	0.00	0.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	68.00	68.00		
2.1	TRA02B03	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 3km	tona	4.000	17.00	68.00		
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
				0.00	0.00	0.00	68.00	68.00
Cheltuieli directe:								
Recapitulatia: GOS2021								
Alte cheltuieli directe:								
Contributie	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
asiguratorie pentru munca (CAM)								
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	6.80
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	0.00	0.00	74.80	74.80	74.80
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	3.74	3.74
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	0.00	0.00	78.54	78.54	78.54
TOTAL GENERAL (fara TVA):								
TVA: 19.00%								
TOTAL GENERAL:								

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Incarcarea manuala materialelor in basculanta (inclusiv moloz)**

.1	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	tona	1.000	22.80	22.80		
			#	material:	0.00	0.00		
				manopera:	22.80	22.80		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
			ora	0.800	28.50	22.80		
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
				0.00	22.80	0.00	0.00	22.80

STADIUL FIZIC: Incarcarea manuala materialelor in basculanta (inclusiv moloz)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Incarcarea manuala materialelor in basculanta (inclusiv moloz)					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.51	0.00	0.51
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	23.31	0.00	23.31
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	2.33	0.00	2.33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	25.64	0.00	25.64
Profit	5.0000 %	0.00	1.28	0.00	1.28
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	26.93	0.00	26.93
TOTAL GENERAL (fara TVA): 26.93					
TVA: 19.00% 5.12					
TOTAL GENERAL: 32.05					

OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Transport auto lei/km						
1	TRA01AKM	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta sau autocamioneta pe dist.mai mari de 50 km	km	1.000	6.30	6.30
	[AS]			material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.30	6.30
1.1	TRA01A01	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	0.450	14.00	6.30
				procent		
				material	0.00	
				manopera	0.00	
				utilaj	0.00	
				transport	6.30	
				total	6.30	6.30
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	0.00	6.30	6.30
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	0.00	6.93	6.93
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	0.00	7.28	7.28
TOTAL GENERAL (fara TVA): 7.28						
TVA: 19.00% 1.38						
TOTAL GENERAL: 8.66						

OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Montare baterie lavoar						
	RPSC18B2	Montat baterie lavoar	buc	1.000	39.04	39.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.04	39.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.0	3666879	Tabla din plumb s 490 pb 99,96 x 500	3	kg	0.020	0.00
.0	6202480	Vaselina naturala tehnica stas 916		kg	0.010	0.00

STADIUL FIZIC: Montare baterie lavoar

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Montare baterie lavoar						
.0	6621686	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 2 mm	kg	0.010	0.00	0.00
.0	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	0.685	28.50	19.52
.0	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.685	28.50	19.52
.0	11413	Lista: Baterii amestec pentru instal sanit	xx	1.000	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	39.04	0.00	0.00	39.04
Recapitulatia:		GOS2021				
Alte cheltuieli directe:						
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.88	0.00	0.88
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	39.92	0.00	0.00	39.92
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3.99	0.00	3.99
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	43.92	0.00	0.00	43.92
	Profit	5.0000 %	0.00	2.20	0.00	2.20
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	46.11	0.00	0.00	46.11
TOTAL GENERAL (fara TVA):						46.11
TVA:		19.00%				8.76
TOTAL GENERAL:						54.87

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat baterie dus cu dus complet**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	RPSD12A1	Montare Baterie dus	buc	1.000	43.46	43.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	43.46	43.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.1	11413	Lista: Baterii amestec pentru instal sanit	xx	1.000	0.00	0.00
.2	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	0.850	28.50	24.23
.3	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	0.675	28.50	19.24
.4	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.120	0.00	0.00
.5	2950716	Diblu din lemn	buc	1.000	0.00	0.00
.6	5836935	Surub cu cap inecat crestata 14 x 30 f1 s 1452	buc	1.000	0.00	0.00
.7	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.028	0.00	0.00
.8	6200585	Benzina auto neutilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.010	0.00	0.00
.9	7322940	Fuioara cinepa	kg	0.014	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	43.46	0.00	0.00	43.46

STADIUL FIZIC: Montat baterie dus cu dus complet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Montat baterie dus cu dus complet					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.98	0.00	0.98
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	44.44	0.00	44.44
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	4.44	0.00	4.44
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	48.88	0.00	48.88
Profit	5.0000 %	0.00	2.44	0.00	2.44
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	51.33	0.00	51.33
TOTAL GENERAL (fara TVA): 51.33					
TVA: 19.00% 9.75					
TOTAL GENERAL: 61.08					

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat Lavoar**

1	SC04A#	Montat Lavoar portelan	buc	1.000	72.68	72.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	72.68	72.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1	11402	Lista: Lavoare din portelan sanitar fonta	xx	1.010	0.00	0.00
1.2	11403	Lista: Consola din fonta emailata	xx	2.000	0.00	0.00
1.3	11410	Lista: Ventil scurgere pentru obiecte sanitare	xx	1.000	0.00	0.00
1.4	11529	Lista: Teava din PVC neplastifiat tip usor (u) pentru canalizare	xx	0.600	0.00	0.00
1.5	11542	Lista: Sifon pentru obiecte sanitare	xx	1.000	0.00	0.00
1.6	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	2.550	28.50	72.68
1.7	7801062	Material marunt (Diblu lemn, ipsos, holtzsuruburi, sol lipit, degresant, etc.)	%	2.000	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	72.68	0.00	0.00	72.68

Recapitulatia: GOS2021**Alte cheltuieli directe:**

Contributie	2.2500 %	0.00	1.64	0.00	0.00	1.64
asiguratorie pentru munca (CAM)						

Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	74.31	0.00	0.00	74.31
---	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	7.43	0.00	0.00	7.43
----------------------	-----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	81.74	0.00	0.00	81.74
---	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Profit	5.0000 %	0.00	4.09	0.00	0.00	4.09
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu:		0.00	85.83	0.00	0.00	85.83
----------------------------------	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL GENERAL (fara TVA): 85.83						
--	--	--	--	--	--	--

TVA: 19.00% 16.31						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL: 102.14						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat Cada Dus**

STADIUL FIZIC: Montat Cada Dus

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Montat Cada Dus					
SC03A1	Cada pentru dus,calit. 1,	buc	1.000	119.70	119.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	119.70	119.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
.1	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	2.500	71.25
.2	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	1.700	48.45
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:				0.00	119.70
Recapitulatia:				0.00	0.00
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie	2.2500 %	0.00	2.69	0.00
asiguratorie pentru munca (CAM)					2.69
Total inclusiv Cheltuieli directe:				0.00	122.39
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	12.24	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:				0.00	134.63
	Profit	5.0000 %	0.00	6.73	0.00
Total inclusiv Beneficiu:				0.00	141.36
TOTAL GENERAL (fara TVA):					141.36
TVA:				19.00%	26.86
TOTAL GENERAL:					168.22

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat suport hartie sau dozator sapun**

1	RCSM24D%	Port hartie, dozator sapun, port prosop	buc	1.000	20.24	20.24
				material:	0.81	0.81
				manopera:	19.38	19.38
				utilaj:	0.05	0.05
				transport:	0.00	0.00
1.0	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	0.030	0.60	0.02
1.0	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.810	0.60	0.49
1.0	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.001	155.00	0.16
1.0	.10942	Faianantar 42	ora	0.530	28.50	15.11
1.0	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.150	28.50	4.28
1.0	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	ora	0.001	30.00	0.03
1.0	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.001	20.00	0.02
1.0	LRC64B	Lista: Placi ceramica fina pt.constructii (buc)	buc	1.000	0.00	0.00
1.0	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.003	57.00	0.15
1.0	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.001	7.00	0.01
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:				0.81	19.38	0.05
					0.00	20.24

STADIUL FIZIC: Montat suport hartie sau dozator sapun

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat suport hartie sau dozator sapun**

Recapitulatia: GOS2021

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44
---	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.81	19.82	0.05	0.00	20.68
---	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.08	1.98	0.01	0.00	2.07
----------------------	-----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.90	21.80	0.06	0.00	22.75
---	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Profit	5.0000 %	0.04	1.09	0.00	0.00	1.14
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu:		0.94	22.89	0.06	0.00	23.89
----------------------------------	--	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						23.89
----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

TVA:	19.00%					4.54
-------------	--------	--	--	--	--	-------------

TOTAL GENERAL:						28.43
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat borduri**

1	CO03A# [AS]	Borduri pentru trotuare rosturi umplute cu mortar sau beton inclusiv beton/mortar si trasat	m	1.000		43.18	43.18
				material:		16.05	16.05
				manopera:		25.94	25.94
				utilaj:		1.20	1.20
				transport:		0.00	0.00
1.1	10153	Lista: Bordura beton ptr trotuare	xx	1.005		0.00	0.00
1.2	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	0.640		28.50	18.24
1.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.270		28.50	7.70
1.4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	17.000		0.60	10.20
1.5	2200161	Pietris ciuruuit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.031		57.00	1.77
1.6	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.070		57.00	3.99
1.7	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.040		30.00	1.20
1.8	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.013		7.00	0.09
1.9	LCU 07	Lista: Masini, utilaje si instrumente pentru lucrari zidarie, tencuiei si finisaje	xx	0.020		0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		16.05	25.94	1.20	0.00	43.18

Recapitulatia: GOS2021

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58
---	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		16.05	26.52	1.20	0.00	43.77
---	--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1.60	2.65	0.12	0.00	4.38
----------------------	-----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		17.65	29.17	1.32	0.00	48.14
---	--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Profit	5.0000 %	0.88	1.46	0.07	0.00	2.41
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu:		18.54	30.63	1.39	0.00	50.55
----------------------------------	--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						50.55
----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

TVA:	19.00%					9.60
-------------	--------	--	--	--	--	-------------

TOTAL GENERAL:						60.15
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

STADIUL FIZIC: Montat vas wc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
OBIECTUL: Preturi unitare								
STADIUL FIZIC: Montat vas wc								
	CMj30F25F	Montat vas WC	buc	1.000	59.85	59.85		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		59.85	59.85		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		0.00	0.00		
.1	320546	Instalator categoria a II-a	ora	2.100	28.50	59.85		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
			0.00	59.85	0.00	0.00	59.85	
		Recapitulatia:						
		GOS2021						
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie	2.2500 %	0.00	1.35	0.00	1.35	
		asiguratorie pentru munca (CAM)						
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	61.20	0.00	0.00	61.20
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	6.12	0.00	0.00	6.12
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	67.32	0.00	0.00	67.32
		Profit	5.0000 %	0.00	3.37	0.00	0.00	3.37
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	70.68	0.00	0.00	70.68
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						70.68
		TVA:	19.00%					13.43
		TOTAL GENERAL:						84.11
OBIECTUL: Preturi unitare								
STADIUL FIZIC: Montat rezervor WC								
1	RPSC42A#	Montat rezervor wc	buc	1.000	35.63	35.63		
			material:		0.00	0.00		
			manopera:		35.63	35.63		
			utilaj:		0.00	0.00		
			transport:		0.00	0.00		
1.1	11544	Lista: Rezervoare de apa pentru closet	xx	1.000	0.00	0.00		
1.2	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	ora	1.250	28.50	35.63		
1.3	7801051	Material marunt (Codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc.)	%	1.000	0.00	0.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
			0.00	35.63	0.00	0.00	35.63	
		Recapitulatia:						
		GOS2021						
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
		asiguratorie pentru munca (CAM)						
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	36.43	0.00	0.00	36.43
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3.64	0.00	0.00	3.64
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	40.07	0.00	0.00	40.07
		Profit	5.0000 %	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	42.07	0.00	0.00	42.07
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						42.07
		TVA:	19.00%					7.99
		TOTAL GENERAL:						50.06
OBIECTUL: Preturi unitare								
STADIUL FIZIC: Cofrare								

STADIUL FIZIC: Cofrare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Cofrare						
CB03A-1	Cofrare cu scandura/cofraj lemnos	mp	1.000	89.63	89.63	
			material:	54.00	54.00	
			manopera:	35.63	35.63	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
.1	2903140 Scindura rasin gel gr 24 mm, lat 10 cm, l 2,0 m	mc	0.030	1,800.00	54.00	
.2	13431 Zidar categoria a III-a	ora	1.250	28.50	35.63	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		54.00	35.63	0.00	0.00	89.63
Recapitulatia:	GOS2021					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
Total inclusiv Cheltuieli directe:		54.00	36.43	0.00	0.00	90.43
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5.40	3.64	0.00	0.00	9.04
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		59.40	40.07	0.00	0.00	99.47
Profit	5.0000 %	2.97	2.00	0.00	0.00	4.97
Total inclusiv Beneficiu:		62.37	42.07	0.00	0.00	104.44
TOTAL GENERAL (fara TVA):						104.44
TVA:	19.00%					19.84
TOTAL GENERAL:						124.28
OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Vopsire borduri						
CMXI12D	Vopsirea manuala cu pensula a bordurilor alb-rosu (include si curatarea prealabila)	ml	1.000	4.77	4.77	
			material:	2.40	2.40	
			manopera:	2.37	2.37	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
.1	20017842 Vopsea de ulei orice culoare NI - 90 / 73	kg	0.120	15.00	1.80	
.2	20013051 Diluant DEKO D 309 TRA	kg	0.050	12.00	0.60	
.3	320560 Vopsitor categoria a III-a	ora	0.083	28.50	2.37	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		2.40	2.37	0.00	0.00	4.77
Recapitulatia:	GOS2021					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
Total inclusiv Cheltuieli directe:		2.40	2.42	0.00	0.00	4.82
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.24	0.24	0.00	0.00	0.48
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.64	2.66	0.00	0.00	5.30
Profit	5.0000 %	0.13	0.13	0.00	0.00	0.27
Total inclusiv Beneficiu:		2.77	2.79	0.00	0.00	5.57
TOTAL GENERAL (fara TVA):						5.57
TVA:	19.00%					1.06
TOTAL GENERAL:						6.63
OBIECTUL: Preturi unitare						

STADIUL FIZIC: Vopsire poduri metalice inclusiv vopsea

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
STADIUL FIZIC: Vopsire poduri metalice inclusiv vopsea							
1	CMXI12D	Curatirea , Grunduirea si Vopsirea manuala cu pensula a panourilor si podurilor metalice stradale, a podurilor, stalpilor, etc : diluant, grund si vopsea incluse	ml	1.000	24.23	24.23	
				material:	8.55	8.55	
				manopera:	15.68	15.68	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	20017842	Vopsea de ulei orice culoare NI - 90 / 73	kg	0.530	15.00	7.95	
1.2	20013051	Diluant DEKO D 309 TRA	kg	0.050	12.00	0.60	
1.3	320560	Vopsitor categoria a III-a	ora	0.550	28.50	15.68	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			8.55	15.68	0.00	0.00	24.23
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			8.55	16.03	0.00	0.00	24.58
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.86	1.60	0.00	0.00	2.46
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			9.41	17.63	0.00	0.00	27.04
	Profit	5.0000 %	0.47	0.88	0.00	0.00	1.35
Total inclusiv Beneficiu:			9.88	18.51	0.00	0.00	28.39
TOTAL GENERAL (fara TVA):							28.39
TVA:		19.00%					5.39
TOTAL GENERAL:							33.78

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Confectionare si montare suportii sustinere copaci**

	ES09A2+ [AS]	Confectionare si montare suport fixare arbori inclusiv formare gauri pentru suportii-Tutori	buc	1.000	8.41	8.41	
				material:	5.56	5.56	
				manopera:	2.85	2.85	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
.1	20018328	Material marunt	%	1.000	5.50	0.06	
.2	20011938	Material lemnos recuperat	mc	0.010	550.00	5.50	
.3	20000114	Tehnician pentru sisteme de detectie	ore	0.100	28.50	2.85	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			5.56	2.85	0.00	0.00	8.41
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			5.56	2.91	0.00	0.00	8.47
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.56	0.29	0.00	0.00	0.85
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			6.11	3.21	0.00	0.00	9.32
	Profit	5.0000 %	0.31	0.16	0.00	0.00	0.47
Total inclusiv Beneficiu:			6.42	3.37	0.00	0.00	9.78
TOTAL GENERAL (fara TVA):							9.78
TVA:		19.00%					1.86
TOTAL GENERAL:							11.64

OBIECTUL: Preturi unitare

STADIUL FIZIC: Demontare gard beton sau fier existent

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
STADIUL FIZIC: Demontare gard beton sau fier existent								
1	CO05XA[as]	Demontare gard existent inclusiv scoaterea stalpilor din beton si transport	m	1.000	46.15	46.15		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	28.50	28.50		
				utilaj:	17.65	17.65		
				transport:	0.00	0.00		
1.1	10177	Lista: Stalp prefabricat din beton armat	xx	0.403	0.00	0.00		
1.2	10186	Lista: Placa traforate bet armat ptr imprejmui	xx	0.403	0.00	0.00		
1.3	1308A	Automacara	ora	0.050	352.98	17.65		
1.4	47	Montator prefabricate beton	ora	1.000	28.50	28.50		
1.5	90155	Lista: Placa plina prefabricata din beton armat (buc)	buc	0.806	0.00	0.00		
		procent		material	manopera	utilaj		
					transport	total		
		Cheltuieli directe:		0.00	28.50	17.65	0.00	46.15
		Recapitulatia:		GOS2021				
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	29.14	17.65	0.00	46.79
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	2.91	1.76	0.00	4.68
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	32.06	19.41	0.00	51.47
		Profit	5.0000 %	0.00	1.60	0.97	0.00	2.57
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	33.66	20.38	0.00	54.04
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						54.04
		TVA:	19.00%					10.27
		TOTAL GENERAL:						64.31
		OBIECTUL: Preturi unitare						
STADIUL FIZIC: Montat gard placi beton								
1	CO05XA	Imprejmuiri din elem.prefabr.cu stipli 2,50m si placi gard beton	m	1.000	109.18	109.18		
				material:	1.90	1.90		
				manopera:	69.83	69.83		
				utilaj:	37.46	37.46		
				transport:	0.00	0.00		
1.1	10177	Lista: Stalp prefabricat din beton armat	xx	0.403	0.00	0.00		
1.2	10186	Lista: Placa traforate bet armat ptr imprejmui	xx	0.403	0.00	0.00		
1.3	1308A	Automacara	ora	0.100	352.98	35.30		
1.4	1421	Betoniera	ora	0.030	67.00	2.01		
1.5	2036	Malaxor pt.mortar	ora	0.010	15.00	0.15		
1.6	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.000	155.00	0.02		
1.7	2205927	Pietris sortat	mc	0.033	57.00	1.88		
1.8	47	Montator prefabricate beton	ora	1.000	28.50	28.50		
1.9	49	Muncitor necalificat	ora	0.800	28.50	22.80		
1.10	67	Zidar-rosar tencuitor	ora	0.650	28.50	18.53		
1.11	90155	Lista: Placa plina prefabricata din beton armat (buc)	buc	0.806	0.00	0.00		
3	CA01A1	Turnarea betonului	mc	0.200	48.16	9.63		
				material:	0.70	0.14		
				manopera:	44.46	8.89		
				utilaj:	3.00	0.60		
				transport:	0.00	0.00		

STADIUL FIZIC: Montat gard placi beton

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Montat gard placi beton							
3.1	10173	Lista: Beton preparate	xx	0.202	0.00	0.00	
3.2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.020	7.00	0.14	
3.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.200	28.50	5.70	
3.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.100	28.50	2.85	
3.5	10721	Dulgher construcții categoria a II-a	ora	0.012	28.50	0.34	
3.6	3716	Vibrator de interior pentru beton acționat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.100	6.00	0.60	
	1700075429	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	0.200	268.00	53.60	
	8			material:	268.00	53.60	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			55.64	78.72	38.06	0.00	172.41
		Cheltuieli directe:					
		Recapitulatia:					
		GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	1.77	0.00	1.77
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	55.64	80.49	38.06	0.00	174.18
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5.56	8.05	3.81	17.42
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	61.20	88.54	41.86	0.00	191.60
		Profit	5.0000 %	3.06	4.43	2.09	9.58
		Total inclusiv Beneficiu:	64.26	92.96	43.96	0.00	201.18
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					201.18
		TVA:	19.00%				38.22
		TOTAL GENERAL:					239.40

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Umplutura nisip**

	ACE08A1	Umplutura în...sant. la cond. de alim. cu apa și canalizare cu: nisip	mc	1.000	122.55	122.55	
				material:	105.17	105.17	
				manopera:	17.39	17.39	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
.0	19621	Săpător categoria a II-a	ora	0.610	28.50	17.39	
.0	2200525	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	1.025	102.60	105.17	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			105.17	17.39	0.00	0.00	122.55
		Recapitulatia:					
		GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.39	0.00	0.39
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	105.17	17.78	0.00	0.00	122.94
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	10.52	1.78	0.00	12.29
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	115.68	19.55	0.00	0.00	135.24
		Profit	5.0000 %	5.78	0.98	0.00	6.76
		Total inclusiv Beneficiu:	121.47	20.53	0.00	0.00	142.00

STADIUL FIZIC: Umplutura nisip		2	3	4	5 = 3 x 4			
0	1							
OBIECTUL: Preturi unitare								
STADIUL FIZIC: Umplutura nisip								
TOTAL GENERAL (fara TVA):					142.00			
TVA: 19.00%					26.98			
TOTAL GENERAL:					168.98			
OBIECTUL: Preturi unitare								
STADIUL FIZIC: Transport rutier 15 km								
TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	1.000	20.00	20.00			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.00	0.00			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	20.00	20.00			
.0	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 15 km.	tona	1.000	20.00	20.00		
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
				0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
			Recapitulatia:	GOS2021				
			Alte cheltuieli directe:					
			Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
			Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	2.00	2.00
			Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
			Profit	5.0000 %	0.00	0.00	1.10	1.10
			Total inclusiv Beneficiu:	0.00	0.00	0.00	23.10	23.10
			TOTAL GENERAL (fara TVA):				23.10	23.10
			TVA: 19.00%				4.39	4.39
			TOTAL GENERAL:				27.49	27.49
OBIECTUL: Preturi unitare								
STADIUL FIZIC: Umplutura piatra fara procurare piatra								
ACE08C1	Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: piatra sparta in jurul tub. de drenaj	mc	1.000	31.35	31.35			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	31.35	31.35			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	1.100	28.50	31.35		
			procent	material	manopera	utilaj	transport	total
				0.00	31.35	0.00	0.00	31.35
			Recapitulatia:	GOS2021				
			Alte cheltuieli directe:					
			Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.71	0.00	0.71
			Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	32.06	0.00	0.00	32.06
			Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3.21	0.00	3.21
			Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	35.26	0.00	0.00	35.26
			Profit	5.0000 %	0.00	1.76	0.00	1.76
			Total inclusiv Beneficiu:	0.00	37.02	0.00	0.00	37.02
			TOTAL GENERAL (fara TVA):				37.02	37.02
			TVA: 19.00%				7.03	7.03

STADIUL FIZIC: Umplutura piatra fara procurare piatra

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Umplutura piatra fara procurare piatra****TOTAL GENERAL:****44.05****OBIECTUL: Preturi unitare****STADIUL FIZIC: Decofrare**

1	CMJ4C01	Demontarea cofrajelor	mp	1.000	5.70	5.70	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	5.70	5.70	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0.200	28.50	5.70	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	5.70	0.00	0.00	5.70
		Cheltuieli directe:					
		Recapitulatia:					
		GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.13	0.00	0.13
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	5.83	0.00	5.83
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.58	0.00	0.58
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	6.41	0.00	6.41
		Profit	5.0000 %	0.00	0.32	0.00	0.32
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	6.73	0.00	6.73
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					6.73
		TVA:					1.28
		19.00%					
		TOTAL GENERAL:					8.01
		OBIECTUL: Preturi unitare					
		STADIUL FIZIC: Inlocuit lati banci si cosuri gunoi					
1	YB01	Inlocuit lati banci odihna	buc	1.000	11.50	11.50	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	11.50	11.50	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	1.000	11.50	11.50	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	11.50	0.00	0.00	11.50
		Cheltuieli directe:					
		Recapitulatia:					
		GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.26	0.00	0.26
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	11.76	0.00	11.76
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1.18	0.00	1.18
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	12.93	0.00	12.93
		Profit	5.0000 %	0.00	0.65	0.00	0.65
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	13.58	0.00	13.58
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					13.58
		TVA:					2.58
		19.00%					
		TOTAL GENERAL:					16.16
		OBIECTUL: Preturi unitare					
		STADIUL FIZIC: Tencuieli					

STADIUL FIZIC: Curatare, strans moloz strazi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Curatare, strans moloz strazi**

TVA:	19.00%				0.51
------	--------	--	--	--	------

TOTAL GENERAL:					3.20
-----------------------	--	--	--	--	-------------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Placari placi andezit, piatra cubica**

1	CO02XB-01 [AS]	Pavaje, placari piatra andezit si piatra cubica	mp	1.000	190.14	190.14
				material:	68.87	68.87
				manopera:	121.13	121.13
				utilaj:	0.15	0.15
				transport:	0.00	0.00
1.1	100	Muncitor calificat	ora	2.750	28.50	78.38
1.2	10101	Lista: Placa beton ptr pavaje	xx	1.050	0.00	0.00
1.3	2036	Malaxor pt.mortar	ora	0.010	15.00	0.15
1.4	20019218	Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	0.200	344.33	68.87
1.5	49	Muncitor necalificat	ora	1.500	28.50	42.75
1.6	90168	Lista: Mortar si sape gata preparate (mc)	mc	0.032	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		68.87	121.13	0.15	0.00	190.14

Recapitulatia:	GOS2021					
-----------------------	---------	--	--	--	--	--

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	2.73	0.00	0.00	2.73
---	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Cheltuieli directe:		68.87	123.85	0.15	0.00	192.87
---	--	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Cheituieli indirecte	10.0000 %	6.89	12.39	0.02	0.00	19.29
----------------------	-----------	------	-------	------	------	-------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		75.75	136.24	0.17	0.00	212.15
---	--	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Profit	5.0000 %	3.79	6.81	0.01	0.00	10.61
--------	----------	------	------	------	------	-------

Total inclusiv Beneficiu:		79.54	143.05	0.17	0.00	222.76
----------------------------------	--	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------

TOTAL GENERAL (fara TVA):						222.76
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

TVA:	19.00%					42.32
------	--------	--	--	--	--	-------

TOTAL GENERAL:						265.08
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Deviz**

.1	H1P02A	Transport.materiale.prin purtat direct primii 10m	t	1.000	38.17	38.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	38.17	38.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.339	28.50	38.17
----	-------	-------------------------------------	-----	-------	-------	-------

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	38.17	0.00	0.00	38.17

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Deviz					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.86	0.00	0.86
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	39.03	0.00	39.03
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3.90	0.00	3.90
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	42.93	0.00	42.93
Profit	5.0000 %	0.00	2.15	0.00	2.15
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	45.08	0.00	45.08
TOTAL GENERAL (fara TVA): 45.08					
TVA: 19.00% 8.56					
TOTAL GENERAL: 53.64					

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Pret lei ora autocamion basculabil**

1380A	Autobasculanta	ora	1.000	135.00	135.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	135.00	135.00
			transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	0.00	135.00	0.00	135.00

Recapitulatia: GOS2021**Alte cheltuieli directe:**

Contributie	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
asiguratorie pentru munca (CAM)						

Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
---	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
----------------------	-----------	------	------	-------	------	-------

Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	148.50	0.00	148.50
---	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Profit	5.0000 %	0.00	0.00	7.43	0.00	7.43
--------	----------	------	------	------	------	------

Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	155.93	0.00	155.93
----------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

TOTAL GENERAL (fara TVA): 155.93**TVA: 19.00% 29.63****TOTAL GENERAL: 185.55****OBIECTUL: Preturi unitare****STADIUL FIZIC: Pavaj din piscoturi**

5	DB02D#	Pavaj cu mat.de pavaj cal.i - pavele normale, asezate pe nisip(doar manopera si nisip inclus)	mp	1.000	58.45	58.45
				material:	6.80	6.80
				manopera:	51.30	51.30
				utilaj:	0.35	0.35
				transport:	0.00	0.00
5.1	12840	Pavator 4	ora	0.800	28.50	22.80
5.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	1.000	28.50	28.50
5.3	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.002	100.00	0.19
5.4	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.116	57.00	6.61
5.5	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0.002	100.00	0.16

STADIUL FIZIC: Pavaj din piscoturi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Preturi unitare							
STADIUL FIZIC: Pavaj din piscoturi							
5.6	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.017	7.00	0.12	
5.7	8000277	Material marunt	%	1.000	6.73	0.07	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			6.80	51.30	0.35	0.00	58.45
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	1.15	0.00	0.00	1.15
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:			6.80	52.45	0.35	0.00	59.60
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.68	5.25	0.04	0.00	5.96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			7.48	57.70	0.39	0.00	65.56
	Profit	5.0000 %	0.37	2.88	0.02	0.00	3.28
Total inclusiv Beneficiu:			7.85	60.58	0.40	0.00	68.84
TOTAL GENERAL (fara TVA):							68.84
TVA:		19.00%					13.08
TOTAL GENERAL:							81.92

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Desfacere pavaj vechi**

1	RCSK41C%	Desfacere pavaj vechi	mp	1.000	22.57	22.57	
				material:	0.34	0.34	
				manopera:	22.23	22.23	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	12742	Parchetar 42	ora	0.390	28.50	11.12	
1.2	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.390	28.50	11.12	
1.3	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.049	7.00	0.34	
1.4	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.050	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.34	22.23	0.00	0.00	22.57
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.34	22.73	0.00	0.00	23.07
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.03	2.27	0.00	0.00	2.31
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.38	25.00	0.00	0.00	25.38
	Profit	5.0000 %	0.02	1.25	0.00	0.00	1.27
Total inclusiv Beneficiu:			0.39	26.25	0.00	0.00	26.65
TOTAL GENERAL (fara TVA):							26.65
TVA:		19.00%					5.06
TOTAL GENERAL:							31.71

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Desfacere demontare borduri**

STADIUL FIZIC: Confectii metalice diverse/complexe-fara procurare fier si montare considerate ca bucata greutate intre 5si 15 kg

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Confectii metalice diverse/complexe-fara procurare fier si montare considerate ca bucata greutate intre 5si 15 kg					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	3.01	0.00	3.01
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		1.83	136.67	0.34	138.84
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.18	13.67	0.03	13.88
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		2.02	150.34	0.37	152.73
Profit	5.0000 %	0.10	7.52	0.02	7.64
Total inclusiv Beneficiu:		2.12	157.86	0.39	160.37
TOTAL GENERAL (fara TVA):					160.37
TVA:	19.00%				30.47
TOTAL GENERAL:					190.84

OBIECTUL: Preturi unitare

STADIUL FIZIC: Nivelare teren manual

B.3.B	Nivelarea manuala a terenului categorie : teren mijlociu	ar	1.000	308.09	308.09
			material:	0.00	0.00
			manopera:	308.09	308.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
.0	20000011 Silvicultor	ore	10.810	28.50	308.09
	procent	material	manopera	utilaj	transport
		0.00	308.09	0.00	0.00
	Cheltuieli directe:				308.09
	Recapitulatia: GOS2021				
	Alte cheltuieli directe:				
Contributie	2.2500 %	0.00	6.93	0.00	6.93
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	315.02	0.00	315.02
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	31.50	0.00	31.50
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	346.52	0.00	346.52
Profit	5.0000 %	0.00	17.33	0.00	17.33
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	363.84	0.00	363.84
TOTAL GENERAL (fara TVA):					363.84
TVA:	19.00%				69.13
TOTAL GENERAL:					432.97

OBIECTUL: Preturi unitare

STADIUL FIZIC: Nivelare teren mecanizat

RLE2ICN25 E	Nivelarea de terenuri mecanizat (cu autogrederul si ajutor incarcator frontal)	mp	1.000	3.68	3.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	3.68	3.68
			transport:	0.00	0.00
.1	1337A Autogreder pina la 175 cp	ora	0.015	245.00	3.68
	procent	material	manopera	utilaj	transport
		0.00	0.00	3.68	0.00
	Cheltuieli directe:				3.68

STADIUL FIZIC: Nivelare teren mecanizat

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Preturi unitare					
STADIUL FIZIC: Nivelare teren mecanizat					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	3.68	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.37	0.37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	4.04	0.00
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.20	0.20
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	4.24	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA: 19.00%					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: Preturi unitare**STADIUL FIZIC: Montat borduri carosabile, rampe intrare**

1	CO03A#	Montare Borduri carosabile, rampe intrari/acces	m	1.000	55.20	55.20	
	[AS]			material:	18.66	18.66	
				manopera:	35.34	35.34	
				utilaj:	1.20	1.20	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	10153	Lista: Bordura beton ptr trotuare	xx	1.005	0.00	0.00	
1.2	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	0.640	28.50	18.24	
1.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.600	28.50	17.10	
1.4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	18.500	0.60	11.10	
1.5	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.031	57.00	1.77	
1.6	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.100	57.00	5.70	
1.7	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.040	30.00	1.20	
1.8	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.013	7.00	0.09	
1.9	LCU 07	Lista: Masini, utilaje si instrumente pentru lucrari zidarie, tencuieli si finisaje	xx	0.020	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
			18.66	35.34	1.20	0.00	
		Cheltuieli directe:				55.20	
		Recapitulatia: GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.80	0.00	
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		18.66	36.14	1.20	
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1.87	3.61	0.12	
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		20.52	39.75	1.32	
		Profit	5.0000 %	1.03	1.99	0.07	
		Total inclusiv Beneficiu:		21.55	41.74	1.39	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				64.67	64.67
		TVA: 19.00%				12.29	12.29
		TOTAL GENERAL:				76.96	76.96

STADIUL FIZIC: Pregatirea manuala a solului pentru plantat bulbi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Pregatirea manuala a solului pentru plantat bulbi							
1	B.14.A [AS]	Pregatirea manuala a solului pentru semanat bulbi	mp	1.000	1.43	1.43	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	1.43	1.43	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	20000081	Silvicultor grila de incadrare a 3-a	ore	0.050	28.50	1.43	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
						total	
		Cheltuieli directe:				1.43	
		Recapitulatia:					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.03	0.00	0.03
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	1.46	0.00	0.00
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.15	0.00	0.15
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	1.60	0.00	0.00
		Profit	5.0000 %	0.00	0.08	0.00	0.08
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	1.68	0.00	1.68
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					1.68
		TVA:					0.32
		TOTAL GENERAL:					2.00
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Plantarea bulbilor de flori							
1	TSH30C1	Plantarea florilor si plantelor perene...in jardiniera si vase decorative si a bulbilor si udare	100 buc	1.000	123.05	123.05	
				material:	1.13	1.13	
				manopera:	121.92	121.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri- terasamente in cisterne	mc	0.020	7.00	0.14	
1.2	7304285	Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	0.198	5.00	0.99	
1.3	10206	Lista: Plante florale anuale si bienale	xx	104.000	0.00	0.00	
1.4	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	1.539	28.50	43.86	
1.5	90311	Peisagist categoria I	ora	1.539	28.50	43.86	
1.6	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	1.200	28.50	34.20	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
						total	
		Cheltuieli directe:				123.05	
		Recapitulatia:					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	2.74	0.00	2.74
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		1.13	124.67	0.00	0.00
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.11	12.47	0.00	12.58
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1.24	137.13	0.00	0.00
		Profit	5.0000 %	0.06	6.86	0.00	6.92
		Total inclusiv Beneficiu:		1.31	143.99	0.00	145.29
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					145.29

STADIUL FIZIC: Plantarea bulbilor de flori		0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Plantarea bulbilor de flori							
TVA: 19.00%							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Cernut pamant vegetal							
3	L.46.A	Cernut pamant vegetal	mc	1.000	60.99	60.99	60.99
				material:	0.00	0.00	0.00
				manopera:	60.99	60.99	60.99
				utilaj:	0.00	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00	0.00
3.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ore	2.140	28.50	60.99	60.99
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	60.99	0.00	0.00	60.99
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie 2.2500 % asiguratorie pentru munca (CAM)		0.00	1.37	0.00	0.00	1.37	1.37
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	62.36	0.00	0.00	62.36	62.36
Cheltuieli indirecte 10.0000 %		0.00	6.24	0.00	0.00	6.24	6.24
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	68.60	0.00	0.00	68.60	68.60
Profit 5.0000 %		0.00	3.43	0.00	0.00	3.43	3.43
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	72.03	0.00	0.00	72.03	72.03
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA: 19.00%							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Imprastierea manuala a pamantului, afanat, pentru plantare/semanare inclus greblare							
5	SPVA11A	Imprastierea pamantului ...de umplutura la 10 mc	mc	1.000	88.35	88.35	88.35
				material:	0.00	0.00	0.00
				manopera:	88.35	88.35	88.35
				utilaj:	0.00	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00	0.00
5.1	320552	Muncitor necalificat categoria a III-a	ora	3.100	28.50	88.35	88.35
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	88.35	0.00	0.00	88.35
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie 2.2500 % asiguratorie pentru munca (CAM)		0.00	1.99	0.00	0.00	1.99	1.99
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	90.34	0.00	0.00	90.34	90.34
Cheltuieli indirecte 10.0000 %		0.00	9.03	0.00	0.00	9.03	9.03
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	99.37	0.00	0.00	99.37	99.37
Profit 5.0000 %		0.00	4.97	0.00	0.00	4.97	4.97
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	104.34	0.00	0.00	104.34	104.34
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA: 19.00%							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Spatii verzi							

STADIUL FIZIC: Cilindrarea terenurilor de sport							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
STADIUL FIZIC: Cilindrarea terenurilor de sport							
DA08A1	Cilindrarea terenurilor de sport (2	mp	1.000	0.26	0.26		
[AS]	terenuri fotbal)		material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.00		
			utilaj:	0.26	0.26		
			transport:	0.00	0.00		
.1	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri (valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.002	130.00	0.26	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
		0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	
	Recapitulatia:	GOS2021					
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	
	asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.03	0.00	0.03	
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	
	Profit	5.0000 %	0.00	0.01	0.00	0.01	
	Total inclusiv Beneficiu:	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	
	TOTAL GENERAL (fara TVA):	0.30					
	TVA:	19.00%					0.06
	TOTAL GENERAL:						0.36
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Udarea manuala cu stropitoarea							
SPVC77A	Udatul plantelor (arbori si arbusti) ...cu furtunul	buc	1.000	3.12	3.12		
			material:	0.70	0.70		
			manopera:	2.42	2.42		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
.1	1700075429	Apa	mc	0.100	7.00	0.70	
	5						
.2	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	0.085	28.50	2.42	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total	
		0.70	2.42	0.00	0.00	3.12	
	Recapitulatia:	GOS2021					
	Alte cheltuieli directe:						
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.05	0.00	0.05	
	asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.70	2.48	0.00	0.00	3.18	
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.07	0.25	0.00	0.32	
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.77	2.72	0.00	0.00	3.49	
	Profit	5.0000 %	0.04	0.14	0.00	0.17	
	Total inclusiv Beneficiu:	0.81	2.86	0.00	0.00	3.67	
	TOTAL GENERAL (fara TVA):	3.67					
	TVA:	19.00%					0.70
	TOTAL GENERAL:						4.37
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Insamantarea manuala cu ierburi perene, gazon,							

STADIUL FIZIC: Insamantarea manuala cu ierburi perene, gazon,

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Spatii verzi						
STADIUL FIZIC: Insamantarea manuala cu ierburi perene, gazon,						
1	IFH14A1-1	Insamintarea manuala prin imprastierea semintelor de ierburi perene la poteci, zone de intoarcere, platforme de drumuri cu panta: <40% teren usor si mijlociu	100 mp	1.000	86.60	86.60
				material:	58.10	58.10
				manopera:	28.50	28.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4.000	14.00	56.00
1.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.300	7.00	2.10
1.3	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1.000	28.50	28.50
		procent	material	manopera	utilaj	transport
			58.10	28.50	0.00	0.00
		Cheltuieli directe:				86.60
		Recapitulatia:				
		GOS2021				
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie 2.2500 %	0.00	0.64	0.00	0.00
		asiguratorie pentru munca (CAM)				0.64
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	58.10	29.14	0.00	0.00
		Cheltuieli indirecte 10.0000 %	5.81	2.91	0.00	0.00
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	63.91	32.06	0.00	0.00
		Profit 5.0000 %	3.20	1.60	0.00	0.00
		Total inclusiv Beneficiu:	67.11	33.66	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				100.76
		TVA: 19.00%				19.15
		TOTAL GENERAL:				119.91
OBIECTUL: Spatii verzi						
STADIUL FIZIC: Udatul spatiilor verzi, parcuri, rondurilor flori, gard viu cu furtunul						
1	B.25.C.3	Udatul semanaturilor cu furtunul debitul de apa ce trece prin furtun (1/min) 15,1 -20 norma de udare (l/mp) 10,1-12,5	mp	1.000	0.44	0.44
				material:	0.07	0.07
				manopera:	0.37	0.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1	1700075429	Apa	mc	0.010	7.00	0.07
	5					
1.2	20000080	Silvicultor grila de incadrare a 2-a	ora	0.013	28.50	0.37
		procent	material	manopera	utilaj	transport
			0.07	0.37	0.00	0.00
		Cheltuieli directe:				0.44
		Recapitulatia:				
		GOS2021				
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie 2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.00
		asiguratorie pentru munca (CAM)				0.01
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.07	0.38	0.00	0.00
		Cheltuieli indirecte 10.0000 %	0.01	0.04	0.00	0.00
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.08	0.42	0.00	0.00
		Profit 5.0000 %	0.00	0.02	0.00	0.00
		Total inclusiv Beneficiu:	0.08	0.44	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				0.52
		TVA: 19.00%				0.10

STADIUL FIZIC: Udatul spatiilor verzi, parcuri, rondurilor flori, gard viu cu furtunul

0 1 2 3 4

5 = 3 x 4

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Udatul spatiilor verzi, parcuri, rondurilor flori, gard viu cu furtunul****TOTAL GENERAL:****0.62****OBIECTUL: Spatii verzi****STADIUL FIZIC: Tuns gard viu**

1	TSH29A1	Tunderea grdurilor vii,sub 1,5-1,7m inaltime (~4mp/ML)	ml	1.000	8.52	8.52			
				material:	0.00	0.00			
				manopera:	8.27	8.27			
				utilaj:	0.25	0.25			
				transport:	0.00	0.00			
1.1	90331	Peisagist categoria a III-a	ora	0.290	28.50	8.27			
1.2	20000827	Motocositoare	ora	0.005	50.00	0.25			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total		
			0.00	8.27	0.25	0.00	8.52		
		Recapitulatia:							
		GOS2021							
		Alte cheltuieli directe:							
		Contributie 2.2500 %	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19		
		asiguratorie pentru munca (CAM)							
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	8.45	0.25	0.00	8.70		
		Cheltuieli indirecte 10.0000 %	0.00	0.85	0.03	0.00	0.87		
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	9.30	0.28	0.00	9.57		
		Profit 5.0000 %	0.00	0.46	0.01	0.00	0.48		
		Total inclusiv Beneficiu:	0.00	9.76	0.29	0.00	10.05		
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					10.05		
		TVA: 19.00%					1.91		
		TOTAL GENERAL:					11.96		

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Curatare teren ierburi cu sapa**

12	B.1.A[AS]	Curatare teren frunze, crengi	mp	1.000	1.05	1.05			
				material:	0.00	0.00			
				manopera:	0.43	0.43			
				utilaj:	0.63	0.63			
				transport:	0.00	0.00			
12.1	20000080	Silvicultor grila de incadrare a 2-a	ora	0.015	28.50	0.43			
12.2	4049	Autovehicul spec pt tr teh basc pt lucr intret si rep dr 5,5t	ora	0.005	125.00	0.63			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total		
			0.00	0.43	0.63	0.00	1.05		
		Recapitulatia:							
		GOS2021							
		Alte cheltuieli directe:							
		Contributie 2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01		
		asiguratorie pentru munca (CAM)							
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	0.44	0.63	0.00	1.06		
		Cheltuieli indirecte 10.0000 %	0.00	0.04	0.06	0.00	0.11		
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	0.48	0.69	0.00	1.17		
		Profit 5.0000 %	0.00	0.02	0.03	0.00	0.06		
		Total inclusiv Beneficiu:	0.00	0.50	0.72	0.00	1.23		
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					1.23		
		TVA: 19.00%					0.23		

STADIUL FIZIC: Curatare teren ierburi cu sapa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Spatii verzi					
STADIUL FIZIC: Curatare teren ierburi cu sapa					
TOTAL GENERAL:					1.46

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Deviz**

	SPVC78A	Udatul plantelor (gard viu) ...cu furtunul	ml	1.000	6.69	6.69	
				material:	0.70	0.70	
				manopera:	5.99	5.99	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
.1	1700075429	Apa	mc	0.100	7.00	0.70	
	5						
.2	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	0.210	28.50	5.99	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.70	5.99	0.00	0.00	6.69
		Cheltuieli directe:					
		Recapitulatia:	GOS2021				
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.13	0.00	0.13
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.70	6.12	0.00	6.82
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.07	0.61	0.00	0.68
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.77	6.73	0.00	7.50
		Profit	5.0000 %	0.04	0.34	0.00	0.38
		Total inclusiv Beneficiu:		0.81	7.07	0.00	7.88
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					7.88
		TVA:	19.00%				1.50
		TOTAL GENERAL:					9.38

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Plantar arbusti stradali**

1	TSH25A1	Transplantari cu balot de pamant executate...manuale la arbusti diversi (manipulare, sapare, udare, transport)	buc	1.000	69.89	69.89	
	[AS]			material:	0.35	0.35	
				manopera:	69.54	69.54	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	10208	Lista: Puiet arbusti rasinoase balot pamint	xx	1.040	0.00	0.00	
1.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.050	7.00	0.35	
1.3	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	0.450	28.50	12.83	
1.4	99931	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a III-a	ora	0.500	28.50	14.25	
1.5	90311	Peisagist categoria I	ora	0.990	28.50	28.22	
1.6	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	0.500	28.50	14.25	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.35	69.54	0.00	0.00	69.89
		Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: Plantar arbusti stradali

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Spatii verzi					
STADIUL FIZIC: Plantar arbusti stradali					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	1.56	0.00	1.56
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.35	71.10	0.00	71.45
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.04	7.11	0.00	7.15
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.39	78.22	0.00	78.60
Profit	5.0000 %	0.02	3.91	0.00	3.93
Total inclusiv Beneficiu:		0.40	82.13	0.00	82.53
TOTAL GENERAL (fara TVA): 82.53					
TVA: 19.00% 15.68					
TOTAL GENERAL: 98.21					

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Degajarea terenului de corpuri straine**

TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine, adunare incarcare, transport	100 mp	1.000	201.50	201.50	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	201.50	201.50	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
.1	99911	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I	ora	7.070	28.50	
					201.50	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	201.50	0.00	0.00	201.50
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	4.53	0.00	4.53	
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	206.03	0.00	0.00	206.03
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	20.60	0.00	0.00	20.60
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	226.63	0.00	0.00	226.63
Profit	5.0000 %	0.00	11.33	0.00	0.00	11.33
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	237.96	0.00	0.00	237.96
TOTAL GENERAL (fara TVA): 237.96						
TVA: 19.00% 45.21						
TOTAL GENERAL: 283.17						

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Curatirea terenului de buruieni si frunze uscate, toamna**

TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni inclusiv transport	100 mp	1.000	187.53	187.53	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	187.53	187.53	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
.0	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.210	28.50	
					5.99	
.0	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	6.370	28.50	
					181.55	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	187.53	0.00	0.00	187.53

STADIUL FIZIC: Curatirea terenului de buruieni si frunze uscate, toamna

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Spatii verzi						
STADIUL FIZIC: Curatirea terenului de buruieni si frunze uscate, toamna						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie	2.2500 %	0.00	4.22	0.00	0.00	4.22
asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	191.75	0.00	0.00	191.75
Cheltuieli indirecte:						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	19.17	0.00	0.00	19.17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	210.92	0.00	0.00	210.92
Profit	5.0000 %	0.00	10.55	0.00	0.00	10.55
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	221.47	0.00	0.00	221.47
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:	19.00%					42.08
TOTAL GENERAL:						
						263.55

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Cosirea mecanica suprafete brazduite sa gazonate cu trimmer, include adunarea si degajarea de resturi**

1	SPVC101A	Cosirea mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate cu trimmer, include strans resturi vegetale	mp	1.000	0.39	0.39	
				material:	0.06	0.06	
				manopera:	0.29	0.29	
				utilaj:	0.05	0.05	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	19.5	Benzina auto	litru	0.010	5.50	0.06	
1.2	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.010	28.50	0.29	
1.3	20000827	Motocositoare	ora	0.001	50.00	0.05	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.06	0.29	0.05	0.00	0.39
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie	2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.06	0.29	0.05	0.00	0.40	
Cheltuieli indirecte:							
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.01	0.03	0.01	0.00	0.04	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.06	0.32	0.06	0.00	0.44	
Profit	5.0000 %	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	
Total inclusiv Beneficiu:		0.06	0.34	0.06	0.00	0.46	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						0.46	
TVA:	19.00%					0.09	
TOTAL GENERAL:						0.55	

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Mobilizarea terenului pentru plantatii**

	TSH04A1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului...teren mijlociu la adancimea de 10 cm	mp	1.000	5.42	5.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.42	5.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.1	90341	Peisagist categoria a IV-a	ora	0.070	28.50	2.00
.2	90311	Peisagist categoria I	ora	0.060	28.50	1.71
.3	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	0.060	28.50	1.71

STADIUL FIZIC: Mobilizarea terenului pentru plantatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Spatii verzi						
STADIUL FIZIC: Mobilizarea terenului pentru plantatii						
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	5.42	0.00	0.00	5.42
Recapitulatia:	GOS2021					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	5.54	0.00	0.00	5.54
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	6.09	0.00	0.00	6.09
Profit	5.0000 %	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	6.40	0.00	0.00	6.40
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6.40
TVA:	19.00%					1.22
TOTAL GENERAL:						7.62

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Plantat flori de sezon**

TSH30B1	Plantarea florilor	100 buc	1.000	113.48	113.48		
			material:	0.25	0.25		
			manopera:	113.23	113.23		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.035	7.00	0.25	
.5	10206	Lista: Plante florale anuale si bienale	xx	104.000	0.00	0.00	
.7	2906997	Laturaoaie rasin.(molid-brad)gr18mm L = 1-1,25m,lt.>7 cm	m	1.980	0.00	0.00	
.8	90341	Peisagist categoria a IV-a	ora	0.390	28.50	11.12	
.9	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	1.758	28.50	50.10	
.10	90311	Peisagist categoria I	ora	0.447	28.50	12.74	
.11	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	0.979	28.50	27.90	
.12	99911	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I	ora	0.399	28.50	11.37	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.25	113.23	0.00	0.00	113.48
Recapitulatia:	GOS2021						
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	2.55	0.00	0.00	2.55	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.25	115.78	0.00	0.00	0.00	116.02
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.02	11.58	0.00	0.00	11.60	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.27	127.36	0.00	0.00	0.00	127.63
Profit	5.0000 %	0.01	6.37	0.00	0.00	6.38	
Total inclusiv Beneficiu:		0.28	133.72	0.00	0.00	0.00	134.01
TOTAL GENERAL (fara TVA):							134.01
TVA:	19.00%						25.46
TOTAL GENERAL:							159.47

OBIECTUL: Spatii verzi

STADIUL FIZIC: Administrarea ingrasamintelor chimice pe baza de azot

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
STADIUL FIZIC: Administrarea ingrasamintelor chimice pe baza de azot							
TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor	mp	1.000	4.35	4.35		
			material:	1.50	1.50		
			manopera:	2.85	2.85		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
.1	7304285	Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	0.300	5.00	1.50	
.2	90311	Peisagist categoria I	ora	0.100	28.50	2.85	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			1.50	2.85	0.00	0.00	4.35
Cheltuieli directe:		Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			1.50	2.91	0.00	0.00	4.41
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.15	0.29	0.00	0.00	0.44
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			1.65	3.21	0.00	0.00	4.86
	Profit	5.0000 %	0.08	0.16	0.00	0.00	0.24
Total inclusiv Beneficiu:			1.73	3.37	0.00	0.00	5.10
TOTAL GENERAL (fara TVA):							5.10
TVA:		19.00%					0.97
TOTAL GENERAL:							6.07

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Plivitul buruienilor din rabatele de flori, trandafiri si grad viu**

1	TSH15A1	Plivirea buruienilor	100 mp	1.000	83.39	83.39	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	83.39	83.39	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	2.376	28.50	67.72	
1.2	99931	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a III-a	ora	0.550	28.50	15.68	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	83.39	0.00	0.00	83.39
Cheltuieli directe:		Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	1.88	0.00	0.00	1.88
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	85.27	0.00	0.00	85.27
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	8.53	0.00	0.00	8.53
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	93.79	0.00	0.00	93.79
	Profit	5.0000 %	0.00	4.69	0.00	0.00	4.69
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	98.48	0.00	0.00	98.48
TOTAL GENERAL (fara TVA):							98.48
TVA:		19.00%					18.71
TOTAL GENERAL:							117.19

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire la trandafiri**

STADIUL FIZIC: Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire la trandafiri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Combaterea bolilor si daunatorilor prin stropire la trandafiri							
	TSH31A1	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii, executata manual prin...stropire	100 buc	1.000	482.51	482.51	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	482.51	482.51	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
.1	90331	Peisagist categoria a III-a	ora	16.930	28.50	482.51	
	2600379	Solutie stropit	100b uc	1.000	15.00	15.00	
				material:	15.00	15.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
			15.00	482.51	0.00	0.00	
						total	
						497.51	
		Recapitulatia:	GOS2021				
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	10.86	0.00	10.86
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	15.00	493.36	0.00	0.00	508.36
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1.50	49.34	0.00	50.84
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	16.50	542.70	0.00	0.00	559.20
		Profit	5.0000 %	0.83	27.13	0.00	27.96
		Total inclusiv Beneficiu:	17.33	569.83	0.00	0.00	587.16
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					587.16
		TVA:	19.00%				111.56
		TOTAL GENERAL:					698.72
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Taiere prin corectie la arbori							
	TSH28B1	Taieri de corectie...puieti de arbori, inclusiv adunare , incarcare crengi	buc	1.000	44.75	44.75	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	44.75	44.75	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
.1	90331	Peisagist categoria a III-a	ora	1,570	28.50	44.75	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	
			0.00	44.75	0.00	0.00	
						total	
						44.75	
		Recapitulatia:	GOS2021				
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	1.01	0.00	1.01
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	45.75	0.00	0.00	45.75
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	4.58	0.00	4.58
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	50.33	0.00	0.00	50.33
		Profit	5.0000 %	0.00	2.52	0.00	2.52
		Total inclusiv Beneficiu:	0.00	52.84	0.00	0.00	52.84
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					52.84
		TVA:	19.00%				10.04
		TOTAL GENERAL:					62.88

STADIUL FIZIC: Udatul spatiilor verzi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
OBIECTUL: Spatii verzi								
STADIUL FIZIC: Udatul spatiilor verzi								
TSH12A1	Udarea spatiilor verzi	100 mp	1.000	84.25	84.25			
			material:	70.00	70.00			
			manopera:	14.25	14.25			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	10.000	7.00	70.00		
.2	90311	Peisagist categoria I	ora	0.500	28.50	14.25		
		procent	material	manopera	utilaj	transport		
			70.00	14.25	0.00	0.00		
		Cheltuieli directe:				total		
		Recapitulatia:	GOS2021			84.25		
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.32	0.00	0.32	
		asiguratorie pentru munca (CAM)						
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		70.00	14.57	0.00	84.57	
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7.00	1.46	0.00	0.00	8.46
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		77.00	16.03	0.00	0.00	93.03
		Profit	5.0000 %	3.85	0.80	0.00	0.00	4.65
		Total inclusiv Beneficiu:		80.85	16.83	0.00	0.00	97.68
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						97.68
		TVA:	19.00%					18.56
		TOTAL GENERAL:						116.24

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Maturat, curata alei si spatii exterioare divesre**

CG08A% [AS]	Curatare, maturare alei	mp	1.000	0.43	0.43			
			material:	0.00	0.00			
			manopera:	0.43	0.43			
			utilaj:	0.00	0.00			
			transport:	0.00	0.00			
.1	11200	Finisor mase plastice	ora	0.015	28.50	0.43		
		procent	material	manopera	utilaj	transport		
			0.00	0.43	0.00	0.00		
		Cheltuieli directe:				0.43		
		Recapitulatia:	GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.01	0.00	0.01	
		asiguratorie pentru munca (CAM)						
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.44	0.00	0.44	
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.48	0.00	0.00	0.48
		Profit	5.0000 %	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						0.50
		TVA:	19.00%					0.10
		TOTAL GENERAL:						0.60

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Plantat flori in ghivece stalpi sau piramide**

STADIUL FIZIC: Plantat flori in ghivece stalpi sau piramide

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Plantat flori in ghivece stalpi sau piramide							
1	TSH30B	Plantarea florilor in givece stalpi si piramide (operatiune minutioasa: asezare pamant in straturi, invelire in folie, alezaje folie pentru fiecare floare uin parte)	buc	1.000	4.93	4.93	
				material:	0.66	0.66	
				manopera:	4.28	4.28	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.035	7.00	0.25	
1.2	20010472	Pamant vegetal	mc	0.004	90.00	0.36	
1.3	20012899	Folie de polietilena	mp	0.017	3.20	0.05	
1.4	10206	Lista: Plante florale anuale si bienafe	xx	104.000	0.00	0.00	
1.5	99911	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I	ora	0.150	28.50	4.28	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.66	4.28	0.00	0.00	4.93
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.66	4.37	0.00	0.00	5.03
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.07	0.44	0.00	0.00	0.50
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.73	4.81	0.00	0.00	5.53
	Profit	5.0000 %	0.04	0.24	0.00	0.00	0.28
Total inclusiv Beneficiu:			0.76	5.05	0.00	0.00	5.81
TOTAL GENERAL (fara TVA):							5.81
TVA:		19.00%					1.10
TOTAL GENERAL:							6.91
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Intretinere, curatire lunara fantana arteziana							
1	YB01	Lucru intretinere fantana arteziana (curatare cu presiune, solutii speciale curatat)- lunar- necesar 3 oameni 1 zile + material	lei	550.000	1.00	550.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	1.00	550.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	550.000	1.00	550.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	12.38	0.00	0.00	12.38
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	562.38	0.00	0.00	562.38
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	56.24	0.00	0.00	56.24
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	618.61	0.00	0.00	618.61
	Profit	5.0000 %	0.00	30.93	0.00	0.00	30.93
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	649.54	0.00	0.00	649.54
TOTAL GENERAL (fara TVA):							649.54
TVA:		19.00%					123.41

STADIUL FIZIC: Intretinere, curatire lunara fantana arteziana

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	------------------

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Intretinere, curatire lunara fantana arteziana****TOTAL GENERAL:****772.95****OBIECTUL: Spatii verzi****STADIUL FIZIC: Tuns, Taiere lastari lacomi trandafiri**

	TSH28B1	taiat lastari lacomi trandafiri	buc	1.000	7.13	7.13	7.13
				material:	0.00	0.00	0.00
				manopera:	7.13	7.13	7.13
				utilaj:	0.00	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00	0.00
.1	90331	Peisagist categoria a III-a	ora	0.250	28.50	7.13	7.13
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	7.13	0.00	0.00	7.13
		Recapitulatia:					
		GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	0.16	0.00	0.16
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	7.29	0.00	0.00	7.29
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.73	0.00	0.73
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	8.01	0.00	0.00	8.01
		Profit	5.0000 %	0.00	0.40	0.00	0.40
		Total inclusiv Beneficiu:	0.00	8.41	0.00	0.00	8.41
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					8.41
		TVA:	19.00%				1.60
		TOTAL GENERAL:					10.01

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Combaterea bolilor si daunatorilor la arbori**

	TSH31A1	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii,executata manual prin...stropire	100 buc	1.000	627.00	627.00	627.00
				material:	0.00	0.00	0.00
				manopera:	627.00	627.00	627.00
				utilaj:	0.00	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00	0.00
.1	90331	Peisagist categoria a III-a	ora	22.000	28.50	627.00	627.00
	2600380	Solutie combinata stropit arbori	100b uc	1.000	50.00	50.00	50.00
				material:	50.00	50.00	50.00
				manopera:	0.00	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			50.00	627.00	0.00	0.00	677.00
		Recapitulatia:					
		GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie	2.2500 %	0.00	14.11	0.00	14.11
		asiguratorie pentru munca (CAM)					
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	50.00	641.11	0.00	0.00	691.11
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5.00	64.11	0.00	69.11
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	55.00	705.22	0.00	0.00	760.22
		Profit	5.0000 %	2.75	35.26	0.00	38.01
		Total inclusiv Beneficiu:	57.75	740.48	0.00	0.00	798.23

STADIUL FIZIC: Cosirea mecanica margini drum, santur, suprafete cu tufei cu cositoare mecanica tractor

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Cosirea mecanica margini drum, santur, suprafete cu tufei cu cositoare mecanica tractor							
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00		
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	0.27	0.00		
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.03	0.00		
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	0.30	0.00		
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.01	0.00		
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	0.31	0.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:	19.00%				0.06		
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Ingropat(musuroit) trandafiri							
SPVC87A	Ingropatul (musuroitul) trandafirilor ...pentru iernat		buc	1.000	2.85	2.85	
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0.100	28.50	2.85	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	2.85	0.00	0.00	2.85
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie	2.2500 %	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	2.91	0.00	0.00	2.91	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	3.21	0.00	0.00	3.21	
Profit	5.0000 %	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	3.37	0.00	0.00	3.37	
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:	19.00%					0.64	
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Degropat (dezmusuroit) trandafiri							
SPVC88B	Dezgropatul (desmusuroitul) ...trandafirilor		buc	1.000	3.14	3.14	
material:							
manopera:							
utilaj:							
transport:							
.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0.110	28.50	3.14	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	3.14	0.00	0.00	3.14

STADIUL FIZIC: Degropat (dezmusuroit) trandafiri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Spatii verzi					
STADIUL FIZIC: Degropat (dezmusuroit) trandafiri					
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	0.07	0.00	0.07
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	3.21	0.00	3.21
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.32	0.00	0.32
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	3.53	0.00	3.53
Profit	5.0000 %	0.00	0.18	0.00	0.18
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	3.70	0.00	3.70
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:	19.00%				0.70
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: Spatii verzi

STADIUL FIZIC: Defrisare manuala sprafete tufe, arbusti, tocare crengi, tranport material rezultat					
TSG03B1	Defrisarea manuala a suprafetelor pline de arbusti copaci tineri, rugi, tufe dese. inclus incarcatul in auto	100 mp	1.000	513.00	513.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	513.00	513.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
.1	109921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	18.000	28.50
		procent	material	utilaj	transport
			manopera		total
Cheltuieli directe:		0.00	513.00	0.00	0.00
Recapitulatia: GOS2021					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie	2.2500 %	0.00	11.54	0.00	11.54
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	524.54	0.00	524.54
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	52.45	0.00	52.45
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	577.00	0.00	577.00
Profit	5.0000 %	0.00	28.85	0.00	28.85
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	605.85	0.00	605.85
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:	19.00%				115.11
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: Spatii verzi

STADIUL FIZIC: Varuirea copacilor					
1	DA15A#	Varuirea arborilor stradali h= circa 1,7	buc	1.000	6.31
				material:	1.18
				manopera:	5.13
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
1.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.180	28.50
1.2	2100696	Var bulgari pentru constructii tip 2 vrc, s 146	kg	0.800	0.50
1.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.004	7.00
1.4	7323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0.050	8.39
1.5	7346647	Sulfat cupru tehnic cal 1 98,5%	kg	0.040	7.52

STADIUL FIZIC: Varuirea copacilor

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Spatii verzi							
STADIUL FIZIC: Varuirea copacilor							
1.6	8000277	Material marunt	%	3.000	1.14	0.03	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			1.18	5.13	0.00	0.00	6.31
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			1.18	5.25	0.00	0.00	6.42
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.12	0.52	0.00	0.00	0.64
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			1.30	5.77	0.00	0.00	7.07
	Profit	5.0000 %	0.06	0.29	0.00	0.00	0.35
Total inclusiv Beneficiu:			1.36	6.06	0.00	0.00	7.42
TOTAL GENERAL (fara TVA):							7.42
TVA:		19.00%					1.41
TOTAL GENERAL:							8.83

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Scarificare, aerare gazon**

1	DA04A%	Scarificarea, aerarea gazonului cu [AS]	mp	1.000	0.86	0.86	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.86	0.86	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.030	28.50	0.86	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	0.86	0.00	0.00	0.86
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie	2.2500 %	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	0.87	0.00	0.00	0.87
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	0.96	0.00	0.00	0.96
	Profit	5.0000 %	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	1.01	0.00	0.00	1.01
TOTAL GENERAL (fara TVA):							1.01
TVA:		19.00%					0.19
TOTAL GENERAL:							1.20

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Strans/Adunat jardiniere si transportat-100buc**

1	YB01	Strans/Adunat/Plasat, incarcat si transportat jarniere pe raza orasului	100buc	230.000	1.00	230.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	1.00	230.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	230.000	1.00	230.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	230.00	0.00	0.00	230.00

STADIUL FIZIC: Strans/Adunat jardiniere si transportat-100buc

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Spatii verzi						
STADIUL FIZIC: Strans/Adunat jardiniere si transportat-100buc						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	5.18	0.00	0.00	5.18
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	235.18	0.00	0.00	235.18
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	23.52	0.00	0.00	23.52
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	258.69	0.00	0.00	258.69
Profit	5.0000 %	0.00	12.93	0.00	0.00	12.93
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	271.63	0.00	0.00	271.63
TOTAL GENERAL (fara TVA): 271.63						
TVA: 19.00% 51.61						
TOTAL GENERAL: 323.24						

OBIECTUL: Spatii verzi**STADIUL FIZIC: Intretinere lunara plante sediu Primarie si P-ta Revolutiei**

1	YB01	Intretinere lunara plante sediu Primarie si P-ta Revolutiei	lei	950.000		1.00	950.00
				material:		0.00	0.00
				manopera:		1.00	950.00
				utilaj:		0.00	0.00
				transport:		0.00	0.00
1.1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	950.000		1.00	950.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: GOS2021							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	21.38
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	971.38	0.00	0.00	0.00	971.38
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00	97.14
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	1,068.51	0.00	0.00	0.00	1,068.51
Profit	5.0000 %	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00	53.43
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	1,121.94	0.00	0.00	0.00	1,121.94
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,121.94							
TVA: 19.00% 213.17							
TOTAL GENERAL: 1,335.11							

OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere**STADIUL FIZIC: Asfaltat Trotuare cu BA8**

	DE11XC [AS]	Asfalt turnat exec.la trotuare,pe o fundatie existenta,in grosime de 6-8 cm -turnat, finisat manual	mp	1.000		39.12	39.12
				material:		6.26	6.26
				manopera:		11.40	11.40
				utilaj:		21.47	21.47
				transport:		0.00	0.00
.1	11	Asfaltator	ora	0.400		28.50	11.40
.2	1339A	Autoincarcator frontal de 0,00-1,49 mc	ora	0.009		135.00	1.22
.3	6202868	Motorina	kg	1.117		5.60	6.26
.4	20000018	Cilindru compactor cu rulouri netede 8-10 t	ore	0.150		135.00	20.25
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Asfaltat Trotuare cu BA8

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere					
STADIUL FIZIC: Asfaltat Trotuare cu BA8					
Cheltuieli directe:	6.26	11.40	21.47	0.00	39.12
Recapitulatia:	GOS2021				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie 2.2500 %	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26
asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total inclusiv Cheltuieli directe:	6.26	11.66	21.47	0.00	39.38
Cheltuieli indirecte 10.0000 %	0.63	1.17	2.15	0.00	3.94
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	6.88	12.82	23.61	0.00	43.31
Profit 5.0000 %	0.34	0.64	1.18	0.00	2.17
Total inclusiv Beneficiu:	7.22	13.46	24.79	0.00	45.48
TOTAL GENERAL (fara TVA):					45.48
TVA:	19.00%				8.64
TOTAL GENERAL:					54.12

OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere**STADIUL FIZIC: Asfaltat strazi BA16**

1	CG25A#		mp	1.000	27.31	27.31
		Pardoseli din asfalt, turnate la cald, grosimi de 6-9 cm mixtura BA16				
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.40	11.40
				utilaj:	15.91	15.91
				transport:	0.00	0.00
1.1	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0.400	28.50	11.40
1.2	20000018	Cilindru compactor cu rulouri netede 8-10 t	ore	0.100	135.00	13.50
1.3	1339A	Autoincarcator frontal de 0,00-1,49 mc	ora	0.010	135.00	1.35
1.4	2172	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	ora	0.004	265.00	1.06
		procent	material	manopera	utilaj	transport
			0.00	11.40	15.91	0.00
		Cheltuieli directe:				27.31
		Recapitulatia:				
		GOS2021				
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie 2.2500 %	0.00	0.26	0.00	0.26
		asiguratorie pentru munca (CAM)				
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	11.66	15.91	0.00
		Cheltuieli indirecte 10.0000 %	0.00	1.17	1.59	0.00
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	12.82	17.50	0.00
		Profit 5.0000 %	0.00	0.64	0.88	0.00
		Total inclusiv Beneficiu:	0.00	13.46	18.38	0.00
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				31.84
		TVA:	19.00%			6.05
		TOTAL GENERAL:				37.89

OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere**STADIUL FIZIC: Plombare strazi cu mixtura BA16-BAPC16**

1	DG05A1		mp	1.000	19.97	19.97
		Decaparea de imbracaminti cu de 5-8cm grosime, formate din : covoare asfaltice, curatare; frezare mecanizat si decpat manual				
				material:	0.00	0.00
				manopera:	19.67	19.67
				utilaj:	0.30	0.30
				transport:	0.00	0.00
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.690	28.50	19.67

STADIUL FIZIC: Plombare strazi cu mixtura BA16-BAPC16

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere							
STADIUL FIZIC: Plombare strazi cu mixtura BA16-BAPC16							
1.2	1465	Ciocan pneumatic de cioplit si stemuit cd 3	ora	0.020	15.00	0.30	
2	CG25A#	Pardoseli din asfalt, turnate la cald,grosimi de 5 cm mixtura BA16	mp	1.000	27.31	27.31	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	11.40	11.40	
				utilaj:	15.91	15.91	
				transport:	0.00	0.00	
2.1	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0.400	28.50	11.40	
2.2	20000018	Cilindru compactor cu rulouri netede 8- 10 t	ore	0.100	135.00	13.50	
2.3	1339A	Autoincarcator frontal de 0,00-1,49 mc	ora	0.010	135.00	1.35	
2.4	2172	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	ora	0.004	265.00	1.06	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	31.07	16.21	0.00	47.28
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	31.76	16.21	0.00	47.97
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3.18	1.62	0.00	4.80
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	34.94	17.83	0.00	52.77
	Profit	5.0000 %	0.00	1.75	0.89	0.00	2.64
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	36.69	18.72	0.00	55.41
TOTAL GENERAL (fara TVA):							55.41
TVA:		19.00%					10.53
TOTAL GENERAL:							65.94
OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere							
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere octogon							
1	DE10A#	Plantarea stalpilor din metal confectionati si vopsiti (include si sapatura)	buc	1.000	133.08	133.08	
				material:	70.38	70.38	
				manopera:	62.70	62.70	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	10230	Betonist 3	ora	1.100	28.50	31.35	
1.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	1.100	28.50	31.35	
1.3	DL01A	Lista: Beton marca ...*)	mc	0.100	0.00	0.00	
1.4	DL08B	Lista: Stilpi metalici	buc	1.000	0.00	0.00	
1.5	20012571	Teava neagra pentru instalatii OL-32- D=1 1/2	m	3.000	22.00	66.00	
1.6	6103243	Vopsea albastru -Sp Jopaca	kg	0.250	17.50	4.38	
1.L	2100896	Beton de ciment clasa C 8/10 (BC 10/b150) cu 317 kg ciment	mc	0.100	275.00	27.50	
2	DF20A1	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera .pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti;	buc	1.000	22.64	22.64	
				material:	1.26	1.26	
				manopera:	21.38	21.38	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2.1	10821	Lista: Indicatoare de circulatie	xx	1.000	0.00	0.00	
2.2	5817422	Surub cap hexagonal semiprecis M 6x 60 gr. 5.8 s 6220	buc	2.000	0.25	0.50	

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere octogon

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere							
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere octogon							
2.3	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	2.000	0.20	0.40	
2.4	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.030	12.00	0.36	
2.5	21411	Lacatus constructii metalice categoria I	ora	0.400	28.50	11.40	
2.6	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	ora	0.350	28.50	9.98	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			99.14	84.08	0.00	0.00	183.21
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	1.89	0.00	0.00	1.89
Total inclusiv Cheltuieli directe:			99.14	85.97	0.00	0.00	185.10
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	9.91	8.60	0.00	0.00	18.51
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			109.05	94.56	0.00	0.00	203.61
Profit		5.0000 %	5.45	4.73	0.00	0.00	10.18
Total inclusiv Beneficiu:			114.50	99.29	0.00	0.00	213.79
TOTAL GENERAL (fara TVA):							213.79
TVA:		19.00%					40.62
TOTAL GENERAL:							254.41

OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere**STADIUL FIZIC: Montat indicator pe stalp existent-manopera**

1	DF20A1	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera ,pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti;	buc	1.000	22.64	22.64	
				material:	1.26	1.26	
				manopera:	21.38	21.38	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1.1	10821	Lista: Indicatoare de circulatie	xx	1.000	0.00	0.00	
1.2	5817422	Surub cap hexagonal semiprecis M 6x 60 gr. 5.8 s 6220	buc	2.000	0.25	0.50	
1.3	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	2.000	0.20	0.40	
1.4	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0.030	12.00	0.36	
1.5	21411	Lacatus constructii metalice categoria I	ora	0.400	28.50	11.40	
1.6	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	ora	0.350	28.50	9.98	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			1.26	21.38	0.00	0.00	22.64
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48
Total inclusiv Cheltuieli directe:			1.26	21.86	0.00	0.00	23.12
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	0.13	2.19	0.00	0.00	2.31
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			1.39	24.04	0.00	0.00	25.43
Profit		5.0000 %	0.07	1.20	0.00	0.00	1.27
Total inclusiv Beneficiu:			1.46	25.24	0.00	0.00	26.70

STADIUL FIZIC: Montat indicator pe stalp existent-manopera

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere					
STADIUL FIZIC: Montat indicator pe stalp existent-manopera					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					26.70
TVA: 19.00%					5.07
TOTAL GENERAL:					31.77

OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere**STADIUL FIZIC: Demontare indicatoare rutiere si stalpi metalici**

RPDE11G#	Demontarea (scoaterea) stalpilor pt. indicatoare de circulatie rutiera	buc	1.000	21.38	21.38		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	21.38	21.38		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
.1	10230	Betonist 3	ora	0.450	28.50	12.83	
.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.300	28.50	8.55	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			0.00	21.38	0.00	0.00	21.38
Recapitulatia:		GOS2021					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0.00	21.86	0.00	0.00	21.86
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	2.19	0.00	0.00	2.19
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0.00	24.04	0.00	0.00	24.04
	Profit	5.0000 %	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
Total inclusiv Beneficiu:			0.00	25.24	0.00	0.00	25.24
TOTAL GENERAL (fara TVA):					25.24		
TVA: 19.00%					4.80		
TOTAL GENERAL:					30.04		

OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere**STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere longitudinale vopsea inclusa**

DE09A#	Marcaje rutiere longit.simple/duble cu intreruperi/continue exec.mec.vop.email,cu microbile sticla 1m liniar considerat la 15 cm latime	m	1.000	7.77	7.77		
			material:	5.18	5.18		
			manopera:	1.14	1.14		
			utilaj:	1.45	1.45		
			transport:	0.00	0.00		
.1	10130	Asfaltator 3	ora	0.020	28.50	0.57	
.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.020	28.50	0.57	
.3	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.010	145.00	1.45	
.4	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.008	9.50	0.08	
.5	7329912	Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	0.017	11.50	0.19	
.6	8000277	Material marunt	%	1.000	5.13	0.05	
.7	8001521A	Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	0.300	16.20	4.86	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			5.18	1.14	1.45	0.00	7.77

STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere longitudinale vopsea inclusa

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere						
STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere longitudinale vopsea inclusa						
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5.18	1.17	1.45	0.00	7.80
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.52	0.12	0.15	0.00	0.78
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5.70	1.28	1.60	0.00	8.58
Profit	5.0000 %	0.29	0.06	0.08	0.00	0.43
Total inclusiv Beneficiu:		5.99	1.35	1.67	0.00	9.01
TOTAL GENERAL (fara TVA):						9.01
TVA:	19.00%					1.71
TOTAL GENERAL:						10.72

OBIECTUL: Asfaltari, marcaje si indicatoare rutiere**STADIUL FIZIC: Marcaje rutiere transversale**

DE09D%	Marcaje rutiere transversale(vopsea alba si rosie) : treceri pietoni, hasuri, treceri pietoni manual cu ruloul	mp	1.000	29.01	29.01	
			material:	10.36	10.36	
			manopera:	11.40	11.40	
			utilaj:	7.25	7.25	
			transport:	0.00	0.00	
.1	20000087 Lista: Folii	xx	1.030	0.00	0.00	
.2	3064291 Material marunt	%	1.000	10.26	0.10	
.3	20015581 Vopsea alba clor-cauciuc pentru marcaj rutier	kg	0.600	16.20	9.72	
.4	20017572 Diluant alhidic D-509	kg	0.060	9.00	0.54	
.5	10131 Asfaltator categoria a III-a	ora	0.250	28.50	7.13	
.6	39921 Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.150	28.50	4.28	
.7	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.050	145.00	7.25	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		10.36	11.40	7.25	0.00	29.01
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26
Total inclusiv Cheltuieli directe:		10.36	11.66	7.25	0.00	29.27
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1.04	1.17	0.73	0.00	2.93
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11.40	12.82	7.98	0.00	32.20
Profit	5.0000 %	0.57	0.64	0.40	0.00	1.61
Total inclusiv Beneficiu:		11.97	13.46	8.37	0.00	33.81
TOTAL GENERAL (fara TVA):						33.81
TVA:	19.00%					6.42
TOTAL GENERAL:						40.23

OBIECTUL: Intretinere si curatenie Baze Sportive**STADIUL FIZIC: Intretinere si curatenie spatii-materiale si consumabile incluse**

STADIUL FIZIC: Intretinere si curatenie spatii-materiale si consumabile incluse

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
OBIECTUL: Intretinere si curatenie Baze Sportive								
STADIUL FIZIC: Intretinere si curatenie spatii-materiale si consumabile incluse								
1	RTR2C41A	Curatenie spatii conform anexa aferente	mp	1.000	2.71	2.71		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	2.71	2.71		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
1.1	320647	Zidar categoria a I-a	ora	0.095	28.50	2.71		
2	20102	Material consumabile: galeti, mopuri, lavete, carpe, detergenti , saci menajer,etc	unit	1.000	0.06	0.06		
				material:	0.06	0.06		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport		
						total		
		Cheltuieli directe:	0.06	2.71	0.00	0.00	2.77	
		Recapitulatia:	GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.06	2.77	0.00	0.00	2.83	
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.01	0.28	0.00	0.00	0.28
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.07	3.05	0.00	0.00	3.12	
		Profit	5.0000 %	0.00	0.15	0.00	0.00	0.16
		Total inclusiv Beneficiu:	0.07	3.20	0.00	0.00	3.27	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					3.27	
		TVA:	19.00%				0.62	
		TOTAL GENERAL:					3.89	
OBIECTUL: Intretinere si curatenie Baze Sportive								
STADIUL FIZIC: Trasarea terenurilor de fotbal (cu creta munte)								
	RLE2RC135 A[AS]	Trasarea terenurilor de sport (cu material-creta munte sau var inclus)	m	1.000	3.42	3.42		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	3.42	3.42		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
.1	320556	Electrician categoria a V-a	ora	0.120	28.50	3.42		
		procent	material	manopera	utilaj	transport		
						total		
		Cheltuieli directe:	0.00	3.42	0.00	0.00	3.42	
		Recapitulatia:	GOS2021					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08
		Total inclusiv Cheltuieli directe:	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	0.00	3.85	0.00	0.00	3.85	
		Profit	5.0000 %	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19
		Total inclusiv Beneficiu:	0.00	4.04	0.00	0.00	4.04	
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					4.04	
		TVA:	19.00%				0.77	
		TOTAL GENERAL:					4.81	

STADIUL FIZIC: Trasarea terenurilor de fotbal (cu creta munte)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Cheltuieli directe:	1,562.21	8,782.69	5,492.24	170.60	16,007.74
TOTAL Recapitulatie:	242.14	1,589.56	851.30	26.44	2,709.44
TOTAL GENERAL (fara TVA):	1,804.35	10,372.24	6,343.54	197.04	18,717.18
TVA:	19.00%				3,556.26
TOTAL GENERAL:					22,273.44



Executant,

Director General,