

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.....

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Construire și amenajare sens giratoriu, intersecție str.Unirii-str.Uzinei-str.Târgului”**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de ... consilieri, la data de ...februarie 2024;

Analizând Referatul de aprobare nr. 3025/07.02.2024 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 3026/07.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și amenajare sens giratoriu, intersecție str.Unirii-str.Uzinei-str.Târgului” întocmit de Direcția tehnică;

Văzând avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr....., al comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr..... și al comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr.....;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin. 7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. „a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Construire și amenajare sens giratoriu, intersecție str.Unirii-str.Uzinei-str.Târgului” după cum urmează:

I. Indicatori economici (inclusiv TVA) pentru relocarea rețelelor electrice de distribuție les 0,4kv în zona sensului giratoriu:

1. TOTAL: 134.790,74 lei, conform deviz general.

Indicatori tehnici:

Lucrările vor cuprinde:

- Cablu energie AC2XABY 160 m, teavă protecție PVC 50 m, transport rutier, profil cablaj, transport rutier, manopera.

II. Indicatori economici (inclusiv TVA) pentru amenajarea sensului giratoriu.

TOTAL: 362.173,44 lei, conform deviz general.

Indicatori tehnici:

Sensul giratoriu va avea un diametru de 9 m și cu pantă de 1:10 având 10 cm pavaj vibropresat roșu, 4 cm nisip pilonat și balast 31 cm, saptatura mecanică, marcaje rutiere, semnalizare rutieră, .

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcției tehnice din cadrul Primăriei orașului Cisnădie.

Art. 3 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.


Adoptată la Cisnădie în data defebruarie 2024, cu voturi „.....” .

**INIȚIATOR
PRIMAR,
GHEORGHE HUJA**



Difuzare:

- 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar General
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Evidență hotărâri
- 1 ex. Compartimentul financiar contabilitate
- 1 ex. Direcția economică
- 1 ex Serviciul impozite și taxe
- 1 ex Direcția tehnică
- 1 ex. Afișaj



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORASULUI CISNĂDIE
P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300

Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Nr. 3025/07.02.2024

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Construire și amenajare sens giratoriu, intersecție str.Unirii-str.Uzinei-str.Târgului”**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. 8 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, înaintez Consiliului local al orașului Cisnădie, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construire și amenajare sens giratoriu, intersecție str.Unirii-str.Uzinei-str.Târgului”.

Temei legal:

- În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin.7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, consider oportun ca serviciul de specialitate din cadrul Direcției tehnice să întocmească documentația pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

**PRIMAR,
GHEORGHE HUJA**



- În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin.7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere cele arătate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și amenajare sens giratoriu, intersecție str.Unirii-str.Uzinei-str.Târgului”.

Director executiv,
Nicolae Valer Rădoiu


Red./Dact.IV

PROIECT NR 15/2023

MEMORIU TEHNIC

CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE SENS GIRATORIU

INTERSECȚIE STR. UNIRII-STR.UZINEI-STR. TARGULUI



FAZA: PT+DE

BENEFICIAR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE

PROIECTANT: PHI EMC PRO SRL

FEBRUARIE 2023

MEMORIU TEHNIC

DENUMIREA LUCRĂRII:

„CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE SENS GIRATORIU, INTERSECȚIE STR. UNIRII-STR.UZINEI-STR. TÂRGULUI”

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE


PROIECTANT GENERAL:

PHI EMC PRO SRL

Municipiul Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, nr.49, etaj 2, ap 6, judet Sibiu

CUI 37224325/17.03.2017

ORC J32/346/16.03.2017



SUBPROIECTANT DE SPECIALITATE:

ROȘCA GEORGIANA LARISA PFA

CUI 47721712/28.02.2023

ORC F1/196/28.02.2023

Denumirea obiectivului de investiție:

În scopul fluidizării circulației auto din zona intersecției străzilor Unirii (DJ106D)-Târgului (DJ106D)– Uzinei, Primăria Orașului Cislădie a propus amenajarea unei intersecții de tip giratoriu având ca scop îmbunătățirea circulației auto în intersecție, calmarea și uniformizarea traficului. Date fiind dimensiunile intersecției precum și faptul că traficul greu nu depășește 10%, s-a ales minigirația conform AND 600/2010.

Minigirația (Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice AND 600/2010) va avea un inel central cu raza interioară de 4,5 m, o supralărgire la interior de 2,00m, bandă de circulație de 3,5m, rază exterioară de 10,00 m și o supralărgire la exterior de 1,50m. Razele de racordare între străzi variază între 12,5m și 25m.


Benzile de intrare în sensul giratoriu vor avea lățimea de 3,0m, iar cele de ieșire de 3,5 m.

Insula sensului giratoriu va fi ușor denivelată față de nivelul părții carosabile, realizată din pavaj vipropresat de 10cm grosime, de culoare roșie, asigurând astfel înscrierea în viraj a autovehiculelor articulate, transporturi excepționale etc.

Odată cu amenajarea sensului giratoriu, pentru amenajarea pantelor corespunzătoare de scurgere a apelor pluviale către bordurile marginale a sensului giratoriu, se va decapa grosimea indicată în profilul longitudinal și se va așterne pe toată suprafața amenajată:

- 4 cm MAS 16,
- 6-7cm BAD20.

Străzile se vor amenaja pe o lungime de 40-50m față de intersecție, așa cum se poate observa în planul de situație.



Structură rutieră

În zonele în care se depășește partea carosabilă existentă, se vor executa casete, având următoarea structură:

- 4cm MAS16,
- 7cm BAD20,
- 30cm balast stabilizat cu lianți hidraulici,
- 45cm fundație de balast, conform piese desenate.

Insula centrală

Cu un diametru de 9m, insula central va fi amenajata cu o pantă de 1:10 astfel:


- 10cm pavaj vibropresat roșu,
- 4cm nisip pilonat,
- var. balast min 31cm .

Troturare

Trotuarele se vor amenja în zona intersecției, având o lățime variabilă (min. de 80cm) și următoarea structură rutieră:

- 3cm BA8,
- 10cm balast stabilizat cu lianți hidraulici,
- 10cm fundație de balast, conform piese desenate.

Material granular existent min 33cm



Trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate de 10x15x50cm/limită de proprietate, respectiv 20x25x50cm, la marginea părții carosabile.

Semnalizare rutieră

În vederea asigurării unui trafic fluent se vor efectua lucrări de semnalizare orizontală și verticală corespunzătoare.

Lucrările de semnalizare orizontală constau în efectuarea marcajelor longitudinale și transversale pe o lungime de 40m față de intersecție conform SR 1848-7/2004. Se vor amenaja 4 treceri de pietoni, marcajul de separare al benzilor de circulație, precum și cel al intersecției, inclusiv săgeți de direcționare, conform pieselor desenate. Marcajele rutiere se vor realiza cu vopsea bicomponentă. Nu sunt prevăzute insule separatoare de trafic denivelate, în axul brațelor de acces, zona va fi semnalizată orizontal corespunzător.

La 2m de marginea insulei centrale si va realiza marcaj cu linie discontinuă de tip I, pentru a materializa supralărgirea la interior.

Insulele separatoare de trafic vor fi figurate prin marcaj corespunzător, de asemenea și marcajul prin săgeți la intrarea, respectiv la ieșirea, din intersecție și trecerile de pietoni,

1

de pietoni, pe toate cele patru străzi.


Lucrările de semnalizare verticală se vor face conform SR 1848-1/2011 și constau în montarea indicatoarelor rutiere. Pentru montarea indicatoarelor se vor utiliza stâlpi din țevă oțel-zincat de 62 mm, cu grosimea de 3 mm cu capac, pe care se vor monta indicatoarele de circulație din aluminiu cu folie reflectorizantă gr.II, conform SR 1848/2011. Stâlpii pentru indicatoare vor avea 3,50 m înălțime dacă se montează 1 indicator, respectiv 4,0 m dacă se montează 2 indicatoare rutiere. Fundația stâlpilor din beton simplu C16/20 va fi de 0,4 m x 0,4 m x 0,9 m.

Pentru realizarea semnalizării rutiere verticale s-au folosit următoarele indicatoare conform STAS 1848/ 1,2,3/2011:

Fig. nr. B1/"cedează trecerea"/4 buc

Fig. nr. D7/"intersecție cu sens giratoriu"/4 buc

Fig. nr. G1/"trecere pentru pietoni"/8 buc



Iluminat

În cadrul lucrărilor propuse de amenajare a sensului giratoriu se propune și relocarea a 3 stâlpi electrici existenți, care în prezent sunt instalați la limita părții carosabile de trotuar, iar prin proiectarea razelor de intrare/ieșire acești stâlpi necesită relocare.

Întocmit,

ing. Georgiana Larisa Roșca


PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUȚIEI ÎN FAZE DETERMINANTE

Fazele privind controlul de calitate pe șantier conform Legii 10/1995, în vigoare de la 24 ianuarie 1995, formă aplicabilă de la 30 septembrie 2016, consolidată în 30 ianuarie 2020, pentru proiectul:

CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE SENS GIRATORIU,

INTERSECȚIE STR. UNIRII-STR.UZINEI-STR. TÂRGULUI

Nr crt.	Faza la care se execută controlul	Documente întocmite și prezentate PVLA; PVR; PV-FD ^(*) .	Cine execută controlul I; C; E; P; Pgeo ^(**)
1.	Trasarea și pichetarea lucrării	PVR	C, E
2.	Recepția terenului de fundare (după frezare/ săpătură casete)	PVLA	C, E, P (geo)
3.	Verificarea patului sistemului rutier – calitate, compactare, pante, cote	PVLA	C, E
4.	Verificarea calității, dimensiunilor și execuției stratului de fundație de balast (casete)	PVLA	C, E
5.	Verificarea calității, dimensiunilor și execuției stratului de baza de balast stabilizat (casete)	PVLA	C, E
6.	Verificarea calității, dimensiunilor și execuției stratului de BAD20	PVLA	C, E
7.	Verificarea calității, dimensiunilor și execuției stratului de beton MAS16	PV-FD	I, C, E, P




NOTA^(*) PVLA – proces verbal de lucrări ascunse; PVR – proces verbal de recepție calitativă; PV-FD – proces verbal faze determinante.

^(**) I – ISC; C – client; E – executant; P – proiectant

- Conform prevederilor Legii 10/1995 secțiunea 3 art.23d, Executantul are obligația convocării factorilor care sunt prevăzuți să participe la verificări cu minim 3 zile înainte de finalizarea fiecărei faze.
- Se specifică în clar numele și prenumele, semnatura și se aplică stampila

Întocmit,

ing. Georgiana Larisa Roșca



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding is supported by statistical analysis and is consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. This will help to develop more effective strategies for addressing the issues at hand.

VERIFICAREA SISTEMULUI RUTIER LA FENOMENUL DE INGHET -DEZGHET pr 15 /2023
 Verificarea la inghet dezghet conform STAS 1709/1 si STAS 1709/2

coeficienti de echivalare a materialelor

beton de ciment	$c_b := 0.45$	beton asfaltic uzura	$c_{bau} := 0.5$		
mixtura asfaltica	$c_{ma} := 0.5$	beton asfaltic rezistenta	$c_{bar} := 0.6$	pavaje	$c_{pav} := 0.55$
macadam	$c_{mac} := 0.75$	piatra sparta	$c_{ps} := 0.75$		
balast amestec optimal	$c_{baopt} := 0.7$	balast cu max 50%	$c_{basub50} := 0.8$		
balast peste 50%	$c_{bapest50} := 0.9$	nisip	$c_{ns} := 1$	balast stabilizat	$c_{bs} := 0.65$

Adincimea de inghet in complexul rutier necesara la verificarea sistemului rutier la actiunea fenomenului de inghet dezghet se calculeaza conform STAS 1709/1-90

DATELE PROBLEMEI:

Adincimea de inghet in complexul rutier necesara la verificarea sistemului rutier la actiunea fenomenului de inghet dezghet se calculeaza conform STAS 1709/1-90

DATELE PROBLEMEI:

Tip_climateric = "II"
 Regim_hidrologic = "mediocre"
 Pamant = "nisip_nisip_prafos"
 incadrare = "P3"

Curba pentru determinarea adancimii de inghet curba = 2

Sistem rutier imbracaminti asfaltice carosabil

Indicile de inghet conform grafice	$I_{max} := 450$	$K_{adm} := 0.4$
imbracaminte din uzura	$h1 := 4$ cm	
imbracaminte din binder	$h2 := 6$ cm	
imbracaminte din balast stabilizat	$h3 := 30$ cm	
strat de fundatie din balast	$h4 := 30$ cm	
strat de baza din piatra sparta	$h5 := 0$ cm	
strat de forma din p stabilizate cu var	$h6 := 0$ cm	

$$c := \begin{bmatrix} c_{bau} \\ c_{bar} \\ c_{bs} \\ c_{basub50} \\ c_{basub50} \\ c_{bapest50} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \\ 0.65 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 0.9 \end{bmatrix}$$

$$h := [h1 \ h2 \ h3 \ h4 \ h5 \ h6]$$

$$H_{ech} := h \cdot c = [49.1] \text{ cm} \quad \Delta Z := \left(\sum h \right) - H_{ech} = [20.9] \text{ cm}$$

Adancimea de inghet in pamant

$$I_{max} = 450$$

$$indice := \frac{I_{max} - Z}{Z} \cdot \frac{11i}{11i+1} = 0$$

$$Z := \left(\left(Z_{curba \ i+1} - Z_{curba \ i} \right) \cdot indice + Z_{curba \ i} \right) \text{ cm} = 91 \text{ cm}$$

$$Z_{cr} := Z + \Delta Z = [1.119 \text{ m}]$$

PREVENIREA SI REMEDIEREA DEGRADARILOR DIN INGHET -DEZGHET

se realizeaza conform STAS 1709/2-90

gradul de asigurare la patrunderea inghetului este

$$K := \frac{H_{ech}}{Z_{cr}} = 0.4388$$

concluzie = "sistemul verifica la fenomenul de inghet-dezghet"

DATELE PROBLEMEI:

Tip_climateric = "II"
 Regim_hidrologic = "mediocre"
 Pamant = "nisip_nisip_prafos"
 incadrare = "P3"

Curba pentru determinarea adancimii de inghet curba = 2

Sistem rutier imbracaminti asfaltice trotuar

Indicile de inghet conform grafice $I_{max} := 450$ $K_{adm} := 0.4$

imbracaminte din uzura Ba8 $h1 := 3$ cm
 imbracaminte din balast stabilizat $h2 := 10$ cm
 strat de fundatie din balast $h3 := 10$ cm
 strat de fundatie existenta $h4 := 33$ cm
 $h5 := 0$ cm
 $h6 := 0$ cm

$$h := [h1 \ h2 \ h3 \ h4 \ h5 \ h6]$$

$$H_{ech} := h \cdot c = [42.4] \text{ cm} \quad \Delta Z := \left(\sum h \right) - H_{ech} = [13.6] \text{ cm}$$

Adancimea de inghet in pamant

c_{bau}	0.5
c_{bs}	0.65
$c_{basub50}$	0.8
$c_{basub50}$	0.8
$c_{basub50}$	0.8
$c_{bapeste50}$	0.9

$I_{max} = 450$

$$indice := \frac{I_{max} - Z}{Z} \frac{11i}{11i+1} - \frac{11i}{-Z} = 0$$

$$Z := \left(\left(Z_{curba \ i+1} - Z_{curba \ i} \right) \cdot indice + Z_{curba \ i} \right) \text{ cm} = 91 \text{ cm}$$

$$Z_{cr} := Z + \Delta Z = [1.046 \text{ m}]$$

PREVENIREA SI REMEDIEREA DEGRADARILOR DIN INGHEȚ -DEZGHEȚ

se realizeaza conform STAS 1709/2-90

gradul de asigurare la patrunderea inghetului este

$$K := \frac{H_{ech}}{Z_{cr}} = 0.4054$$

concluzie = "sistemul verifica la fenomenul de inghet-dezghet"

DATELE PROBLEMEI:

Tip_climateric = "II"

Regim_hidrologic = "mediocre"

Pamant = "nisip_nisip_prafos"

incadrare = "P3"

Curba pentru determinarea adancimii de inghet $curba = 2$

SR8 Sistem rutier imbracaminti asfaltice

Indicile de inghet conform grafice $I_{max} := 560$ $K_{adm} := 0.3$

imbracaminte din pavaj $h1 := 10$ cm
 nisip $h2 := 4$ cm
 imbracaminte din balast $h3 := 10$ cm
 strat de fundatie existenta $h4 := 21$ cm
 $h5 := 0$ cm
 $h6 := 0$ cm

$$h := [h1 \ h2 \ h3 \ h4 \ h5 \ h6]$$

$$H_{ech} := h \cdot c = [34.3] \text{ cm} \quad \Delta Z := \left(\sum h \right) - H_{ech} = [10.7] \text{ cm}$$

Adancimea de inghet in pamant

c_b	0.45
c_{ns}	1
$c_{bapeste50}$	0.9
$c_{basub50}$	0.8
$c_{basub50}$	0.8
$c_{bapeste50}$	0.9

$I_{max} = 560$

$$indice := \frac{I_{max} - Z}{Z} \frac{11i}{11i+1} - \frac{11i}{-Z} = 0.2$$

$$Z := \left(\left(Z_{curba \ i+1} - Z_{curba \ i} \right) \cdot indice + Z_{curba \ i} \right) \text{ cm} = 103 \text{ cm}$$

$$Z_{cr} := Z + \Delta Z = [1.137 \text{ m}]$$

PREVENIREA SI REMEDIEREA DEGRADARILOR DIN INGHEȚ -DEZGHEȚ

se realizeaza conform STAS 1709/2-90

gradul de asigurare la patrunderea inghetului este

$$K := \frac{H_{ech}}{Z_{cr}} = 0.3017$$

concluzie = "sistemul verifica la fenomenul de inghet-dezghet"

—

—

PROIECTANT: S.C. PHI EMC PRO S.R.L.
Sediu: SIBIU, Sos. Alba Iulia, nr.49, 550018
J32/348/2017 CIF RO37224325

Beneficiar
ORASUL CISNADIE, jud. SIBIU

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii:
AMENAJARE SENS GIRATORIU IN ORASUL CISNADIE


Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		LEI			LEI	
1	2	3		4		5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	0,00		0,00		0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00		0,00		0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00		0,00		0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	28.000,00		5.320,00		33.320,00
Total capitolul 1:		28.000,00		5.320,00		33.320,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții						
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	-		-		-
Total capitolul 2:		-		-		-
CAPITOLUL 3: Activități de proiectare și servicii de proiectare						
3.1.	Studii	0,00		0,00		0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00		0,00		0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00		0,00		0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00		0,00		0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.500,00		665,00		4.165,00
3.3.	Expertiza tehnică	0,00		0,00		0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00		0,00		0,00
3.5.	Proiectare	15.450,00		2.935,50		18.385,50
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00		0,00		0,00
3.5.2.	Studii de fezabilitate	0,00		0,00		0,00
3.5.3.	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00		0,00		0,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	14.450,00		2.745,50		17.195,50
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.000,00		190,00		1.190,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00		0,00		0,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00		0,00		0,00
3.7.	Consultanță	0,00		0,00		0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00		0,00		0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00		0,00		0,00
3.8.	Asistența tehnică	4.250,00		807,50		5.057,50
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	250,00		47,50		297,50
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	150,00		28,50		178,50
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	100,00		19,00		119,00
3.8.2.	Dirigența de șantier	4.000,00		760,00		4.760,00
Total capitolul 3:		23.200,00		4.408,00		27.608,00
CAPITOLUL 4: Activități de construcție și servicii de construcție						
4.1.	Construcții și instalații	223.834,20		42.528,50		266.362,70
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00		0,00		0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00		0,00		0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00		0,00		0,00
4.5.	Dotări	0,00		0,00		0,00
4.6.	Active necorporale	0,00		0,00		0,00
Total capitolul 4:		223.834,20		42.528,50		266.362,70
CAPITOLUL 5: Activități de servicii și servicii						
5.1.	Organizare de șantier	0,00		0,00		0,00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00		0,00		0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00		0,00		0,00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	2.770,18		0,00		2.770,18
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00		0,00		0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1.259,17		0,00		1.259,17
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	251,83		0,00		251,83
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Construcțiilor - CSC	1.259,17		0,00		1.259,17
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definiție	0,00		0,00		0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% x (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.6 și 4))	27.153,42		5.159,15		32.312,57
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00		0,00		0,00
Total capitolul 5:		29.923,60		5.159,15		35.082,75
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-		-		-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-		-		-
Total capitolul 6:		-		-		-
TOTAL GENERAL		251.834,20		47.846,50		299.682,70
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)						

Data: 06.02.2024

În prețuri la data de 16.01.2022; 1 euro = 4 9465 lei.

BENEFICIAR/INVESTITOR
ORASUL CISNADIE, JUD. SIBIU
PRIMAR HUJA GHEORGHE

PROIECTANT
S.C. PHI EMC PRO S.R.L.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Formular F2

Obiectiv: 113 Sens giratoriu Cisnadie

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Amenajare sens giratoriu

Nr. cap./subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA RON
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 Lucrari terasamente	223.834,20
	TOTAL I	223.834,20
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	223.834,20
	Taxa pe valoarea adaugata	42.528,50
	Total valoare (inclusiv TVA)	266.362,70

PROIECTANT

ph

22
STAVIL

Formular F3

Obiectiv: 113 Sens giratoriu Cisnadie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Amenajare sens giratoriu

Categorie: 01 Lucrari terasamente

					[ron]		
Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
Crt.	Simbol			a) materiale	b) manopera		
	Denumire resursa			c) utilaj	d) transport		
	Observatii			Total(a+b+c+d)			
	Corectii						
	Liste Anexe						
1	TSC03E1 82	SUTE MC	1,10000	2,000,00000		2.200,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00000	0,00	
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 1					0,00000	0,00
					0,00000	0,00	
					2,000,00000	2.200,00	
2	TSA02XB 91	M CUB	50,00000	40,00000		2.000,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00000	0,00	
	SAPATURA MANUALA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE,AVIND SUB 1,00 M LAT.TEREN MIJLOCIU LA ADINC. 1,25 M					0,00000	0,00
					0,00000	0,00	
					40,00000	2.000,00	
3	TRA01A30P 82	TONE	198,00000	3,00000		594,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00000	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM					0,00000	0,00
					0,00000	0,00	
					3,00000	594,00	
4	TRI1AC12A1 82	TONE	224,00000	3,00000		672,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00000	0,00	
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$					0,00000	0,00
					0,00000	0,00	
					3,00000	672,00	
5	DD02A 99	M CUB	0,84000	12,50000		10,50	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00000	0,00	
	STRAT DE FUNDATIE/REPROP.-PIATRA SPARTA PT.DRUM CU ASTERNERE MECAN.EXEC.CU IMPANARE SI INNOROIRE					0,00000	0,00
					0,00000	0,00	
					12,50000	10,50	
6	DA04B1 82	SUTE MC	0,10000	72,80000		7,28	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00000	0,00	
	SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE ADINC NEC5 CM IN IMPIET CU ADUN MATER IN SUL SAU CORDON					0,00000	0,00
					0,00000	0,00	
					72,80000	7,28	
7	TRA01A20 82	TONE	170,00000	3,00000		510,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00000	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.					0,00000	0,00
					0,00000	0,00	
					3,00000	510,00	

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
Crt.	Simbol			a)materiale		
	Denumire resursa			b)manopera		
	Observatii			c)utilaj		
	Corectii			d)transport		
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)		
8	DA10B1 82	M CUB	180,00000	200,00000	36.000,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				200,00000	36.000,00	
9	DA01A1 82	SUTE MP	0,20000	66.250,00000	13.250,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED SCM DE PE STRAT RUTIER				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				66.250,00000	13.250,00	
10	TRA01A20 82	TONE	440,00000	3,00000	1.320,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				3,00000	1.320,00	
11	IFB09A1 82	MP	3,00000	1,00000	3,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				1,00000	3,00	
12	TRA01A20 82	TONE	4,80000	3,00000	14,40	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				3,00000	14,40	
13	DB16F1 82	MP	695,00000	30,00000	20.850,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,0CM ASTERN MECANICA				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				30,00000	20.850,00	
14	DG05A1 82	MP	2.085,00000	2,50000	5.212,50	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETQANE ASFALTICE				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				2,50000	5.212,50	
15	DB01A1 82	MP	2.085,00000	3,00000	6.255,00	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				3,00000	6.255,00	
16	DB02D1 82	SUTE MP	20,85000	1,00000	20,85	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00	
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA				0,00000	0,00
				0,00000	0,00	
				1,00000	20,85	

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
				a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	
17	DB14B1 82	TONE	133,00000	2,00000	266,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				2,00000	266,00
18	DB16H1 82	MP	2.085,00000	25,00000	52.125,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				25,00000	52.125,00
19	TRA01A20 82	TONE	428,16000	2,00000	856,32
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST.= 20 KM.				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				2,00000	856,32
20	TRA06A20 82	TONE	72,00000	2,00000	144,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				2,00000	144,00
21	DE11A1 82	M	73,00000	45,00000	3.285,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATHI VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				45,00000	3.285,00
22	DE10A1 82	M	400,00000	80,00000	32.000,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				80,00000	32.000,00
23	DG04B1 82	M	473,00000	3,00000	1.419,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				3,00000	1.419,00
24	TRB05A13 82	TONE	41,49000	1,00000	41,49
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				1,00000	41,49
25	0600	BUCATA	8,00000	200,00000	1.600,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	0,00
	TRECERE PENTRU PIETONI				0,00
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				200,00000	1.600,00

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
26	0601	BUCATA	4,00000	200,00000	800,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
CEDEAZA TRECEREA					0,00
					0,00
					200,00000
					800,00
27	0602	BUCATA	5,00000	200,00000	1.000,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
INTERSECTIE CU SENS GIRATORIU					0,00
					0,00
					0,00
					200,00000
					1.000,00
28	0604	MM	0,20000	3.000,00000	600,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE					0,00
					0,00
					0,00
					3.000,00000
					600,00
29	0605	BUCATA	4,80000	22,00000	105,60
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
MARCAJ DE CEDAREA TRECERII					0,00
					0,00
					0,00
					22,00000
					105,60
30	0606	MP	54,00000	22,00000	1.188,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
MARCAJE LONGITUDINALE TRANSVERSALE					0,00
					0,00
					0,00
					22,00000
					1.188,00
31	0607	MP	4,80000	22,00000	105,60
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
SAGETI					0,00
					0,00
					0,00
					22,00000
					105,60
32	DF24A1 82	BUCATA	4,00000	1,60000	6,40
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					0,00
					0,00
					0,00
					1,60000
					6,40
33	DF16XA 91	ORE	150,00000	3,50000	525,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
PILOTI PT.DIRIJAREA CIRCULATIEI RUTIERE IN SCOPUL ASIGURARII FLUENTEI TRAFICULUI PE SECT.DRUM RESTR.					0,00
					0,00
					0,00
					3,50000
					525,00
Cheltuieli directe			184.986,94	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca			2,250%	0,00	0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE			184.986,94	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte Io =			10,000% x To		18.498,69
Profit Po =			10,000% x (To+Io)		20.348,56
TOTAL GENERAL categorie Vo =			To+Io+Po		223.834,20

PROIECTANT



Proiectant,

SC PHI EMC PRO SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

STUDIU DE COEXISTENȚA ÎNTRE REȚELELE ELECTRICE APARTINANT DEER – SUCURSALA SIBIU ȘI OBIECTIVUL „CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE SENS GIRATORIU, INTERSECȚIE STR. UNIRII – STR. UZINEI – STR. TARGULUI”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	12.000,00	2.280,00	14.280,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar		0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	4.367,40	829,81	5.197,20
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	1.500,00	285,00	1.785,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1.500,00	285,00	1.785,00

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

Finally, the document concludes with a set of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines to further drive growth. Regular monitoring and reporting will be essential to track the success of these initiatives.

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	2.867,40	544,81	3.412,20
Total capitol 3		16.367,40	3.109,81	19.477,20
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	95.579,88	18.160,18	113.740,06
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		95.579,88	18.160,18	113.740,06
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.573,48	0,00	1.573,48
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	477,90	0,00	477,90
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	95,58	0,00	95,58
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		1.573,48	0,00	1.573,48
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		113.520,76	21.269,98	134.790,74
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		95.579,88	18.160,18	113.740,06



Formular F2

Obiectiv: 107 SC Giratoriu Cismadie

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul
01 Relocare retele electrice

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	01 LES 0.4 kV	32.909,86
4.1.2	02 LES 20KV	41.417,70
4.1.3	03 DEMONTARI	7.903,01
4.1.4	04 Valoarea ramasa neamortizata pentru LES 20KV	4.402,50
4.1.5	05 Valoarea ramasa neamortizata pentru LEA 0,4KV	8.946,81
	TOTAL I	95.579,88
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	95.579,88
	Taxa pe valoarea adaugata	18.160,18
	Total valoare (inclusiv TVA)	113.740,06

OFERTANT





Formular F3

Obiectiv: 107 SC Giratoriu Cisnadie

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Relocare Retele electrice

Categorie: 01 LES 0.4 kV

					[ron]	
Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Denumire resursa			a)materiale		
	Observatii			b)manopera		
	Corectii			c)utilaj		
	Liste Anexe			d)transport		
				Total(a+b+c+d)		
1	W2G01E 99	M	160,00000	0,00000	0,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	5,26500	842,40
	CABL.EN.EL.ARMAT COND.AL1KV,POZAT IN SANT PAT NISIP CU TRACT.MAN,SECT3X185+95-3X240+120MMP,FARA OBST				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					5,26500	842,40
2	4806490	M	160,00000	90,30000	14.448,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	0,00000	0,00
	CABLU ENERGIE AC2XABY 0.6/1 KV 3X240+120 MS.8778				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					90,30000	14.448,00
2	W2G07J 99	M	30,00000	0,00000	0,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	23,25375	697,61
	CABL.EN.EL.ARMAT CU COND.CU1KV,IN SANT,PRIN TV.PROT.CU TRACT.MAN,SEC3X185+95-3X240+120MMP,CU OBST.				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					23,25375	697,61
2	4806490	M	30,00000	90,30000	2.709,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	0,00000	0,00
	CABLU ENERGIE AC2XABY 0.6/1 KV 3X240+120 MS.8778				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					90,30000	2.709,00
3	W2G23C 99	M	50,00000	0,00000	0,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	8,03660	401,83
	TV. PROTECTIE PVC-G D=75 MM,CABLU CU SECT DE 70-150MMP,MONTATA IN SANT				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					8,03660	401,83
3	670065Z	M	50,00000	0,00000	0,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	8,03660	401,83
	TEAVA DIN P.V.C. RIGID TIP G 110X8,2 STAT 6675/2				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					8,03660	401,83
4	W2G15A 99	BUCATA	1,00000	0,00000	0,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	24,27750	24,28
	ASEZAREA TAMBURULUI PE CAPRA CU GREUTATEA < 500 KG				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					24,27750	24,28
5	W2G16A 99	BUCATA	8,00000	0,00000	0,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	2,92500	23,40
	PROTEJAREA CAPATULUI DE CABLU CU IZOLATIE DIN PVC				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					2,92500	23,40
6	W2E20G 99	BUCATA	8,00000	0,00000	0,00	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	8,96390	71,71
	RACORDAREA CIRCUITELOR ELECTRICE IN TABLOURI LA BORNE CU SECTIUNEA 240-300 MMP				0,00000	0,00
					0,00000	0,00
					8,96390	71,71
7	W2H02A 99	M	140,00000	15,01680	2.102,35	
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	3,87660	542,72

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare		
	PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV CU STRAT PROTECTOR DIN NISIP SI BANDA PVC			0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				18,89340	2.645,08		
8	W2H02A 99	M	3,00000	15,01680	45,05		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	3,87660	11,63	
	PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV CU STRAT PROTECTOR DIN NISIP SI BANDA PVC			0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				18,89340	56,68		
9	W2H02A 99	M	98,00000	15,01680	1.471,65		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	3,87660	379,91	
	PROFIL M PT. CABLE DE 1 KV CU STRAT PROTECTOR DIN NISIP SI BANDA PVC			0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				18,89340	1.851,55		
10	W2H03A 99	M	37,00000	60,09248	2.223,42		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	24,86250	919,91	
	PROFIL T1 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE			0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				84,95498	3.143,33		
11	W2G21A 99	BUCATA	4,00000	106,46000	425,84		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	14,12190	56,49	
	BORNA DIN BETON PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLE			0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				120,58190	482,33		
12	TSD18C1 82	M CUB	60,00000	0,36600	21,96		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	31,13230	1.867,94	
	UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE			0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				31,49830	1.889,90		
13	TR11AA08C1 82	TONE	0,50000	0,00000	0,00		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	6,09500	3,05	
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1		\$	0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				6,09500	3,05		
14	TR11AA01C1 82	TONE	0,50000	0,00000	0,00		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	8,53300	4,27	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		\$	0,00000	0,00		
				0,00000	0,00		
				8,53300	4,27		
15	TRAD1A10 82	TONE	0,50000	0,00000	0,00		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.utl: 0.00%	0,00000	0,00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		\$	0,00000	0,00		
				26,73000	13,37		
				26,73000	13,37		
	Cheltuieli directe		23.447,27	6.248,97	0,00	13,37	29.709,61
	Alte cheltuieli directe						
	Contrib. asig. munca	2,250%		140,60			140,60
	TOTAL CHELT. DIRECTE		23.447,27	6.389,58	0,00	13,37	29.850,21
	Cheltuieli indirecte	Io =	5,000% x To				1.492,51
	Profit	Po =	5,000% x (To+Io)				1.567,14
	TOTAL GENERAL categorie Vo =	To+Io+Po					32.909,86

OFERTANT



Formular F3

Obiectiv: 107 SC Giratoriu Cisnadie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Relocare retele electrice

Categorie: 02 LES 20kV

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	W1M006F 99	KM	0,10000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				4.884,75000	488,48
	CABLU AL 20 KV SECT. 150-185 MMP MONOFAZAT IZOL.POLIETILENA, MONT.IN TUBURI, CU OBST., TRACT.MANUA			63,64120	6,36
				0,00000	0,00
				4.948,39120	494,84
2	4807835	M	100,00000	59,01000	5.901,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				0,00000	0,00
	CABLU ENERGIE A2XS(FL)2Y 1 X 150 / 25 MMP			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				59,01000	5.501,00
3	6718466	BUCATA	6,00000	15,46000	92,76
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				0,00000	0,00
	ETICHETE CABET DIN ALUMINIU			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				15,46000	92,76
4	W2G21A 99	BUCATA	3,00000	106,46000	319,38
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				14,12190	42,37
	BORNA DIN BETON PENTRU MARCAREA TRASEULUI DE CABLE			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				120,58190	361,75
5	W2H02E 99	M	10,00000	77,80240	778,02
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				9,13770	91,38
	PROFIL 3M PT. CABLE DE 1 KV CU STRAT PROTECTOR DIN NISIP SI BANDA PVC			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				86,94010	869,40
6	W2H03D 99	M	17,00000	199,83672	3.397,22
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				83,94750	1.427,11
	PROFIL T6 PT. CABLE DE 1 KV IN ZONA DE TRAVERSARE			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				283,78422	4.824,33
7	6700652	M	60,00000	28,00000	1.680,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				0,00000	0,00
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				28,00000	1.680,00
8	TSC02A1 82	SUTE MC	14,40000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				0,00000	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			406,48440	5.853,38
				0,00000	0,00
				406,48440	5.853,38
9	TSD18XA 91	M CUB	10,00000	0,36600	3,66
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				19,77300	197,73
	UMPLUTURA COMPACTATA LA SANTURI PT.CABLINGROP.ALEJUNILOR EL.DE INALTA TENSIUNE CU PAM.TEREN USOR			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				20,13900	201,39
10	TSD01C1 82	M CUB	10,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
				10,80768	108,08

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
11	TSD01C1 82	M CUB	1,00000	10,80768	106,08
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00
				10,80768	10,81
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
12	W1531C 82	BUCATA	6,00000	10,80768	10,81
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	12.114,03
				2.019,00450	4.892,02
	MANSON DE LEGAT.PT.CABLU MONOF.DE 20KV CU IZOL.DIN POLIETILENA,CU COND.DE AL.CU SEC.150 SAU 185MMMP.			0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				2.834,34090	17.006,05
	Cheltuieli directe			24.286,08	7.257,96
	Alte cheltuieli directe			5.859,74	0,00
	Contrib. asig. munca 2,250%			163,30	163,30
	TOTAL CHELT. DIRECTE			24.286,08	7.421,26
	Cheltuieli indirecte Io = 5,000% x To			0,00	37.567,08
	Profit Po = 5,000% x (To+Io)				1.878,35
	TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po				1.972,27
					41.417,70

OFERTANT



Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

Formular F3

Obiectiv: 107 SC Giratoriu Cisnadie

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Retea de distributie

Categorie: 03 Demontari

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Denumire resursa			a) materiale	
	Observatii			b) manopera	
	Corectii			c) utilaj	
	Liste Anexe			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
1	W2B07A 99	BUCATA	8,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	20,98750
					167,90
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				20,98750	167,90
LEGATURA DE SUSTINERE A CONDUCTORULUI FUNIE ALUMINIU NEIZOLAT LA IZOLATOR					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
2	W2B07B 99	BUCATA	12,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	12,65000
					151,80
				0,00000	0,00
				0,00000	0,00
				12,65000	151,80
LEGATURA DE INTINDERE A CONDUCTORULUI FUNIE ALUMINIU NEIZOLAT LA IZOLATOR					
C: 02:1.00:DEMONTARE					
3	AUT6751 82	ORE	8,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00000
					0,00
				172,50000	1.380,00
				0,00000	0,00
				172,50000	1.380,00
AUTOMACARA STF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
4	AUT5615 82	ORE	4,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00000
					0,00
				37,44400	149,78
				0,00000	0,00
				37,44400	149,78
TRAILER 20T					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
5	W2A20A 99	BUCATA	1,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	7,18750
					7,19
				22,42500	22,43
				0,00000	0,00
				29,61250	29,61
INCARCARE STILPI BETON IN AUTOSA LA DEPOZIT SI DESCARCARE LA LUCRARE CU AUTOMACARA PE PNEURI					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
6	W2A22A 99	BUCATA	1,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	0,00000
					0,00
				89,70000	89,70
				0,00000	0,00
				89,70000	89,70
INSOTIRE TRANSPORT CU STILPI SAU CABLU DE CATRE AUTOMACARA PE PNEURI, DUS-INTORS PE DIST < 20 KM					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
7	W2B02A 99	BUCATA	4,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	13,51250
					54,05
				18,94050	75,76
				0,00000	0,00
				32,45300	129,81
CONSOLA ORIZ. OTEL MONTATA CU PRB-16 PE STILPI PLANTATI DE BETON/METAL PT. 2 IZOLATORI DE SUSTINERE					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
8	W2B02C 99	BUCATA	4,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	14,37500
					57,50
				22,49400	89,98
				0,00000	0,00
				36,86900	147,48
CONSOLA ORIZ. OTEL MONTATA CU PRB-16 PE STILPI PLANTATI DE BETON/METAL PT. 4 IZOLATORI DE SUSTINERE					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
9	W2B02D 99	BUCATA	4,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	14,37500
					57,50
				22,49400	89,98
				0,00000	0,00
				36,86900	147,48
CONSOLA ORIZ. OTEL MONTATA CU PRB-16 PE STILPI PLANTATI DE BETON/METAL PT. 4 IZOLATORI DE INTINDERE					
C: 01:1.00:DEMONTARE					
10	W2B03B 99	BUCATA	4,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%	4,02500
					16,10

IZOLATOR SUSTINERE CU SUPT DREPT MONTAT PE CONSOLA DIN METAL PE STILP DE BETON PLANTAT						0,00000	0,00	
						0,00000	0,00	
						4,02500	16,10	

C: 01:1.00:DEMONTARE								
11	W2B05B	99	BUCATA			4,00000	0,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%			
IZOLATOR TRACTIUNE SI SUPT UT, CU SURUB SI PIULITA (SAU BRATARA) MONTAT PE STILP DE BETON PLANTAT						0,00000	0,00	
						0,00000	0,00	
						4,31250	17,25	

C: 01:1.00:DEB. TARR								
12	TRA01A20	82	TOPE			2,00000	0,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 20 KM.						\$	0,00000	
						46,55200	93,10	
						46,55200	93,10	

13	TR1AA01C1	82	TOPE			2,00000	0,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1						\$	0,00000	
						0,00000	0,00	
						10,06250	20,13	
						10,06250	20,13	

14	TR1AA01F1	82	TOPE			2,00000	0,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1\$						\$	0,00000	
						0,00000	0,00	
						12,93750	25,88	
						12,93750	25,88	

15	W2C0B1	82	KM			0,70000	0,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%			
CONDUCTOR FUNIE NEIZOLAT, DIN ALUMINIU, MONTAT MANUAL PE STALPI DIN LEMN SAU BETON ... CU SECTIUNEA DE						692,50000	484,75	
SOMMP: - DEMONTARE						0,00000	0,00	
						0,00000	0,00	
						692,50000	484,75	

15	W2C0B1	82	KM			0,70000	0,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%			
CONDUCTOR FUNIE NEIZOLAT, DIN ALUMINIU, MONTAT MANUAL PE STALPI DIN LEMN SAU BETON ... CU SECTIUNEA DE						692,50000	484,75	
SOMMP: - DEMONTARE						0,00000	0,00	
						0,00000	0,00	
						692,50000	484,75	

15	L2D01A11	82	BUCATA			1,00000	0,00000	
			Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.utl: 0,00%			
DEMONTARE STILPI DE SUSTINERE A REZELEI DE CONTACT, BETON ARMAT CENTR. TIP SF-SV (980-2200KG)						624,97900	624,98	
						218,46550	218,47	
						0,00000	0,00	
						843,44450	843,44	

Cheltuieli directe				0,00	2.169,77	2.116,08	93,10	4.378,95
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca				2,250%	48,82			48,82
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	2.218,59	2.116,08	2.833,60	7.168,27
Cheltuieli indirecte				Io =	5,000% x To			358,41
Profit				Po =	5,000% x (To+Io)			376,33
TOTAL GENERAL categorie Vo =				To+Io+Po				7.903,01

OPERTANT



Formular F3

Obiectiv: 107 SC Giratoriu Cisnădie

LISTA

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 01 Rețea de distribuție

Categorie: 04 Valoarea rămasă neamortizată pentru LES 20kV

[ron]

Nr.	Capitol lucrări	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1		M	40,00000	0,00000	0,00
		Sp.mat: 0,00%		28,35200	1.134,08
		Sp.man: 0,00%		0,00000	0,00
		Sp.utl: 0,00%		0,00000	0,00
				28,35200	1.134,08
DEMONTARE LES 20KV CISNADIE					
<i>C: 01: 1. 00: DEMONTARE</i>					
Cheltuieli directe			0,00	1.134,08	0,00
Alte cheltuieli directe			0,00	0,00	1.134,08
Contrib. asig. munca		2,250%	25,52		25,52
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	1.159,60	0,00
Cheltuieli indirecte		Io =	5,000% x To		199,66
Profit		Po =	5,000% x (To+Io)		209,64
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po					4.402,50

OFERTANT



Formular F3

Obiectiv: 107 SC Giratoriu Cîsnădie

LISTA

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: 01 Rețea de distribuție

Categorie: 05 Valoarea rămasă neamortizată pentru LEA 0,4kV

[ron]

Nr.	Capitol lucrări	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare			
Crt.	Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)				
1		M	120,00000	0,00000	0,00			
	Denumire resursa							
	Observatii							
	Corectii							
	Liste Anexe							
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	43,04333	5.165,20		
DEMONTARE LEA 0,4KV CİSNADIE					0,00000	0,00		
					0,00000	0,00		
					43,04333	5.165,20		
C: 01:1.00:DEMONTARE								
Cheltuieli directe				0,00	5.165,20	0,00	0,00	5.165,20
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca		2,250%	116,22			116,22		
TOTAL CHELT. DIRECTE				0,00	5.281,42	0,00	2.833,60	8.115,02
cheltuieli indirecte		Io =	5,000% x To			405,75		
Profit		Po =	5,000% x (To+Io)			426,04		
TOTAL GENERAL categorie Vo =				To+Io+Po		8.946,81		

OFERTANT



