

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR.....

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească
Cisnădioara, str. Bisericii nr.41”**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de consilieri, la data de 18 martie 2025;

Analizând Referatul de aprobare nr. 5893/04.03.2025 întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 5895/04.03.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească Cisnădioara, str. Bisericii nr.41” întocmit de Direcția tehnică;

Văzând avizul comisiei economico – financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. ____/_____, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public - privat, gospodăria orășenească și comerț nr. ____/_____ și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. ____/_____;

Ținând cont de:

- Devizul General întocmit de Societatea Paspertu Design SRL , înregistrat la Primăria Orașului Cisnădie cu nr. 6750/11.03.2025;

În conformitate cu :

- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „d”, alin. 4 lit. „a” și alin. 7 lit. „k”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin. (3) lit. „a”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească Cisnădioara, str. Bisericii nr.41” după cum urmează:

- I. Indicatori economici (inclusiv TVA).
TOTAL: 804.000,59 lei, conform deviz general.
- II. Indicatori tehnici:

Lucrările vor cuprinde:

- Modernizare tâmplărie, modernizare tencuieli pereți 800 mp, zugrăveli interioare 800 mp, curățare pereți exteriori 875 mp, trotuar perimetral 25 mp, înlocuit ușă pivniță, reparat poartă boltită, rașchetat și lăcuit parchet 320 mp, reparat instalații electrice clădire și instalații termice, amenajare două toalete, lucrări de instalații gaz metan și instalație apă-canal, sistem de siguranță, achiziționat 2 centrale termice, etc.

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarului Orașului Cisnădie, prin Direcția tehnică.

Art. 3 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie, în data de 18 martie 2025, cu voturi „pentru”.

**INIȚIATOR
PRIMAR
MIRCEA ORLĂȚAN**



Difuzare:

- 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar General
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Evidență hotărâri
- 1 ex. Compartimentul financiar contabilitate
- 1 ex. Direcția economică
- 1 ex Serviciul impozite și taxe
- 1 ex Direcția tehnică
- 1 ex. Afișaj



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE
P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300

Tel. 0372/714179, 0372/714180

<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Nr. 5893/04.03.2025

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească
Cisnădioara, str. Bisericii nr.41”**

Având în vedere prevederile art. 136 alin. 8 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, înaintez Consiliului local al orașului Cisnădie, spre aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească Cisnădioara, str. Bisericii nr.41”.

Ținând cont de:

- Devizul General întocmit de Societatea Paspertu Design SRL, înregistrat la Primăria Orașului Cisnădie cu nr. 6750/11.03.2025;

În conformitate cu :

- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere cele arătate, consider oportun ca serviciul de specialitate din cadrul Direcției tehnice să întocmească documentația pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.





ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE

P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300

Tel. 0372/714179, 0372/714180

<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: primarie@cisnadie.ro

Direcția tehnică
Nr. 5895/04.03.2025



De acord
Primar
Mircea Orlățan

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească
Cisnădioara, str. Bisericii nr.41”**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5893/04.03.2025 a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească Cisnădioara, str. Bisericii nr.41” se întocmește prezentul raport de specialitate.

Necesitatea și oportunitatea:

Imobilul muzeului din localitatea Cisnădioara, situat în orașul Cisnădie, face parte din patrimoniul cultural al regiunii, având un rol semnificativ în conservarea și promovarea valorilor istorice și culturale ale zonei. Din păcate, datorită trecerii timpului și a factorilor externi, clădirea necesită o serie de lucrări de reparație pentru a asigura siguranța vizitatorilor și a personalului, precum și pentru a menține în bune condiții structura și aspectul estetic al imobilului.

Imobilul propus pentru modernizare este situat în localitatea Cisnădioara, strada Bisericii nr.41, aparținând domeniului public al orașului Cisnădie și este identificat prin CF 114306 Cisnădie (nr.cadastral 114306-C1). Acest imobil este amplasat într-o zonă cu un important patrimoniu istoric și cultural.

În urma inspecțiilor tehnice efectuate asupra imobilului, au fost identificate mai multe zone care necesită intervenții urgente.

Imobilul clădire și teren aparține domeniului public al Orașului Cisnădie identificat prin CF 116508 Cisnădie și este menționat la poziția 944 din Anexa nr. 6 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Cisnădie a Hotărârii de Guvern nr. 978/2002.

Valoarea investiției conform deviz general este de:

- I. Indicatori economici (inclusiv TVA).
TOTAL: 804.000,59 lei, conform deviz general.

- II. Indicatori tehnici:

Lucrările vor cuprinde:

- Modernizare tâmplărie, modernizare tencuieli pereți 800 mp, zugrăveli interioare 800 mp, curățare pereți exteriori 875 mp, trotuar perimetral 25 mp, înlocuit ușă pivniță, reparat poartă boltită, rașchetat și lăcuit parchet 320 mp, reparat instalații electrice clădire și instalații termice, amenajare două toalete, lucrări de instalații gaz metan și instalație apă-canal, sistem de siguranță, achiziționat 2 centrale termice, etc.

Scopul principal al acestei modernizări este de a asigura integritatea structurală a clădirii muzeului și de a crea un mediu sigur și plăcut pentru vizitatori și personal. De asemenea, se urmărește păstrarea caracteristicilor arhitecturale ale imobilului, respectând în același timp normele de conservare a patrimoniului.

Modernizările propuse sunt necesare pentru menținerea siguranței și esteticii clădirii muzeului din Cislădioara. Implementarea acestora va contribui la protejarea patrimoniului cultural al regiunii și va îmbunătăți experiența vizitatorilor. Este esențial ca aceste lucrări să fie realizate cât mai curând posibil, pentru a evita deteriorarea suplimentară și pentru a asigura o utilizare optimă a spațiilor muzeale.

Ținând cont de:

- Devizul General întocmit de Societatea Paspertu Design SRL , înregistrat la Primăria Orașului Cislădie cu nr. 6750/11.03.2025;

În conformitate cu :

- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7 din Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere cele arătate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparație capitală și modernizare clădire Muzeul de Etnografie săsească Cislădioara, str. Bisericii nr.41”.

DIRECTOR EXECUTIV
Nicolae Valer RĂDOIU

VIZAT C.F.P
DIRECTOR EXECUTIV
Simona Paraschiva SUROIU

Red./Dact.IV



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL
ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA

Beneficiar: _____

Proiectant: S.C. PASPARU DESIGN SRL

Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____ PRIMĂRIA ORĂȘULUI CISNĂDIE
REGISTRATURĂNr. intrare 6750 / 11 MAR. 2025

Nr. ieșire /

Anexă Nr. 7

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA
2/27/2025

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	45,659.00	8,675.21	54,334.21
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	45,659.00	8,675.21	54,334.21
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	14,000.00	2,660.00	16,660.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	14,000.00	2,660.00	16,660.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA				
1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		14,000.00	2,660.00	16,660.00
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	585,020.95	111,153.98	696,174.93
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,246.00	236.74	1,482.74
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	8,148.00	1,548.12	9,696.12
4.3.1.1	[0031.2] Lista echipamente	8,148.00	1,548.12	9,696.12
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	21,556.80	4,095.79	25,652.59
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		615,971.75	117,034.63	733,006.38
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		675,630.75	128,369.84	804,000.59
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		631,925.95	120,065.93	751,991.88

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____ Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: S.C. PASPARU DESKUI SRL Faza: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

2/27/2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
		45,659.00	45,659.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	14,000.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	14,000.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	615,971.75	586,266.95
4	Investitia de baza	585,020.95	585,020.95
4.1	Constructii si instalatii	391,577.18	391,577.18
4.1.1	[0031.1] ARHITECTURA	193,443.77	193,443.77
4.1.2	[0031.2] INSTALATII	1,246.00	1,246.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	8,148.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	8,148.00	0.00
4.3.1	[0031.2] INSTALATII	8,148.00	0.00
4.3.1.1	[0031.2] Lista echipamente	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	21,556.80	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		675,630.75	631,925.95
TVA 19 %		128,369.84	120,065.93
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		804,000.59	751,991.88

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA

1	2	3	4

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____ Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: S.C. PASPARU DE SLAVI SRL Faza: _____
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

2/27/2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	585,020.95
4.1.1	[0031.1] ARHITECTURA	391,577.18
4.1.1.1	[0031.1.3] Reparatii tamplarie si eliminare gratare ferestre	48,724.19
4.1.1.2	[0031.1.4] Reaparatii zidarii interioare si zugraveli	113,704.26
4.1.1.3	[0031.1.5] Reaparatii zidarii exterioare si zugraveli	120,145.40
4.1.1.4	[0031.1.6] Reparatii imprejmuire zidita	36,762.44
4.1.1.5	[0031.1.7] Trotuar perimetral	8,874.07
4.1.1.6	[0031.1.8] Poarta boltita, inlocuit usa pivnita	20,783.02
4.1.1.7	[0031.1.9] Raschetat si lacuit parchet	42,583.80
4.1.2	[0031.2] INSTALATII	193,443.77
4.1.2.1	[0031.2.1] Instalatii electrice	61,177.83
4.1.2.2	[0031.2.2] Instalatii termice	87,326.14
4.1.2.3	[0031.2.3] Amenajare 2 toalete	12,003.10
4.1.2.4	[0031.2.4] Bransament gaz	3,407.25
4.1.2.5	[0031.2.5] Instalatie utilizare gaz	2,875.02
4.1.2.6	[0031.2.6] Instalatii interioare apa si canalizare	1,830.00
4.1.2.7	[0031.2.7] Sisteme de siguranta	24,824.43
	TOTAL I	585,020.95
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,246.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	8,148.00
4.3.1	[0031.2] INSTALATII	8,148.00
4.3.1.1	[0031.2] Lista echipamente	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	21,556.80
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	8,148.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		593,168.95
TVA 19%:		112,702.10
TOTAL VALOARE:		705,871.05

1

2

3

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: ARHITECTURA Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Reparatii tamplarie si eliminare gratare ferestre Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.C. PASPARN DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/26/2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
YB01	Diferenta pret manopera lei taiere grilaje ferestre		lei	2,500.00	1.00	2,500.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	1.00	2,500.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
CK05A#	Reparatii pervazuri, lacrimare		mp	25.00	30.79	769.80	
				material:	2.96	74.00	
				manopera:	27.83	695.80	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
CK03A-32#	Reparatii tamplarie		mp	160.00	240.45	38,471.84	
				material:	137.14	21,943.04	
				manopera:	103.31	16,528.80	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent			material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			22,017.04	19,724.60	0.00	0.00	41,741.64
Recapitulatia:		Muzeu Cisnadioara					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	443.80	0.00	0.00	443.80	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		22,017.04	20,168.40	0.00	0.00	42,185.44	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,201.70	2,016.84	0.00	0.00	4,218.54	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		24,218.74	22,185.24	0.00	0.00	46,403.99	
Profit	5.0000 %	1,210.94	1,109.26	0.00	0.00	2,320.20	
Total inclusiv Beneficiu:		25,429.68	23,294.51	0.00	0.00	48,724.19	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						48,724.19	
TVA:	19.00%					9,257.60	
TOTAL GENERAL:						57,981.79	

STADIUL FIZIC: Reparatii tamplarie si eliminare gratare ferestre

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA
 OBIECTUL: ARHITECTURA
 STADIUL FIZIC: Reaparatii zidarii interioare si zugraveli
 Beneficiar:
 Proiectant: S.C. PASPAZIU DESIGN S.R.L.
 Executant:

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/26/2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	RCSJ03A%	Reparatii tencuieli int.pereti zidarie	mp	800.00	90.48	72,381.08
				material:	56.02	44,819.11
				manopera:	34.08	27,264.00
				utilaj:	0.37	297.97
				transport:	0.00	0.00
	RPCF20A01 +	Tinci HASIT pe baza de var hidroalic pentru lucrari de...renovare/restaurare	mp	800.00	17.32	13,852.00
				material:	10.22	8,172.00
				manopera:	7.10	5,680.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	CN01E1	Zugraveli inerioare 2 straturi	mp	800.00	14.12	11,298.40
				material:	4.54	3,630.40
				manopera:	9.59	7,668.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
						total
						97,531.48
	Cheltuieli directe: 56,621.51 40,612.00 297.97 0.00					
	Recapitulatia: Muzeu Cisnadioara					
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	913.77	0.00	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		56,621.51	41,525.77	297.97	0.00
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,662.15	4,152.58	29.80	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		62,283.66	45,678.35	327.76	0.00
	Profit	5.0000 %	3,114.18	2,283.92	16.39	0.00
	Total inclusiv Beneficiu:		65,397.84	47,962.26	344.15	0.00
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					113,704.26
	TVA:	19.00%				21,603.81
	TOTAL GENERAL:					135,308.07

STADIUL FIZIC: Reparatii zidarii interioare si zugraveli

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL
ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA
Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
OBIECTUL: ARHITECTURA
Faza: _____
STADIUL FIZIC: Reparatii zidarii exterioare si zugraveli
Beneficiar:
Proiectant: S.C. PASARZU DESIGN S.R.L.
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/26/2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	IZA02XD [AS]	Curatarea pereti exterioari	mp	875.00	5.61	4,907.88	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	5.61	4,907.88	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	CF18A01^	Tencuiala exterioara	mp	875.00	91.31	79,892.23	
				material:	62.55	54,731.60	
				manopera:	28.76	25,160.63	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
3	CN01C-2#	Zugraveli exterioare	mp	875.00	16.16	14,135.68	
				material:	5.51	4,816.93	
				manopera:	10.65	9,318.75	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
1302		Schela met	ora	350.00	12.00	4,200.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	12.00	4,200.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent			material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			59,548.53	39,387.25	4,200.00	0.00	103,135.78
Recapitulatia:		Muzeu Cisanadioara					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	886.21	0.00	0.00	886.21	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		59,548.53	40,273.46	4,200.00	0.00	104,021.99	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,954.85	4,027.35	420.00	0.00	10,402.20	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		65,503.38	44,300.81	4,620.00	0.00	114,424.19	
Profit	5.0000 %	3,275.17	2,215.04	231.00	0.00	5,721.21	
Total inclusiv Beneficiu:		68,778.55	46,515.85	4,851.00	0.00	120,145.40	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						120,145.40	
TVA:	19.00%					22,827.63	
TOTAL GENERAL:						142,973.03	

STADIUL FIZIC: Reparatii zidarii exterioare si zugraveli

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: ARHITECTURA Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Reparatii imprejmuire zidita Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: SC. PASPARTU DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/26/2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZA02XD [AS]	Curatarea pereti exteriori	mp	279.00	5.61	1,564.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.61	1,564.91
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CF18A01^	Tencuiala exterioara	mp	279.00	91.31	25,474.21
				material:	62.55	17,451.56
				manopera:	28.76	8,022.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CN01C-2#	Zugraveli exterioare	mp	279.00	16.16	4,507.26
				material:	5.51	1,535.91
				manopera:	10.65	2,971.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent			material	manopera	utilaj	transport
			18,987.47	12,558.91	0.00	0.00
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Muzeu Cisnadioara						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	282.58	0.00	0.00	282.58
Total inclusiv Cheltuieli directe:			18,987.47	12,841.48	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,898.75	1,284.15	0.00	0.00	3,182.90
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			20,886.22	14,125.63	0.00	0.00
Profit	5.0000 %	1,044.31	706.28	0.00	0.00	1,750.59
Total inclusiv Beneficiu:			21,930.53	14,831.91	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						6,984.86
TVA:	19.00%					43,747.30
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Reparatii imprejmuire zidita

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: ARHITECTURA Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Trotuar perimetral Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.C. PASPARTU DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	DA23A% [AS]	Sapatura, curatare teren pentru pavare trotuar	mc	7.00	104.02	728.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	104.02	728.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	ACE08E1 [AS]	Umplutura agregate	mc	7.00	137.92	965.46
				material:	107.75	754.24
				manopera:	30.18	211.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	CG19C%	Borduri mici trotuar	m	50.00	51.57	2,578.31
				material:	15.30	764.80
				manopera:	33.73	1,686.25
				utilaj:	2.55	127.26
				transport:	0.00	0.00
	DD01A1 [AS]	Pavaj	mp	25.00	132.51	3,312.69
				material:	61.73	1,543.37
				manopera:	70.29	1,757.25
				utilaj:	0.48	12.07
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		3,062.41	4,382.83	139.33	0.00	7,584.56
Recapitulatia:	Muzeu Cisnadioara					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	98.61	0.00	0.00	98.61
Total inclusiv Cheltuieli directe:		3,062.41	4,481.44	139.33	0.00	7,683.18
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	306.24	448.14	13.93	0.00	768.32
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		3,368.65	4,929.59	153.26	0.00	8,451.50
Profit	5.0000 %	168.43	246.48	7.66	0.00	422.57
Total inclusiv Beneficiu:		3,537.08	5,176.07	160.92	0.00	8,874.07
TOTAL GENERAL (fara TVA):						8,874.07
TVA:	19.00%					1,686.07
TOTAL GENERAL:						10,560.14

OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: ARHITECTURA Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Poarta boltita, inlocuit usa pivnita Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.C. PASPAIDU DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
1	YC01	Materiale realizare poarta boltita	lei	12,000.00	1.00	12,000.00		
				material:	1.00	12,000.00		
				manopera:	0.00	0.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
2	YB01	Manopera realizare poarta boltita	lei	4,600.00	1.00	4,600.00		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	1.00	4,600.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
3	RPCP31C# [AS]	Inlocuit usa pivnita	mp	2.00	643.34	1,286.69		
				material:	555.74	1,111.48		
				manopera:	83.78	167.56		
				utilaj:	3.82	7.64		
				transport:	0.00	0.00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
				13,111.48	4,767.56	7.64	0.00	17,886.69
Recapitulatia:		Muzeu Cisnadioara						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00	107.27	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		13,111.48	4,874.83	7.64	0.00	0.00	17,993.96	
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,311.15	487.48	0.76	0.00	0.00	1,799.40	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		14,422.63	5,362.31	8.41	0.00	0.00	19,793.36	
Profit	5.0000 %	721.13	268.12	0.42	0.00	0.00	989.67	
Total inclusiv Beneficiu:		15,143.76	5,630.43	8.83	0.00	0.00	20,783.02	
TOTAL GENERAL (fara TVA):							20,783.02	
TVA:	19.00%						3,948.77	
TOTAL GENERAL:							24,731.79	

STADIUL FIZIC: Poarta boltita, inlocuit usa pivnita

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: ARHITECTURA Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Raschetat si lacuit parchet Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: SC PASPAROV DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
	RCSK09A%	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, manual cu ticingul	mp	320.00	31.66	10,131.20		
				material:	0.42	134.40		
				manopera:	31.24	9,996.80		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
	RPCK72A1	Lacuirea parchetului cu lac palux...in trei straturi	mp	320.00	81.89	26,204.53		
				material:	39.05	12,496.53		
				manopera:	42.84	13,708.00		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
		procent		material	manopera	utilaj	transport	total
		Cheltuieli directe:		12,630.93	23,704.80	0.00	0.00	36,335.73
		Recapitulatia:	Muzeu Cisnadioara					
		Alte cheltuieli directe:						
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	533.36	0.00	0.00	533.36
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		12,630.93	24,238.16	0.00	0.00	36,869.09
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,263.09	2,423.82	0.00	0.00	3,686.91
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		13,894.03	26,661.97	0.00	0.00	40,556.00
		Profit	5.0000 %	694.70	1,333.10	0.00	0.00	2,027.80
		Total inclusiv Beneficiu:		14,588.73	27,995.07	0.00	0.00	42,583.80
		TOTAL GENERAL (fara TVA):						42,583.80
		TVA:	19.00%					8,090.92
		TOTAL GENERAL:						50,674.72

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL
ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA

Proiect: _____

nr: _____

OBIECTUL: INSTALATII

Plansa: _____

nr: _____

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

Faza: _____

Beneficiar: _____

Proiectant: S.C. PASPARQU DESIGN S.R.L.

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/25/2025

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea...pina la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	580.00	12.16	7,052.29
				material:	1.15	669.39
				manopera:	11.01	6,382.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.L	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	597.40	3.80	2,270.12
	EC02B1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea... 16 sau 25 mmp, pe dibluri de lemn	m	250.00	12.38	3,094.99
				material:	0.66	166.24
				manopera:	11.72	2,928.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.L	4801907	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	257.50	4.50	1,158.75
	EC02D1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea... 16 sau 25 mmp, pe dibluri (bolturi) metalice	m	100.00	12.34	1,234.05
				material:	1.34	133.55
				manopera:	11.01	1,100.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	4700039	Cablu energie cyy 5x1,5mmp	m	103.00	4.90	504.70
				material:	4.90	504.70
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	EC02D1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea... 16 sau 25 mmp, pe dibluri (bolturi) metalice	m	30.00	12.34	370.22
				material:	1.34	40.07
				manopera:	11.01	330.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	4700041	Cablu energie CYYF 5x4mmp	m	30.90	9.00	278.10
				material:	9.00	278.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	EC02D1	Cablul pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea... 16 sau 25 mmp, pe dibluri (bolturi) metalice	m	50.00	12.34	617.03
				material:	1.34	66.78
				manopera:	11.01	550.25
				utilaj:	0.00	0.00
	4700042	Cablul energie CYYF 5x10mmp	m	51.50	19.50	1,004.25
				material:	19.50	1,004.25
				manopera:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	EC06B1	Cablul pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent... cu 33 - 61 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele	m	50.00	32.64	1,631.84
				material:	5.30	265.11
				manopera:	27.33	1,366.73
				transport:	0.00	0.00
.L	4812360	Cablul CSYY masiv 3 x 1 s 8779	m	51.50	9.00	463.50
	EA01A2	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de... 16 mm, montat îngropat	m	60.00	13.75	824.77
				material:	0.97	57.97
				manopera:	12.78	766.80
				transport:	0.00	0.00
	EA01A1	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de... 13 mm, montat îngropat	m	30.00	13.72	411.67
				material:	0.94	28.27
				manopera:	12.78	383.40
				transport:	0.00	0.00
	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata... în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	12.00	8.95	107.44
				material:	0.43	5.20
				manopera:	8.52	102.24
				transport:	0.00	0.00
.L	7319034	Doza patrata	buc	12.00	9.00	108.00
	EA16D1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata... în mediu normal, tip NBU-PG 21	buc	2.00	8.95	17.91
				material:	0.43	0.87
				manopera:	8.52	17.04
				transport:	0.00	0.00
.L	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	2.00	6.00	12.00
	ED01A1	Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	10.00	15.37	153.73
				material:	4.01	40.13
				manopera:	11.36	113.60
				transport:	0.00	0.00
.L	5502405	Intreruptor bipolar.pt.uz.ind.220 V 10a cod 057	buc	10.10	21.00	212.10
	ED01A1	Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	1.00	15.37	15.37
				material:	4.01	4.01
				manopera:	11.36	11.36
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
.L	5519147	Intrerupator pachet bipolar trip 10a etans sil.ea-1020	buc	1.01	19.00	19.19
	ED03A1	Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat	buc	4.00	16.79	67.17
				material:	4.01	16.05
				manopera:	12.78	51.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.L	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	4.04	16.00	64.64
	ED03D1	Comutator unipolar...pentru scara (cruce sau de capat) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat îngropat	buc	5.00	17.86	89.29
				material:	4.01	20.07
				manopera:	13.85	69.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.L	5520354	Comutator cumpana st.simbol 005 10a 250 V scara s 3185	buc	5.05	16.00	80.80
	ED03D1	Comutator unipolar...pentru scara (cruce sau de capat) constructie normala sau constructie impermeabila (flans), montat îngropat	buc	1.00	17.86	17.86
				material:	4.01	4.01
				manopera:	13.85	13.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
.L	5520342	Comutator cruce cumpana st simbol 006 10a 250 V s 3185	buc	2.00	18.00	36.00
	ED01K1	Intreruptor manual...pachet bipolar, de 63 A, racordat la conducte de aluminiu, montat pe consola (exclusiv consola)	buc	2.00	66.35	132.70
				material:	13.10	26.20
				manopera:	53.25	106.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	IC39A1	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee...d=1 toli	buc	15.00	16.52	247.80
				material:	4.81	72.08
				manopera:	11.72	175.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	RPCU09A1	Strapungeri in zidarie de 50-300 cmp	buc	20.00	18.46	369.19
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.46	369.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	RPCU09A2	Strapungeri in zidarie	buc	20.00	25.56	511.19
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.56	511.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	17.00	48.59	825.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.34	464.70
				utilaj:	21.25	361.25
				transport:	0.00	0.00
	ED08A1	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	10.00	15.37	153.73
				material:	4.01	40.13
				manopera:	11.36	113.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5500341	Priza dubla cu CP	buc	10.00	20.00	200.00
			material:	20.00	200.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
ED08A1	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	9.00	15.37	138.36
			material:	4.01	36.12
			manopera:	11.36	102.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5500343	Priza dubla cu CP etansa cu capac	buc	9.00	20.00	180.00
			material:	20.00	180.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
EF03D1	Tablou electric	buc	1.00	568.25	568.25
			material:	12.68	12.68
			manopera:	555.58	555.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5537975	Tablou electric principal in cutie met. etans complet echipat	buc	1.00	7,500.00	7,500.00
			material:	7,500.00	7,500.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
EE12I1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri metalice cu autofrazare	buc	25.00	51.97	1,299.18
			material:	7.24	180.93
			manopera:	44.73	1,118.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2806402	Corp de iluminat etans 2x60W IP65	buc	25.00	75.00	1,875.00
			material:	75.00	1,875.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
EE12I1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri metalice cu autofrazare	buc	8.00	51.97	415.74
			material:	7.24	57.90
			manopera:	44.73	357.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2806403	Corp iluminat etans 1x18W ip65	buc	8.00	68.00	544.00
			material:	68.00	544.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
EE12I1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri metalice cu autofrazare	buc	10.00	51.97	519.67
			material:	7.24	72.37
			manopera:	44.73	447.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2806404	Corp ilum etans 2x18W ip65		buc	10.00	78.00	780.00
				material:	78.00	780.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
EE1211	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri metalice cu autofrazare		buc	4.00	51.97	207.87
				material:	7.24	28.95
				manopera:	44.73	178.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2806405	Corp ilum 2x36W cu gratar lamelar oglindat mont suspendat		buc	4.00	115.00	460.00
				material:	115.00	460.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
EE1211	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri metalice cu autofrazare		buc	3.00	51.97	155.90
				material:	7.24	21.71
				manopera:	44.73	134.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2806403	Corp iluminat etans 1x18W ip65		buc	3.00	68.00	204.00
				material:	68.00	204.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
EE1211	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri metalice cu autofrazare		buc	2.00	51.97	103.93
				material:	7.24	14.47
				manopera:	44.73	89.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2806406	Corp de ilum 1x18W montat aparent pe plafon		buc	2.00	85.00	170.00
				material:	85.00	170.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
EG08B1	Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare		m	160.00	57.44	9,191.20
				material:	8.10	1,296.00
				manopera:	49.35	7,895.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
W1R06A1	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataatepentru legarea la pamant in teren...normal		m	50.00	69.18	3,458.79
				material:	36.64	1,831.87
				manopera:	30.74	1,536.92
				utilaj:	1.80	90.00
				transport:	0.00	0.00
W1MN06A#	Piesa de separatie pentru priza de pamânt...- montare -		buc	3.00	66.37	199.12
				material:	55.72	167.17
				manopera:	10.65	31.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	23,501.43	28,376.66	451.25	0.00	52,329.34
Recapitulatia:	Muzeu Cisladioara				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	638.47	0.00	638.47
Total inclusiv Cheltuieli directe:	23,501.43	29,015.13	451.25	0.00	52,967.81
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,350.14	2,901.51	45.13	5,296.78
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	25,851.58	31,916.64	496.38	0.00	58,264.60
Profit	5.0000 %	1,292.58	1,595.83	24.82	2,913.23
Total inclusiv Beneficiu:	27,144.16	33,512.48	521.19	0.00	61,177.83
TOTAL GENERAL (fara TVA):					61,177.83
TVA:	19.00%				11,623.79
TOTAL GENERAL:					72,801.62

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: INSTALATII Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Instalatii termice Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.C. PASPARTU BESIQU S.R.L.
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	600.00	25.08	15,047.60
				material:	0.23	137.60
				manopera:	24.85	14,910.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L.	3334326	Teava cupru bare DN 15	m	606.60	32.00	19,411.20
2	3334312	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 15mm	buc	40.00	2.80	112.00
				material:	2.80	112.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	5218901	Colier tip a, 12-16 mm stas 11162-87	buc	100.00	5.94	594.11
				material:	5.94	594.11
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	3331227	Adaptor cupru/bronz,filet int-int pentru tevi cu, DN = 15-1/2	buc	80.00	48.38	3,870.14
				material:	48.38	3,870.14
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	3331105	Mufa cupru mm DN 15 cod 46270005	buc	30.00	1.50	45.00
				material:	1.50	45.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	3330777	Teu redus cupru DN 18x15x15 woeste	buc	4.00	20.00	80.00
				material:	20.00	80.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	3330789	Teu redus cupru DN 22x15x18 woeste	buc	2.00	26.00	52.00
				material:	26.00	52.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	3330772	Teu redus cupru DN 15x18x15 woeste	buc	8.00	19.00	152.00
				material:	19.00	152.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	3330771	Teu redus cupru DN 15x12x15 cod 46130045	buc	30.00	16.21	486.19
				material:	16.21	486.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	3330887	Reductie cupru DN 18x15 woeste	buc	10.00	1.20	12.00
				material:	1.20	12.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	IC33A1#	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala ...cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm inclusiv	m	200.00	35.67	7,134.58
				material:	0.17	34.58
				manopera:	35.50	7,100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	3334328	Teava cupru DN18	m	202.20	53.00	10,716.60
12	7306560	Colier dublu fixare tevi cupru f18 DN 18 woeste	buc	30.00	2.87	86.08
				material:	2.87	86.08
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	3331108	Mufa cupru mm DN 18 cod 46270007	buc	10.00	2.00	20.00
				material:	2.00	20.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	3330797	Teu redus cupru DN 22x18x22 woeste	buc	2.00	25.00	50.00
				material:	25.00	50.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	3334314	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 22mm	buc	5.00	3.00	15.00
				material:	3.00	15.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	3331111	Mufa cupru f22 DN 22 woeste	buc	4.00	2.50	10.00
				material:	2.50	10.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	IC32C1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	70.00	42.03	2,941.84
				material:	0.35	24.45
				manopera:	41.68	2,917.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17.L	3334330	Teava cupru neizolata colaci DN 22	m	70.80	65.00	4,601.87

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
18	7306561	Colier dublu fixare tevi cupru f22 DN 22 woeste	buc	6.00	3.30	19.83
				material:	3.30	19.83
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	20012527	Dibluri	buc	170.00	0.17	28.12
				material:	0.17	28.12
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	ACE08A01^ [AS]	Robineti	buc	30.00	8.88	266.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.88	266.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	4202232	Robinet golire recipienti dn1/2 cod 40800480	buc	2.00	25.53	51.05
				material:	25.53	51.05
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	4507200	Robinet coltar termostatic dn1/2teava OL cod 4o270401	buc	14.00	55.00	770.00
				material:	55.00	770.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	4124470	Conector Zn redus fi-fe DN 1 1/2x1 cod 45024010	buc	2.00	8.73	17.46
				material:	8.73	17.46
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	4124468	Conector Zn redus fi-fe DN 1 1/2x1/2 cod 45024008	buc	10.00	8.73	87.31
				material:	8.73	87.31
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	20016163	FILTRU	buc	1.00	75.00	75.00
				material:	75.00	75.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	4204179	Robinet inchidere sferica cu maneta tip parghie D = 1 1/2"	buc	8.00	28.00	224.00
				material:	28.00	224.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	7302049	Robinet automat de dezaerisire	buc	6.00	38.69	232.13
				material:	38.69	232.13
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	4904299	Pasta decapanta si cositor	kg	8.00	18.00	144.00
				material:	18.00	144.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	RPR801508 2[AS}	Radiatoare echipate cu robinet tur-retur	buc	14.00	116.44	1,630.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	116.44	1,630.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
30	47500053	Radiator din otel 22-600-800	buc	2.00	260.00	520.00
				material:	260.00	520.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
32	5709074	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	2.00	310.00	620.00
				material:	310.00	620.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
33	5709078	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	4.00	350.00	1,400.00
				material:	350.00	1,400.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
34	5708966	Radiator din otel tip panou 21- H = 600 si L = 1500	buc	6.00	580.00	3,480.00
				material:	580.00	3,480.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		procent		material	manopera	utilaj
				transport	total	
		Cheltuieli directe:		48,179.71	26,823.80	0.00
						0.00
		Recapitulatia:	Muzeu Cisnadioara			
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	603.54	0.00
						0.00
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		48,179.71	27,427.34	0.00
						0.00
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,817.97	2,742.73	0.00
						0.00
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		52,997.69	30,170.07	0.00
						0.00
		Profit	5.0000 %	2,649.88	1,508.50	0.00
						0.00
		Total inclusiv Beneficiu:		55,647.57	31,678.57	0.00
						0.00
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				87,326.14
		TVA:	19.00%			
						16,591.97
		TOTAL GENERAL:				103,918.11

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL
ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA
OBIECTUL: INSTALATII
STADIUL FIZIC: Amenajare 2 toalete
Beneficiar:
Proiectant: S.C. PASPARU DESIGN S.R.L.
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CD12A	Perete gips carton	mp	12.00	76.33	915.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	76.33	915.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	20026963	Gips carton impregnat (verde) 12,5 mm	mp	12.00	22.00	264.00
				material:	22.00	264.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	8.00	64.78	518.25
				material:	0.06	0.45
				manopera:	58.58	468.60
				utilaj:	6.15	49.20
				transport:	0.00	0.00
	20027117	Gresie	mp	8.00	45.00	360.00
				material:	45.00	360.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CI05XA	Placaj din faianta la per.si stilpi si glaf.supraf>10mp,placi cul.si form.acelasi fix.m100t v.p.2cm	mp	20.00	65.71	1,314.12
				material:	0.06	1.12
				manopera:	46.15	923.00
				utilaj:	19.50	390.00
				transport:	0.00	0.00
	2400255	Faianta	mp	20.00	42.00	840.00
				material:	42.00	840.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1	SC04A#	Montat Lavoar portelan	buc	2.00	90.53	181.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	90.53	181.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Amenajare 2 toalete

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	2308542	Lavoar	buc	2.00	275.00	550.00
				material:	275.00	550.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	RPSC18B2	Montat baterie lavoar	buc	2.00	294.63	589.27
				material:	246.00	492.00
				manopera:	48.63	97.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	CMj30F25F	Montat vas WC	buc	2.00	532.50	1,065.00
				material:	355.00	710.00
				manopera:	177.50	355.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1	RPSC42A#	Montat rezervor wc	buc	2.00	281.73	563.45
				material:	237.35	474.70
				manopera:	44.38	88.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1	RCSM24D%	Port hartie, dozator sapun, port prosop	buc	4.00	100.18	400.71
				material:	75.99	303.95
				manopera:	24.14	96.56
				utilaj:	0.05	0.20
				transport:	0.00	0.00
14	SA06C1	Teava instalatii	m	75.00	22.84	1,713.22
				material:	1.72	129.03
				manopera:	21.12	1,584.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	3100020	TEAVA scurgere	m	75.75	7.00	530.25
6	SC19A1	Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	2.00	29.42	58.84
				material:	1.38	2.75
				manopera:	28.05	56.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	4202888	Sifon fonta pentru lavoare.spalat. tip 3 DN 25 r s 2582	buc	2.00	45.00	90.00
9	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm	buc	2.00	164.71	329.42
				material:	129.92	259.84
				manopera:	34.79	69.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				procent	material	manopera
				utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:			5,008.09	4,835.99	439.40
				0.00		10,283.48

STADIUL FIZIC: Amenajare 2 toalete

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		Muzeu Cisladioara				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	108.81	0.00	0.00	108.81
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5,008.09	4,944.80	439.40	0.00	10,392.29
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	500.81	494.48	43.94	0.00	1,039.23
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5,508.90	5,439.28	483.34	0.00	11,431.52
Profit	5.0000 %	275.45	271.96	24.17	0.00	571.58
Total inclusiv Beneficiu:		5,784.35	5,711.24	507.51	0.00	12,003.10
TOTAL GENERAL (fara TVA):						12,003.10
TVA:	19.00%					2,280.59
TOTAL GENERAL:						14,283.69

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: INSTALATII Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Bransament gaz Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.C. PASPARU DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	YC01	valoare bransament gaz		lei	2,950.00	1.00	2,950.00
					material:	1.00	2,950.00
					manopera:	0.00	0.00
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
		Cheltuieli directe:	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
		Recapitulatia:	Muzeu Cisnadioara				
		Alte cheltuieli directe:					
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	295.00	0.00	0.00	295.00
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
		Profit	5.0000 %	162.25	0.00	0.00	162.25
		Total inclusiv Beneficiu:		3,407.25	0.00	0.00	3,407.25
		TOTAL GENERAL (fara TVA):					3,407.25
		TVA:	19.00%				647.38
		TOTAL GENERAL:					4,054.63

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: INSTALATII Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Instalatie utilizare gaz Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.C. PASPARTU DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

- lei -


F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
	ACB04XA	Teava din otel neagra sau zincata pt cond mont in pamant imbinata prin insur.diam (toli)3/8"-3/4"	m	45.00	15.06	677.84		
				material:	0.15	6.89		
				manopera:	14.91	670.95		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
L.	3306132	Teava pentru instalatii. gaz	m	45.90	10.00	459.00		
	IC30A1# [AS]	Fitinguri cu insurubare si robineti	buc	15.00	89.04	1,335.62		
				material:	84.19	1,262.83		
				manopera:	4.85	72.79		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
				procent				
				material				
				manopera				
				utilaj				
				transport				
				total				
	Cheltuieli directe:			1,728.72	743.74	0.00	0.00	2,472.46
	Recapitulatia:		Muzeu Cisnadioara					
	Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	16.73	0.00	0.00	16.73	
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		1,728.72	760.48	0.00	0.00	2,489.19	
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	172.87	76.05	0.00	0.00	248.92	
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		1,901.59	836.52	0.00	0.00	2,738.11	
	Profit	5.0000 %	95.08	41.83	0.00	0.00	136.91	
	Total inclusiv Beneficiu:		1,996.67	878.35	0.00	0.00	2,875.02	
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						2,875.02	
	TVA:	19.00%					546.25	
	TOTAL GENERAL:						3,421.27	

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: INSTALATII Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Instalatii interioare apa si canalizare Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.C. PASPARN DESIGN S.R.L
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 2/26/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	SA12C1	Teava ppr 20mm	m	13.00	44.96	584.51
				material:	3.61	46.87
				manopera:	41.36	537.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	SA12C1	Teava PP-R DN25	m	10.00	62.30	623.00
				material:	5.50	55.00
				manopera:	56.80	568.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	SB17A1	Fitinguri	buc	10.00	34.92	349.23
				material:	22.50	224.98
				manopera:	12.43	124.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		326.85	1,229.90	0.00	0.00	1,556.75
Recapitulatia:		Muzeu Cisnadioara				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	27.67	0.00	0.00	27.67
Total inclusiv Cheltuieli directe:		326.85	1,257.57	0.00	0.00	1,584.42
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	32.68	125.76	0.00	0.00	158.44
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		359.53	1,383.33	0.00	0.00	1,742.86
Profit	5.0000 %	17.98	69.17	0.00	0.00	87.14
Total inclusiv Beneficiu:		377.51	1,452.49	0.00	0.00	1,830.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1,830.00
TVA:	19.00%					347.70
TOTAL GENERAL:						2,177.70

STADIUL FIZIC: Instalatii interioare apa si canalizare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

--

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: INSTALATII Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Sisteme de siguranta Faza: _____
 Beneficiar: _____
 Proiectant: S.O. PASPARQU DESIGN S.R.L.
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

2/27/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10	EN14A2+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio,...montate aparent pe suport metal	buc	10.00	56.65	566.50
				material:	35.35	353.50
				manopera:	21.30	213.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	EN25A1+	Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la interior,...conventionale	buc	1.00	6.04	6.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.04	6.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	EC07A1	Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare)...pe fundul canalelor, cablul avand conducte 2-19/0,75 mmp, 2, 2-12/1 mmp 2-9/1,5 mmp, sau 2-9/2,5 mmp	m	390.00	2.15	839.04
				material:	0.02	8.34
				manopera:	2.13	830.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	4816161	Cablu de semnalizare simbol cmtxary avand sectiunea de 5x1,0 mmp	m	390.00	1.70	663.00
				material:	1.70	663.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	EC08A1	Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand...2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	360.00	4.26	1,534.66
				material:	0.00	1.06
				manopera:	4.26	1,533.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	4816162	Cablu de semnalizare simbol cmtxary avand sectiunea de 12x1,5 mmp	m	360.00	1.90	684.00
				material:	1.90	684.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	ES17A3+	Centrala	buc	1.00	4,621.60	4,621.60
				material:	4,366.00	4,366.00
				manopera:	255.60	255.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Sisteme de siguranta						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	EA01A1	Tub izolant IP, din policlorura de vinil neplastifiata, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...13 mm, montat îngropat	m	390.00	17.86	6,964.61
				material:	5.08	1,980.41
				manopera:	12.78	4,984.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	20011918	Tub PVC D=16 mm	m	300.00	2.50	750.00
				material:	2.50	750.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1	EM04D1+	Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila peste 4 bucle (include centrale master/slave), ...verificare/probe-pentru fiecare 1 bucla in plus	buc	1.00	85.20	85.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	85.20	85.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	EM20B1+	Montaj dispozitive electronice in sisteme de detectie fum, prin aspiratie...Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3 - 4,95 m	buc	10.00	397.40	3,973.95
				material:	387.81	3,878.10
				manopera:	9.59	95.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	EM22A1+	Verificari / probe dispozitive electronice in sisteme de detectie fum...prin aspiratie	buc	2.00	63.90	127.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	63.90	127.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
31	RPCU09B1	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în grosime de...16-20 cm si sectiunea strapungerii de 50-300 cmp	buc	20.00	24.14	482.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.14	482.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport
	Cheltuieli directe:		12,684.41	8,614.78	0.00	0.00
	Recapitulatia:	Muzeu Cisladioara				
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	193.83	0.00	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		12,684.41	8,808.61	0.00	0.00
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,268.44	880.86	0.00	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		13,952.85	9,689.47	0.00	0.00
	Profit	5.0000 %	697.64	484.47	0.00	0.00
	Total inclusiv Beneficiu:		14,650.49	10,173.95	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					24,824.43
	TVA:	19.00%				4,716.64
	TOTAL GENERAL:					29,541.07

STADIUL FIZIC: Sisteme de siguranta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

Director General,



OBIECTIV: MODERNIZARE CLADIRE MUZEUL
ETNOGRAFIE SASEASCA CISNADIOARA
OBIECTUL: INSTALATII
LISTA: Lista echipamente

Beneficiar: S.C. PASPADU DESIGN S.R.L.
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

2/27/2025

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	CENTRALA TERMICA ECHIPATA	buc	2.00	4,074.00	8,148.00	3D CONFORT Bucuresti	
TOTAL:				lei	8,148.00		
TVA:				euro	1,861.51		
TOTAL cu TVA:			19.00 %	lei	1,548.12		
				lei	9,696.12		

Executant,

Director General,

